

# 単 価 合 意 書

令和7年3月27日に契約した中郷遊水地下池掘削築堤他工事（変更）における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年12月9日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 澤村 学

受注者 住所 兵庫県豊岡市寿町11番35号

氏名 株式会社川嶋建設 本社 代表取締役社長 川嶋 祐紀

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		197,649,020	
河川土工						
		式	1		37,056,480	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	2,000		1,246,066	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		422,000	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		533,540	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		231,476	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		59,050	
掘削工(ICT)						
		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工(ICT)		m3	13,300		9,184,094	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		3,731,980	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,487,450	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,680,024	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		284,640	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
盛土工		m3	3,800		10,801,390	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		7,168,800	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		366,720	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		458,344	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		320,936	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,582,540	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		904,050	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
盛土工(ICT)						
		m3	10,300		9,698,080	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		2,432,860	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,751,520	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		2,513,700	
法面整形工(ICT)						
		式	1		6,126,850	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	3,620	799.3	2,893,466	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し					
		m2	6,380	506.8	3,233,384	
地盤改良工						
		式	1		33,113,260	
土砂混合						
		式	1		33,113,260	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂混合	万能土質改良システム(2種混合)	m3	21,700	961	20,853,700	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		6,876,990	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		4,205,920	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		1,176,650	
法覆護岸工		式	1		101,002,090	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		2,664,714	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		59,695,777	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	149	17,431	2,597,219	
隔壁工	幅20cm 高さ30cm 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	箇所	0	136,470	0	
隔壁A	幅20cm 高さ30cm 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	箇所	1	138,402	138,402	
隔壁B	幅20cm 高さ30cm 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	箇所	1	138,402	138,402	
平ブロック張	t=200mm 擬石タイプ 着色顔料(黒)	m2	2,510	22,495	56,462,450	
2号平ブロック張	1000×1000×220	m2	12	29,942	359,304	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
階段工						
		式	1		4,048,451	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅50cm 高さ50cm	m	5	17,431	87,155	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ階段	水密性 幅2.0m 勾配1:3.0用 150kg/個以上	m <sup>2</sup>	0	18,729	0	
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ階段	水密性 幅2.0m 勾配1:3.0用 150kg/個以上	m <sup>2</sup>	100	24,306	2,430,600	
裏込材	再生ｸﾞﾗｯｼﾞｱﾝRC-40	m <sup>3</sup>	10	6,574	65,740	
現場打天端コンクリート	幅50cm 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0	64,844	0	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m <sup>3</sup>	0.5	78,452	39,226	
袖壁(1)	幅20cm 高さ60cm 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0	128,975	0	
袖壁(1)	幅20cm 高さ60cm 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m <sup>3</sup>	5	143,407	717,035	
袖壁(2)	幅20cm 高さ43cm 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0	127,330	0	
袖壁(2)	幅20cm 高さ43cm 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m <sup>3</sup>	5	141,739	708,695	
階段保護工						
		式	1		1,404,627	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	2	17,431	34,862	
平ﾌﾞﾛｯｸ張	控120mm	m <sup>2</sup>	0	7,351	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
平フック張	997×997×120 着色顔料(黒)	m2	70	18,827	1,317,890	
現場打天端コンクリート	幅50cm 18-8-40(高炉)	m3	0.8	64,844	51,875	
植生工		式	1		17,467,500	
張芝	改良コライシハ 250m2以上	m2	7,500	2,329	17,467,500	
覆土工		式	1		1,181,700	
覆土(流用土)	表土流用	m2	1,800	656.5	1,181,700	
堤脚水路工		式	1		13,610,536	
堤脚水路タイプA	1000×1000 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m	144	89,981	12,957,264	
堤脚水路タイプB	1000×1000 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m	4	89,149	356,596	
側溝用クレーチング	歩道用 溝幅1400用 普通目(本体+受枠)	枚	4	74,169	296,676	
設備付帯工		式	1		928,785	
U型トラフ	400型	m	18	35,597	640,746	
コンクリート蓋据付け	400型用	枚	37	366.3	13,553	
操作台		箇所	1	274,486	274,486	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工		式	1		1,385,704	
路盤工		式	1		1,385,704	
下層路盤(車道・路肩部)	クワッチャーランC-30 仕上り厚 100mm	m <sup>2</sup>	1,840	753.1	1,385,704	
管路工		式	1		15,926,332	
作業土工		式	1		4,929,832	
配管・配線工		式	1		4,286,248	
1号地中配管	難燃FEPΦ50×1条 難燃FEPΦ65×2条	m	139	2,356	327,484	
2号地中配管	難燃FEPΦ50×5条 難燃FEPΦ65×1条 FEPΦ50×1条	m	97	5,455	529,135	
3号地中配管	難燃FEPΦ50×5条 難燃FEPΦ65×1条 FEPΦ50×2条	m	3	5,764	17,292	
4号地中配管	難燃FEPΦ50×4条	m	1,146	2,771	3,175,566	
5号地中配管	FEPΦ40×1条	m	40	805.5	32,220	
6号地中配管	FEPΦ50×1条 難燃FEPΦ65×1条	m	2	1,425	2,850	
7号地中配管	難燃FEPΦ50×1条 FEPΦ50×2条	m	5	1,592	7,960	
8号地中配管	難燃FEPΦ65×1条 FEPΦ50×2条	m	5	1,734	8,670	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
9号地中配管	難燃FEPΦ50×1条 難燃FEPΦ65×1条FEPΦ50×4条	m	2	3,620	7,240	
10号地中配管	FEPΦ50×2条	m	172	993	170,796	
接地配管	HIVE 径16mm	m	33	213.2	7,035	
ハンドホール工		式	1		6,276,692	
1号ハンドホール	900×900×900 鉄蓋 (T-25)	箇所	1	657,989	657,989	
2号ハンドホール	ハンドホール嵩上げΦ600 鉄蓋 (T-25)	箇所	3	116,061	348,183	
3号ハンドホール	900×900×900 鉄蓋 (T-25)	箇所	8	657,340	5,258,720	
既設ハンドホール接続		箇所	1	11,800	11,800	
引込柱設置工		式	1		433,560	
引込柱基礎		基	1	210,152	210,152	
引込柱		本	1	223,408	223,408	
構造物撤去工		式	1		2,920,961	
構造物取壊し工		式	1		1,182,491	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	10	7,276	72,760	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	10	14,753	147,530	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		10,113	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	4,880	195.1	952,088	
運搬処理工		式	1		1,738,470	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	10	1,235	12,350	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	1,531	15,310	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	240	2,263	543,120	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	10	5,370	53,700	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	10	6,855	68,550	
殻処分	アスファルト塊(掘削)	m3	240	4,356	1,045,440	
仮設工		式	1		6,244,193	
土砂混合仮設備工		式	1		2,123,231	
万能土質改良システム据付	2種混合	式	1		1,430,521	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置(貸与品)	式	1		39,678	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
貸与品運搬	敷鉄板 22×1524×6096	式	1		188,695	
万能土質改良システム解体	2種混合	基	1	464,337	464,337	
設備ヤード整備工		式	1		1,668,230	
盛土	敷均し	式	1		282,720	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		857,990	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		527,520	
仮設道路工		式	1		1,148,816	
工事用道路設置	敷均し	式	1		574,256	
工事用道路撤去	土砂 土量50,000m3未満	式	1		574,560	
交通管理工		式	1		1,303,916	
交通誘導警備員		式	1		1,303,916	
直接工事費		式	1		197,649,020	
共通仮設費		式	1		17,343,567	
共通仮設費		式	1		4,253,300	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		1,396,334	
重建設機械運搬費	万能土質改良システム(片道)					
		式	1		1,396,334	
準備費						
		式	1		143,610	
木根等処分費						
		式	0		0	
木根等処分費						
		式	1		143,610	
技術管理費						
		式	1		1,047,525	
システム初期費(ICT)	バックホ、フルト-サ					
		式	1		1,047,525	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,665,831	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		13,090,267	
純工事費						
		式	1		214,992,587	
現場管理費						
		式	1		48,829,171	
工事原価						
		式	1		263,821,758	
一般管理費等						
		式	1		39,458,242	
工事価格						
		式	1		303,280,000	

