

# 単 価 合 意 書

令和6年10月21日に契約した国道9号熊波地区法面対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 7年12月 9日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号  
氏名 分任支出負担行為担当官  
近畿地方整備局  
豊岡河川国道事務所長 澤 村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1  
氏名 株本建設工業株式会社  
代表取締役社長 株本 寛

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
[1工区]						
		式	1		57,566,225	
道路土工						
		式	1		4,006,703	
掘削工						
		m3	190		1,153,000	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					98m3
		式	1		221,578	
掘削	土砂 現場制約あり					92m3
		式	1		510,416	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					90m3
		式	1		138,780	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t					190m3
		式	1		241,680	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					190m3
		式	1		40,546	
法面整形工						
		式	1		1,364,200	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	950	1,436	1,364,200	
残土処理工						
		式	1		1,489,503	
整地	残土受入れ地での処理					230m3
		式	1		26,174	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					230m3
		式	1		49,289	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					230m3
		式	1		472,190	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					230m3
		式	1		362,710	
残土等処分	土砂					230m3
		式	1		579,140	
排水構造物工						
		式	1		1,760,128	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		410,646	
床掘り	土砂					30m3
		式	1		269,970	
埋戻し	土砂					20m3
		式	1		130,160	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					4m3
		式	1		6,192	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t					4m3
		式	1		3,468	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					4m3
		式	1		856	
集水桝・マンホール工						
		式	1		167,505	
現場打ち集水桝	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)					
(1)		箇所	2	39,012	78,024	
現場打ち集水桝	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)					
(2)		箇所	1	39,762	39,762	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	3	16,573	49,719	
排水工		式	1		1,181,977	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600	m	29	10,338	299,802	
縦排水	PU-300×300 ヲット付	m	33	12,553	414,249	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m <sup>2</sup>	0	9,596	0	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)	m <sup>2</sup>	33	11,762	388,146	
蓋	縞鋼板蓋 500×600 t-3.2	枚	10	7,978	79,780	
法面工		式	1		24,206,850	
植生工		式	1		118,560	
植生マット	植生マット工 250m <sup>2</sup> 以上500m <sup>2</sup> 未満	m <sup>2</sup>	40	2,964	118,560	
法枠工		式	1		24,088,290	
吹付枠	□300-2000×2000 (A)	m <sup>2</sup>	0	25,647	0	
吹付枠	□300-2000×2000 (A)	m <sup>2</sup>	915	26,326	24,088,290	
落石防止工		式	1		12,124,564	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落石防護柵工		式	1		6,432,475	
ロープ・金網	柵高 3m 厚メッキ無	m	0	19,221	0	
ロープ・金網	柵高2.50m	m	21	38,033	798,693	
パイプ取付	φ89.1×3.2	箇所	4	157,579	630,316	
支柱	ベースプレート式 中間支柱 柵高3.00m	本	0	198,187	0	
支柱	ベースプレート式 端末支柱 柵高3.00m	本	0	613,775	0	
支柱	鋼管杭式 杭長3.00m 柵高2.50m	本	6	833,911	5,003,466	
落石防止網工		式	1		5,692,089	
ロックネット	ショットハンガー工法	m2	0	16,640	0	
ロックネット	ショットハンガー工法	m2	327	17,407	5,692,089	
構造物撤去工		式	1		2,911,888	
構造物取壊し工		式	1		2,046,017	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	24	50,558	1,213,392	
枠内石詰撤去	割栗相当	式	1		664,760	40m3

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	岩塊・玉石					40m3
		式	1		60,360	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t					
		m3	24	830.4	19,929	
運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t					40m3
		式	1		50,880	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	24	1,105	26,520	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満					40m3
		式	1		10,176	
道路施設撤去工						
		式	1		421,281	
落石防護柵撤去						
		m	63	6,687	421,281	
運搬処理工						
		式	1		444,590	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	24	1,109	26,616	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	24	2,824	67,776	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模					
		m3	24	2,993	71,832	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	24	6,994	167,856	
収集・運搬	被覆金網φ4×50×5					
		m3	3	1,878	5,634	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
金網処分	被覆金網φ4×50×50					
		m3	3	7,512	22,536	
現場発生品運搬	落石防護柵					3.91t
		式	1		82,340	
仮設工						
		式	1		12,556,092	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		25,300	
床掘り	土砂					100m3
		式	1		25,300	
残土処理工						
		式	1		124,780	
整地	残土受入れ地での処理					100m3
		式	1		11,380	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					100m3
		式	1		113,400	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
残土等処分						
		式	0		0	
舗装版取壊し工						
		式	1		502,616	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	610.8	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	170	1,333	226,610	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m <sup>2</sup>	0	185	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 30cm	m <sup>2</sup>	80	540.7	43,256	
殻運搬	舗装版破碎	m <sup>3</sup>	0	4,471	0	
殻運搬	舗装版破碎 舗装版厚15cm超	m <sup>3</sup>	25	4,489	112,225	
殻処分	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	25	4,821	120,525	
仮設防護柵工		式	1		5,970,726	
帯基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	m	82	39,488	3,238,016	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	0	23,101	0	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	82	25,735	2,110,270	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	40	7,415	296,600	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	40	2,667	106,680	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m <sup>3</sup>	40	5,479	219,160	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (舗装復旧)		式	1		1,100,414	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	83	1,183	98,189	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 110mm	m <sup>2</sup>	0	1,080	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm	m <sup>2</sup>	83	2,056	170,648	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm	m <sup>2</sup>	83	4,262	353,746	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	0	3,298	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m <sup>2</sup>	83	2,743	227,669	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	0	1,931	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) D <sub>s</sub> ≥3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均	m <sup>2</sup>	83	3,014	250,162	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) D <sub>S</sub> ≥3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m <sup>2</sup>	0	2,201	0	
薄層カラー舗装工		式	1		999,054	
薄層カラー舗装	赤茶色 RPN-303	m <sup>2</sup>	81	8,568	694,008	
薄層カラー舗装撤去	既設研磨	m <sup>2</sup>	54	5,649	305,046	
区画線工		式	1		1,273,306	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	130	329.4	42,822	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	640	492.3	315,072	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	120	796.5	95,580	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	19	732.4	13,915	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱	m	130	135.9	17,667	
区画線消去	削取り式	m	1,500	525.5	788,250	
資材搬入路設置工		式	1		1,255,310	
資材搬入路	W=2.0m 転落防止柵有	式	1		1,255,310	70m
交通管理工		式	1		1,304,586	
交通誘導警備員		式	1		1,304,586	81人日
道路修繕 [3工区]		式	1		64,227,886	
道路土工		式	1		2,834,656	
掘削工		m3	100		786,241	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模( 標準以外)	式	1		38,437	17m3

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 現場制約あり					83m3
		式	1		460,484	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					90m3
		式	1		138,780	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t					100m3
		式	1		127,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					100m3
		式	1		21,340	
法面整形工						
		式	1		1,077,000	
法面整形(切土部)	現場制約有 軽質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	750	1,436	1,077,000	
残土処理工						
		式	1		971,415	
整地	残土受入れ地での処理					150m3
		式	1		17,070	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					150m3
		式	1		32,145	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					150m3
		式	1		307,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					150m3
		式	1		236,550	
残土等処分						150m3
		式	1		377,700	
排水構造物工						
		式	1		1,436,719	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工						
		式	1		593,120	
床掘り	土砂					40m3
		式	1		384,680	
埋戻し	土砂					30m3
		式	1		208,440	
集水桝・マンホール工						
		式	1		170,535	
現場打ち集水桝 (3)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	36,981	36,981	
現場打ち集水桝 (4)	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	41,035	41,035	
現場打ち集水桝 (5)	B500×L500×H600 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	41,373	41,373	
運搬						0.8m3
		式	1		1,223	
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2					
		枚	3	16,641	49,923	
排水工						
		式	1		673,064	
小段排水	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600					
		m	68	9,898	673,064	
法面工						
		式	1		33,536,221	
法枠工						
		式	1		19,787,921	
吹付枠	□300-2000×2000(A)					
		m2	0	27,475	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付砕	□300-2000×2000(A)					
		m2	103	28,493	2,934,779	
吹付砕	□300-2000×2000(B)					
		m2	0	26,272	0	
吹付砕	□300-2000×2000(B)					
		m2	642	26,251	16,853,142	
鉄筋挿入工						
		式	1		13,748,300	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.0 削孔長 3.6m I I 削孔に要する重機の搬入困難 2 00m以上					
		m	263	14,222	3,740,386	
鉄筋挿入	SD345 D19 L=5.0 削孔長 4.6m I I 削孔に要する重機の搬入困難 2 00m以上					
		m	386	13,737	5,302,482	
足場(鉄筋挿入)						1,070空m3
		式	1		4,562,480	
削孔機械移設工						8回
		式	1		142,952	
落石防止工						
		式	1		9,128,631	
落石防護柵工						
		式	1		4,340,757	
ロープ・金網	柵高2.50m					
		m	18	35,018	630,324	
鉄管取付	φ89.1×3.2					
		箇所	3	176,267	528,801	
支柱	鋼管杭式 杭長3.00m 柵高2.50m					
		本	4	795,408	3,181,632	
落石防止網工						
		式	1		4,787,874	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ロックネット	ショットハンガー工法	m2	0	16,978	0	
ロックネット	ショットハンガー工法	m2	273	17,538	4,787,874	
構造物撤去工		式	1		4,140,259	
構造物取壊し工		式	1		2,991,706	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	23	50,558	1,162,834	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	2	30,004	60,008	
吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	m2	270	2,293	619,110	
枠内石詰撤去	割栗相当	式	1		830,950	50m3
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	19	3,489	66,291	
積込(ルース)	岩塊・玉石	式	1		89,100	50m3
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	m3	45	830.4	37,368	
運搬	割栗石 キャリ-Dt1.0t	式	1		63,600	50m3
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	45	1,105	49,725	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		12,720	50m3

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設撤去工						
		式	1		418,500	
落石防護柵撤去						
		m	54	7,750	418,500	
運搬処理工						
		式	1		730,053	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	45	1,109	49,905	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	2,288	4,576	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	23	2,824	64,952	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	19	5,176	98,344	
殻運搬	コンクリート殻(無筋) 小規模					
		m3	2	2,813	5,626	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模					
		m3	42	2,993	125,706	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	2	5,501	11,002	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	23	6,994	160,862	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	19	7,277	138,263	
現場発生品運搬	落石防護柵					3.17t
		式	1		70,817	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
[3~4工区]		式	1		13,151,400	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		35,420	
床掘り	土砂	式	1		35,420	140m3
残土処理工		式	1		204,694	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		15,932	140m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		30,002	140m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		158,760	140m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
残土等処分		式	0		0	
舗装版取壊し工		式	1		692,034	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	0	610.8	0	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	240	1,333	319,920	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm	m2	0	185	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 28cm	m2	120	540.7	64,884	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0	4,471	0	
殻運搬	舗装版破碎 舗装版厚 15cm超	m3	33	4,489	148,137	
殻処分	アスファルト殻	m3	33	4,821	159,093	
仮設防護柵工		式	1		8,611,375	
帯基礎	1.0×1.4 18-8-40(高炉)	m	116	39,488	4,580,608	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	0	22,598	0	
仮設防護柵	H=4.0m 支柱(H形鋼200×200) 土留板(軽量鋼矢板 LSP-2型)	m	117	26,870	3,143,790	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	57	7,415	422,655	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	57	2,667	152,019	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	57	5,479	312,303	
アスファルト舗装工 (舗装復旧)		式	1		1,564,444	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 200mm	m2	118	1,183	139,594	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 90 mm	m2	0	985	0	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200 mm	m2	118	2,056	242,608	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm	m2	118	4,262	502,916	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(25) 仕上り厚 90 mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	3,298	0	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	118	2,743	323,674	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,931	0	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) D <sub>s</sub> ≥3000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均	m2	118	3,014	355,652	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 改質Ⅱ型(20) D <sub>S</sub> ≥3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	2,201	0	
資材搬入路設置工		式	1		717,723	
資材搬入路	W=1.50m 転落防止柵有	式	1		717,723	153m
敷鉄板設置工		式	1		21,470	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm)	式	1		21,470	23m2
交通管理工		式	1		1,304,240	
交通誘導警備員		式	1		1,224,056	76人日

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						6人日
		式	1		80,184	
道路修繕						
[4工区]		式	1		3,692,050	
道路土工						
		式	1		564,982	
掘削工						
		m3	10		33,380	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)					10m3
		式	1		22,610	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t					10m3
		式	1		8,636	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					10m3
		式	1		2,134	
法面整形工						
		式	1		402,080	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	280	1,436	402,080	
残土処理工						
		式	1		129,522	
整地	残土受入れ地での処理					20m3
		式	1		2,276	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,286	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		41,060	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		31,540	
残土等処分						20m3
		式	1		50,360	
排水構造物工						
		式	1		1,097,350	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		182,743	
床掘り(掘削)	土砂					4m3
		式	1		22,284	
床掘り	土砂					10m3
		式	1		89,990	
埋戻し	土砂					8m3
		式	1		52,064	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					7m3
		式	1		10,836	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t					7m3
		式	1		6,069	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					7m3
		式	1		1,500	
側溝工						
		式	1		865,682	
コルゲートパイプ	350×350mm t=1.6mm メッキ仕上げ					
		m	79	10,958	865,682	
集水桝・マンホール工						
		式	1		48,925	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち集水桝 (1)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	0	37,436	0	
現場打ち集水桝 (6)	B500×L500×H500 18-8-40(高炉)	箇所	1	32,064	32,064	
運搬	生コンクリート キャリ-Dt1.0t	式	1		288	0.2m3
蓋	縞鋼板蓋 600×600 t-3.2	枚	1	16,573	16,573	
法面工		式	1		802,200	
植生工		式	1		802,200	
植生マット	植生マット工 250m2以上500m2未満	m2	280	2,865	802,200	
構造物撤去工		式	1		1,227,518	
構造物取壊し工		式	1		868,578	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	2	50,558	101,116	
吹付法面取壊し	集積積込無 人力施工	m2	280	2,293	642,040	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	3,489	76,758	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t	m3	22	1,107	24,354	
積込	コンクリート殻(鉄筋)	m3	22	1,105	24,310	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		358,940	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	22	1,109	24,398	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	2,824	5,648	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	20	5,176	103,520	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模					
		m3	22	2,993	65,846	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	2	6,994	13,988	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	20	7,277	145,540	
道路修繕						
[5工区]						
		式	1		11,518,208	
道路土工						
		式	1		1,001,370	
掘削工						
		m3	20		168,208	
掘削	土砂 現場制約あり					20m3
		式	1		110,960	
積込(ルース)	土砂 小規模(標準以外)					20m3
		式	1		30,840	
運搬	土砂 キャリ-Dt1.0t					20m3
		式	1		22,140	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,268	
法面整形工						
		式	1		703,640	
法面整形(切土部)	現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	490	1,436	703,640	
残土処理工						
		式	1		129,522	
整地	残土受入れ地での処理					20m3
		式	1		2,276	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					20m3
		式	1		4,286	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		41,060	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m3
		式	1		31,540	
残土等処分						20m3
		式	1		50,360	
排水構造物工						
		式	1		581,451	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		46,521	
床掘り	土砂					3m3
		式	1		26,997	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂					3m3
		式	1		19,524	
排水工						
		式	1		534,930	
縦排水	PU-300×300 ヲット付					
		m	22	12,553	276,166	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)					
		m2	0	9,596	0	
張りコンクリート	18-8-40 (高炉)					
		m2	22	11,762	258,764	
法面工						
		式	1		6,626,045	
法枠工						
		式	1		6,626,045	
簡易吹付法枠	300×100-1300×1300					
		m2	491	13,495	6,626,045	
構造物撤去工						
		式	1		49,160	
構造物取壊し工						
		式	1		37,339	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工					
		m3	0.7	50,558	35,390	
運搬	コンクリート殻(鉄筋) キャリ-Dt1.0t					
		m3	0.7	1,680	1,176	
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.7	1,105	773	
運搬処理工						
		式	1		11,821	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
積込	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	1,109	1,109	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0	3,297	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	1	2,824	2,824	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋) 小規模					
		m3	1	2,993	2,993	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	0.7	6,994	4,895	
仮設工						
		式	1		3,260,182	
仮設防護柵工						
		式	1		444,250	
仮設防護柵	置き式Gr					
		m	0	5,983	0	
仮設防護柵	置き式Gr					
		m	50	8,885	444,250	
交通管理工						
		式	1		2,815,932	
交通誘導警備員						120人日
		式	1		1,932,720	
交通誘導警備員						66人日
		式	1		883,212	
直接工事費						
		式	1		137,004,369	
共通仮設費						
		式	1		28,071,131	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		10,666,703	
運搬費		式	1		1,212,361	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		1,212,361	154.5t
準備費		式	1		5,451,594	
伐木		式	1			187本
除根	法面部(人力)	式	1		2,556,290	
		式	1		1,567,300	50m3
伐木運搬	枝葉	式	1			80m3
		式	1		273,360	
伐木運搬	有価木	式	1			30m3
		式	1		26,394	
伐木運搬	根	式	1			50m3
		式	1		176,950	
伐木等処分	枝葉	式	1			60m3
		式	1		563,400	
伐木等処分	有価木売払い	式	1			
		式	1		-87,720	
伐木等処分	根	式	1			20m3
		式	1		375,620	
技術管理費		式	1			
		式	1		2,341,652	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)		式	1		920,307	
3次元出来形管理・3次元データ納品費用・外注経費等費		式	1		1,079,953	
遠隔臨場費		式	1		341,392	
當繕費		式	1		435,274	
快適化		式	1		435,274	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,225,822	
共通仮設費(率計上)		式	1		17,404,428	
純工事費		式	1		165,075,500	
現場管理費		式	1		55,586,875	
工事原価		式	1		220,662,375	
一般管理費等		式	1		33,587,625	
工事価格		式	1		254,250,000	
消費税相当額		式	1		25,425,000	
工事費計		式	1		279,675,000	