

# 単 価 合 意 書

令和7年3月4日に契約した中郷遊水地下池CCTV設備他設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年1月15日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 澤村 学

受注者 住所 福井県福井市問屋町2丁目43番地

氏名 株式会社ほくつう 福井支社

執行役員支社長 小野田 亮

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電子応用設備(機器単体)						
		式	1		89,216,015	
CCTV設備						
		式	1		26,637,417	
CCTV装置						
		式	1		26,637,417	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置 旋回式 白色LED照明 ボール取付					
		台	0	4,765,211	0	
CCTVカメラ装置(変更)	HDIPカメラ装置 旋回式 白色LED照明 ボール取付 CCTVカメラ装置用遮蔽板					
		台	1	5,052,640	5,052,640	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置 旋回式 白色LED照明 屋内自立型					
		台	0	4,765,211	0	
CCTVカメラ装置(変更)	屋内自立型(変更)					
		台	1	5,273,983	5,273,983	
CCTVカメラ装置	HDIPカメラ装置(高感度) 旋回式 ボール取付					
		台	2	6,845,358	13,690,716	
メディアコンバータ	SM 2C用 中距離					
		台	2	234,279	468,558	
メディアコンバータ	SM 2C用 短距離					
		台	7	98,836	691,852	
CCTV電源装置	屋内自立閉鎖型					
		台	1	732,123	732,123	
ダウントランス	1φ2W400V-1φ2W100V 0.5KVA					
		台	4	73,212	292,848	
L2-SW	タイプD					
		台	1	141,849	141,849	
SPD	クラスII					
		台	4	73,212	292,848	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
警報設備		式	1		62,578,598	
警報設備		式	1		62,578,598	
警報監視制御装置		式	0		0	
警報監視制御装置(変更)	UPS2台含む FA-PC1台含む 音声IP 変換装置3台含む	式	1		49,005,236	
警報装置	屋外自立閉鎖型	台	0	11,347,920	0	
警報装置(変更)	屋外自立閉鎖型、スピーカー延長器(屋外用・屋内用)2台含む ファン・ヒータ含む	台	1	13,298,818	13,298,818	
メディアコンバータ	SM 2C用 短距離	台	1	98,836	98,836	
ダウントランス	1φ2W400V-1φ2W100V 1.0KVA	台	1	109,818	109,818	
集音マイク		台	2	32,945	65,890	
機器単体費		式	1		89,216,015	
工場製作		式	1		3,299,121	
工場製作工		式	1		3,299,121	
支柱製作工		式	1		2,769,979	
CCTV支柱製作工	鋼管柱 H=6.2m	基	0	923,391	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTV支柱製作工(変更)	鋼管柱 H=7.2m					
		基	1	919,075	919,075	
CCTV支柱製作工(変更)	鋼管柱 H=7.2m					
		基	2	925,452	1,850,904	
CCTVカメラ取付台製作工						
		式	1		529,142	
CCTVカメラ取付台製作工	278kg					
		台	1	529,142	529,142	
工場純工事費						
		式	1		3,299,121	
(工場製作原価)						
		式	1		3,299,121	
電子応用設備						
		式	1		15,080,621	
CCTV設備工						
		式	1		8,864,720	
CCTV装置設置工						
		式	1		746,831	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置 旋回式 白色LED照明					
		台	0	74,200	0	
CCTVカメラ装置(変更)設置	屋内自立型(変更)					
		台	1	73,853	73,853	
CCTVカメラ装置(変更)設置	HDIPカメラ装置 旋回式 白色LED照明 ボール取付 CCTVカメラ装置用遮蔽板					
		台	1	73,853	73,853	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置 旋回式 白色LED照明					
(2台目補正あり)						
		台	0	51,944	0	
CCTVカメラ装置設置	HDIPカメラ装置(高感度) 旋回式					
		台	1	74,200	74,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
CCTVカメラ装置設置 (2台目補正あり)	HDIPカメラ装置(高感度) 旋回式	台	1	51,944	51,944	
CCTVカメラ取付台設置	278kg	台	1	12,427	12,427	
メディアコンバータ設置 (据付のみ)	2芯用 中距離	台	1	4,323	4,323	
CCTV電源装置設置	屋内自立閉鎖型	台	1	88,614	88,614	
HDIPカメラ装置用機側装置設置	屋内自立型	台	0	160,060	0	
HDIPカメラ装置用機側装置(変更) 設置	屋内自立型	台	1	159,312	159,312	
HDIPカメラ装置用機側装置設置	ポール取付	台	1	73,413	73,413	
HDIPカメラ装置用機側装置設置 (2台目補正あり)	ポール取付	台	2	67,446	134,892	
支柱設置工		式	1		352,809	
CCTV支柱設置	鋼管柱 H=6.2m	基	0	43,167	0	
CCTV支柱設置(変更)	鋼管柱 H=7.2m	基	3	42,966	128,898	
墜落防止装置設置		組	0	67,748	0	
墜落防止装置(変更)設置		組	3	74,637	223,911	
支柱基礎工		式	1		607,968	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	10	32,570	325,700	
型枠		m2	19	9,224	175,256	
鉄筋 (材料のみ)	SD345-D13	t	0.235	94,260	22,151	
支柱アンカー (材料のみ)		組	3	28,287	84,861	
光ケーブル敷設工		式	1		1,132,717	
光地中配線 (管内)	SM 4C	m	230	592.2	136,206	
光地中配線 (管内)	SM 20C	m	256	688.3	176,204	
光屋内配線 (管内)	SM 20C	m	20	855.5	17,110	
光屋内配線 (ころがし)	SM 20C	m	2	688.3	1,376	
光屋内配線 (ころがし)(労務のみ)	両端SC型コネクタ付コード <sup>※</sup> SM 2C	m	15	262.8	3,942	
光屋外配線 (管内)	SM 4C	m	7	759.4	5,315	
光屋外配線 (管内)	SM 20C	m	18	855.5	15,399	
光コネクタ付コード <sup>※</sup> (材料のみ)	両端SC型コネクタ付コード <sup>※</sup> SM 2C 15m	本	1	20,362	20,362	
光コネクタ付コード <sup>※</sup> (材料のみ)	SM 4C 2mコード <sup>※</sup> (SC両端)	本	8	11,988	95,904	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
クローザ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 40C以下 4穴用	組	3	10,249	30,747	
クローザ用後分岐接続材 (材料のみ)	分岐接続 100C以下 4穴用	組	1	11,164	11,164	
光ケーブル接続 (分岐)	5テープ(心)以下	箇所	4	62,386	249,544	
光ケーブル成端	5テープ(心)以下	箇所	4	30,273	121,092	
光ケーブル試験 (伝送損失試験)	20心以下	方向	6	17,296	103,776	
光ケーブル試験 (接続損失試験)	20心以下	対向	6	24,096	144,576	
配管・配線工		式	1		5,818,875	
屋内配管	G 16	m	7	1,617	11,319	
屋内配管	G 28	m	7	2,777	19,439	
屋内配管	G 36	m	28	3,402	95,256	
屋内配管	G 54	m	36	5,194	186,984	
屋内配管	# 38	m	1	2,614	2,614	
屋外配管	G 54	m	31	5,194	161,014	
屋外配管	# 17	m	2	1,525	3,050	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配管	# 30	m	2	2,406	4,812	
屋外配管	# 63	m	2	5,506	11,012	
金属製可とう電線管付属品 (材料のみ)	WBG 17	個	1	282.7	282	
金属製可とう電線管付属品 (材料のみ)	WBG 30	個	1	466.7	466	
金属製可とう電線管付属品 (材料のみ)	WBG 38	個	1	551.8	551	
金属製可とう電線管付属品 (材料のみ)	WBG 63	個	2	1,802	3,604	
金属製可とう電線管付属品 (材料のみ)	WUG 38	個	1	775.1	775	
金属製可とう電線管付属品 (材料のみ)	WUG 63	個	2	1,784	3,568	
ダクタ-設置	40×30×100 HDZT	個	14	3,766	52,724	
ダクタ-設置	40×30×150 HDZT	個	8	3,807	30,456	
ダクタ-設置	40×30×400 HDZT	個	23	4,060	93,380	
支持金具 (材料のみ)	ダクタ-クリップ G16	個	8	53.99	431	
支持金具 (材料のみ)	ダクタ-クリップ G28	個	8	54.9	439	
支持金具 (材料のみ)	ダクタ-クリップ G36	個	33	68.63	2,264	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支持金具 (材料のみ)	ダクタクリップ G54	個	78	105.2	8,205	
ステンレスバンド (材料のみ)	SFT-N106	個	2	208.6	417	
地中配線 (管内)	CV 22mm2-3C	m	1,340	3,554	4,762,360	
地中配線 (管内)	IV 14mm2	m	6	802	4,812	
屋内配線 (管内)	CV 2mm2-2C	m	8	1,430	11,440	
屋内配線 (管内)	CV 22mm2-2C	m	29	2,118	61,422	
屋内配線 (管内)	CV 22mm2-3C	m	19	3,554	67,526	
屋内配線 (管内)	IV 14mm2	m	27	802	21,654	
屋内配線 (管内)	UTP Cat5e-4P (屋外用)	m	8	748	5,984	
屋内配線 (ころがし)	CV 2mm2-2C	m	4	904.6	3,618	
屋内配線 (ころがし)	CV 22mm2-2C	m	2	1,593	3,186	
屋内配線 (ころがし)	CV 22mm2-3C	m	2	2,646	5,292	
屋内配線 (ころがし)	IV 14mm2	m	5	563.1	2,815	
屋内配線 (ころがし)	UTP Cat5e-4P (屋外用)	m	1	509.1	509	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋外配線 (管内)	CV 2mm2-2C	m	22	1,430	31,460	
屋外配線 (管内)	CV 22mm2-3C	m	27	3,554	95,958	
屋外配線 (管内)	IV 14mm2	m	39	802	31,278	
屋外配線 (管内)	UTP Cat5e-4P (屋外用)	m	22	748	16,456	
LANケーブル (材料のみ)	UTP Cat5e-4P	m	1	43.01	43	
ブルボックス設置工		式	1		205,520	
ブルボックス設置	300×300×200 HDZT (WP)	個	2	21,368	42,736	
ブルボックス設置	400×400×400 HDZT (WP)	個	4	40,696	162,784	
警報設備工		式	1		4,065,915	
警報設備設置工		式	1		1,460,010	
監視制御装置設置	屋内自立閉鎖型	架	0	142,032	0	
監視制御装置(変更)設置	UPS2台含む FA-PC1台含む 音声IP 変換装置3台含む	架	1	141,368	141,368	
警報施設操作装置設置		台	0	43,314	0	
警報施設操作装置設置(変更)		台	2	43,111	86,222	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
UPS設置 (変更)	500VA	台	1	42,629	42,629	
警報装置設置	屋外自立閉鎖型	台	0	152,281	0	
警報装置 (変更) 設置	屋外自立閉鎖型、スベーク延長器 (屋外用・屋内用) 2台含む ファン・ヒータ含む	台	1	151,570	151,570	
スベーク設置	ラインアレイ型	台	1	12,427	12,427	
スベーク設置 (2台目補正あり)	ラインアレイ型	台	3	8,693	26,079	
警報装置架台 (材料のみ)		台	1	839,380	839,380	
点検足場 (材料のみ)		台	1	160,335	160,335	
警報装置基礎工		式	1		98,561	
コンクリート	18-8-25 (BB)	m3	2	32,570	65,140	
型枠		m2	3	9,224	27,672	
鉄筋 (材料のみ)	SD345-D13	t	0.061	94,260	5,749	
光ケーブル敷設工		式	1		89,044	
光地中配線 (管内)	SM 4C	m	79	592.2	46,783	
光コネクタ付コード (材料のみ)	両端SC型コネクタ付コード SM 4C 2m	本	1	11,988	11,988	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル成端	57-7°(心)以下					
		箇所	1	30,273	30,273	
配管・配線工						
		式	1		2,418,300	
屋内配管	G 54					
		m	18	5,194	93,492	
屋外配管	G 54					
		m	15	5,194	77,910	
屋外配管	# 63					
		m	1	5,506	5,506	
支持金具	ダクタークリップ® G54					
(材料のみ)		個	39	105.2	4,102	
金属製可とう電線管付属品	WBG 63					
(材料のみ)		個	1	1,802	1,802	
金属製可とう電線管付属品	WUG 63					
(材料のみ)		個	1	1,784	1,784	
地中配線	CV 3.5mm2-2C					
(管内)		m	538	1,488	800,544	
地中配線	IV 14mm2					
(管内)		m	18	802	14,436	
地中配線	CVV-S 1.25mm2-2C					
(管内)		m	1,900	696.7	1,323,730	
屋内配線	CV 3.5mm2-2C					
(管内)		m	19	1,488	28,272	
屋内配線	CV 3.5mm2-2C					
(ころがし)		m	2	962	1,924	
屋内配線	UTP Cat5e-4P					
(ころがし)		m	7	353.6	2,475	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
屋内配線 (ラック)	UTP Cat5e-4P	m	4	735.8	2,943	
屋外配線 (管内)	CV 3.5mm2-2C	m	18	1,488	26,784	
屋外配線 (管内)	IV 14mm2	m	3	802	2,406	
屋外配線 (管内)	CVV-S 1.25mm2-2C	m	41	696.7	28,564	
電力ケーブル (材料のみ)	CV 2mm2-2C	m	14	116.2	1,626	
システム・インテグレーション		式	1		1,728,791	
システム・インテグレーション		式	1		1,728,791	
システム・インテグレーション		式	0		0	
システム・インテグレーション(変更)	設定変更、VLAN・マルチキャスト等	式	1		1,728,791	
工場製品輸送工		式	1		57,385	
輸送工		式	1		57,385	
輸送(電気)	輸送費(電気)	式	0		0	
輸送(電気)(変更)	輸送費(電気)	式	1		57,385	
仮設工		式	1		363,810	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		363,810	
交通誘導警備員						
		式	1		363,810	
直接工事費						
		式	1		15,080,621	
共通仮設費						
		式	1		1,195,384	
共通仮設費						
		式	1		29,461	
技術管理費						
		式	1		29,461	
電気通信施設資産管理用 <sup>ア</sup> - <sup>ク</sup> 作成費						
		式	0		0	
電気通信施設資産管理用 <sup>ア</sup> - <sup>ク</sup> 作成費(変更)	10装置					
		式	1		12,362	
施工状況調査費(変更)						
		式	1		17,099	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,165,923	
純工事費						
		式	1		16,276,005	
現場管理費						
		式	1		5,846,015	
機器間接費						
		式	1		9,667,147	
技術者間接費						
		式	1		3,169,855	

