

# 単 価 合 意 書

令和7年3月31日に契約した国道9号関宮地区コンクリート舗装工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年1月23日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 大阪府大阪市浪速区難波中三丁目9番1号

氏名 福田道路株式会社 関西支店

執行役員支店長 岩井 正英

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
		式	1		107,470,157	
道路土工						
		式	1		874,179	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	0		0	
掘削	土砂 大型切削機					
		式	0		0	
掘削工						
		m3	150		182,100	
掘削	土砂 大型切削機					
		式	1		182,100	150m3
残土処理工						
		式	1		692,079	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		384,750	150m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		11,829	
残土等処分						
		式	1		295,500	150m3
舗装工						
		式	1		79,737,631	
路面切削工						
		式	1		8,184,230	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路面切削	全面切削12cmを超え18cm以下 差すりつけ撤去作業無	段 m2	0	666.9	0	
路面切削	全面切削18cmを超え22cm以下 差すりつけ撤去作業無	段 m2	1,220	772.7	942,694	
路面切削	全面切削22cmを超え26cm以下 差すりつけ撤去作業無	段 m2	2,180	932	2,031,760	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	792	3,780	2,993,760	
殻処分	アスファルト殻	m3	792	2,798	2,216,016	
コンクリート舗装工		式	1		46,322,588	
不陸整正(ICT)	補足材無し	m2	3,400	127.7	434,180	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚 50mm以下)	m2	0	2,422	0	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下	m2	0	1,593	0	
中間層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超	m2	3,400	1,503	5,110,200	
連続鉄筋コンクリート舗装	機械施工 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	0	11,086	0	
連続鉄筋コンクリート舗装	機械施工 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	3,100	11,341	35,157,100	
連続鉄筋コンクリート舗装	人力施工 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	0	14,745	0	
連続鉄筋コンクリート舗装 (補強部)	人力施工 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	0	15,046	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
連続鉄筋コンクリート舗装 (補強部)	機械施工 曲げ4.5-4.0-40(高炉) 舗装厚 250mm	m2	200	10,755	2,151,000	
すりつけ版	人力施工 曲げ4.5-6.5-40(高炉) 舗装厚175mm	m2	100	12,954	1,295,400	
縦目地		m	0	1,601	0	
縦目地	縦突合せ目地(1)	m	660	1,725	1,138,500	
縦目地	縦突合せ目地(2)	m	10	1,433	14,330	
横目地		m	0	567.3	0	
横目地	横施工目地	m	4	474.6	1,898	
横目地	横突合せ目地	m	20	3,626	72,520	
側目地		m	0	514.1	0	
膨張目地		m	0	5,794	0	
膨張目地		m	40	6,764	270,560	
目地切り・清掃		m	700	967	676,900	
アスファルト舗装工		式	1		297,700	
基層	再生密粒度アスコン(13) 平均舗装厚 25mm 3.0m超	m2	100	978	97,800	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	改質As再生密粒度Ⅱ型(20)目標Ds ≥3000 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	100	1,999	199,900	
切削オーバーレイ工		式	1		23,745,125	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標DS ≥3000	m2	1,220	2,681	3,270,820	
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 再生粗 粒度アスコン(20) 改質As再生密粒度 Ⅱ型(20) 目標Ds≥3000	m2	3,940	4,440	17,493,600	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)	m3	455	3,764	1,712,620	
殻処分	アスファルト殻(切削)	m3	455	2,787	1,268,085	
オーバーレイ工		式	1		260,000	
表層(車道・路肩部)	改質As再生密粒度Ⅱ型(20) 目標D S≥3000 舗装厚 50mm 1.4m以上3. 0m未満	m2	125	2,080	260,000	
薄層カー舗装工		式	1		927,988	
薄層カー舗装	樹脂系すべり止め舗装	m2	101	9,188	927,988	
排水構造物工		式	0		0	
作業土工		式	0		0	
側溝工		式	0		0	
プレキャストL形側溝	標準部 幅 70 c m 高さ 32 c m 5 00B 鉄筋コンクリートL形(700×320×60 0)	m	0	31,042	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL形側溝	切下げ部 幅 70cm 高さ 14cm 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(700×140×600)	m	0	32,265	0	
縁石工		式	1		348,580	
縁石工		式	1		348,580	
ｱｽｶｰﾌﾟ	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 195cm <sup>2</sup> 以上215cm <sup>2</sup> 未満	m	290	1,202	348,580	
防護柵工		式	1		616,297	
作業土工		式	1		5,943	
床掘り	土砂					3m <sup>3</sup>
		式	1		5,943	
路側防護柵工		式	1		610,354	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	再利用品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無	m	0	2,382	0	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	再利用品 Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無	m	0	5,187	0	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ	再利用品 レｰﾙ設置 曲線部補正無	m	115	777	89,355	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	再利用品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 100m以上 曲線部補正無	本	19	2,921	55,499	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ支柱	新品 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込式 100m以上 曲線部補正無	本	28	9,031	252,868	
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎	500×500×500 基礎砕石無し	箇所	28	7,594	212,632	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		2,308,516	
区画線工		式	1		2,308,516	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	345.5	0	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	780	333.7	260,286	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	0	511.7	0	
溶解式区画線	溶解式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色	m	440	508	223,520	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	0	653.1	0	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	250	624.6	156,150	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	0	851.8	0	
溶解式区画線	溶解式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色	m	300	806.3	241,890	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱 白色	m	1,400	132.7	185,780	
区画線消去	削取り式	m	0	512.9	0	
区画線消去 (WJ式日当施工量未滿)		式	0		0	
背景線	ゾースターアグ速乾日塗工 N55近似色 相当品	m2	266	4,665	1,240,890	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	0		0	
擁壁嵩上げ工		式	0		0	
嵩上げコンクリート	18-8-40(高炉)	m	0	6,972	0	
構造物撤去工		式	1		2,580,404	
防護柵撤去工		式	1		103,816	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-4E	m	0	1,271	0	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-B-2B	m	0	1,518	0	
防護柵撤去(ガードレール)	レール	m	115	619.4	71,231	
防護柵撤去(ガードレール)	支柱	本	19	1,715	32,585	
構造物取壊し工		式	1		1,830,867	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	53	15,787	836,711	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	90	624.5	56,205	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	700	1,338	936,600	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m	m2	7	193	1,351	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 18 c m	m2	0	554.1	0	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 22 c m	m2	0	554.1	0	
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下	m2	0	7,918	0	
運搬処理工		式	1		645,721	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0	12,710	0	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	53	4,484	237,652	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	1	4,537	4,537	
汚泥運搬	舗装版切断汚泥	t	3	18,323	54,969	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0	5,789	0	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	53	5,726	303,478	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	1	3,859	3,859	
汚泥処分	舗装版切断汚泥	t	3	13,742	41,226	
仮設工		式	1		21,004,550	
仮設防護柵工		式	1		3,980,670	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設防護柵設置	樹脂製防護柵H=800 水入り	式	0		0	
仮設防護柵設置	樹脂製防護柵H=800 水入り	式	0		0	
仮設防護柵設置	樹脂製防護柵H=800 水入り 八鹿 氷ノ山基地支給	式	1		152,092	47m
仮設防護柵設置	樹脂製防護柵H=800 水入り 豊岡 出石IC支給	式	1		253,006	74m
仮設防護柵設置	樹脂製防護柵H=800 水入り 上野 資材置場支給	式	1		163,350	50m
仮設防護柵移設	樹脂製防護柵H=800 水入り	式	0		0	
仮設防護柵移設	樹脂製防護柵H=800 水入り	式	1		3,040,257	509m
仮設防護柵撤去	樹脂製防護柵H=800 水入り	式	0		0	
仮設防護柵撤去	樹脂製防護柵H=800 水入り	式	0		0	
仮設防護柵撤去	樹脂製防護柵H=800 水入り 八鹿 氷ノ山基地返却	式	1		98,183	47m
仮設防護柵撤去	樹脂製防護柵H=800 水入り 豊岡 出石IC返却	式	1		167,832	74m
仮設防護柵撤去	樹脂製防護柵H=800 水入り 上野 資材置場返却	式	1		105,950	50m
仮区画線工		式	0		0	
仮区画線	ペイント式 溶剤型 実線 20cm 加熱 黄色	m	0	208.2	0	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		17,023,880	
交通誘導警備員						26人日
		式	1		439,374	
交通誘導警備員	交通誘導員A 平日(7時～19時)					161人日
		式	1		3,829,063	
交通誘導警備員	交通誘導員A 休日(7時～19時)					26人日
		式	1		751,504	
交通誘導警備員	交通誘導員A 平日(19時～7時)					83人日
		式	1		2,288,808	
交通誘導警備員	交通誘導員A 休日(19時～7時)					13人日
		式	1		424,827	
交通誘導警備員						109人日
		式	1		1,520,659	
交通誘導警備員	交通誘導員B 平日(7時～19時)					234人日
		式	1		4,673,448	
交通誘導警備員	交通誘導員B 休日(7時～19時)					39人日
		式	1		952,536	
交通誘導警備員	交通誘導員B 平日(19時～7時)					78人日
		式	1		1,787,916	
交通誘導警備員	交通誘導員B 休日(19時～7時)					13人日
		式	1		355,745	
直接工事費						
		式	1		107,470,157	
共通仮設費						
		式	1		26,531,425	
共通仮設費						
		式	1		11,715,180	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		186,328	
建設機械運搬費						2台
		式	1		186,328	
安全費						
		式	1		893,065	
標示機	ソーラー式LED標示機					1台
		式	1		654,499	
仮設信号機	GPSソーラー式信号機					2台
		式	1		238,566	
技術管理費						
		式	1		9,264,483	
施工調査費						
		式	1		166,185	
システム初期費(ICT)						
		式	1		570,762	
3次元起工測量・3次元設計データ の作成費用(ICT)						
		式	1		4,607,513	
3次元出来形管理・3次元データ納 品費用・外注経費等費						
		式	1		3,758,789	
ICT活用効果等調査費用						
		工事	1	16,538	16,538	
道路施設基本データ作成費用						1工事
		式	1		57,650	
遠隔臨場費						
			1	50,395	50,395	
全国道路施設点検データへ登録 費						
		式	1		36,651	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
営繕費		式	1		335,908	
快適化		式	1		335,908	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,035,396	
共通仮設費(率計上)		式	1		14,816,245	
純工事費		式	1		134,001,582	
現場管理費		式	1		41,662,328	
工事原価		式	1		175,663,910	
一般管理費等		式	1		26,922,183	
業務委託料		式	1		613,907	
工事価格		式	1		203,200,000	
消費税相当額		式	1		20,320,000	
工事費計		式	1		223,520,000	