

# 単 価 合 意 書

令和7年10月29日に契約した中郷遊水地下池環境流出樋門他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年11月5日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 澤村 学

受注者 住所 兵庫県豊岡市幸町11番35号

氏名 株式会社川嶋建設 本社

代表取締役社長 川嶋 祐紀

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管		式	1		76,830,887	
樋門・樋管本体工		式	1		70,175,257	
作業土工		式	1		20,823,751	
矢板工		式	1		1,057,512	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×600	本	112	4,278	479,136	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×700	本	116	4,986	578,376	
函渠工		式	1		37,708,203	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	230	3,306	760,380	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)	m3	457	27,605	12,615,485	
鉄筋	SD345 D13	t	9.79	148,572	1,454,519	
鉄筋	SD345 D16～25	t	14.43	146,745	2,117,530	
鉄筋	差筋 SD345 D16～25	t	0.02	144,006	2,880	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.06	147,659	156,518	
可とう継手	内幅W=2.0m 内高H=2.0m	箇所	3	3,708,372	11,125,116	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板	コゝ发泡体t=20	m2	17	5,585	94,945	
型枠	一般型枠	式	1		6,577,120	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	式	1		1,917,300	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		886,410	
翼壁工		式	1		10,585,791	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	130	3,249	422,370	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	161	27,605	4,444,405	
鉄筋	SD345 D13	t	4.62	148,572	686,402	
鉄筋	SD345 D16~25	t	2.28	146,745	334,578	
鉄筋	SD345 D29~32	t	1.39	147,659	205,246	
目地板	コゝ发泡体t=20	m2	12	5,585	67,020	
止水板	耐震性止水板 t=280mm	m	20	37,996	759,920	
型枠	一般型枠	式	1		2,615,900	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	式	1		1,049,950	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
付属物設置工		式	1		6,655,630	
階段工		式	1		4,193,833	
現場打基礎コンクリート	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	2	19,587	39,174	
プレキャスト階段	水密型 着色顔料(黒)	m <sup>2</sup>	109	23,340	2,544,060	
裏込材	再生クワッシュラン RC-40	m <sup>3</sup>	11	6,478	71,258	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m	4	10,939	43,756	
袖壁 (1)	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=2 00	m <sup>3</sup>	6	131,770	790,620	
袖壁 (2)	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=2 00	m <sup>3</sup>	5	140,993	704,965	
グレートホール工		式	1		1,417,600	
グレートホール	径 100mm 長さ 800mm 間詰有	組	11	117,068	1,287,748	
グレートホール	径 100mm 長さ 1200mm 間詰有	組	1	129,852	129,852	
集魚灯工		式	1		296,443	
U型トラフ	180型	m	27	7,254	195,858	
コンクリート蓋	配管トラフ 180型用	枚	45	1,934	87,030	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管	PF管 φ40	m	5	2,711	13,555	
操作台基礎	コンクリート工	式	1		351,898	
基礎材	再生クラッシュRC-40 t=150	m <sup>2</sup>	11	1,292	14,212	
コンクリート	18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	8	32,061	256,488	
型枠	一般型枠	式	1		81,198	
配管トラフ工		式	1		395,856	
U型トラフ	400型	m	20	19,085	381,700	
コンクリート蓋	配管トラフ 400型用	枚	40	353.9	14,156	
築堤・護岸		式	1		40,550,527	
河川土工		式	1		9,721,019	
掘削工(ICT)		m <sup>3</sup>	840		316,176	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m <sup>3</sup> 未満	式	1		316,176	
盛土工		m <sup>3</sup>	1,100		2,114,283	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		519,480	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		742,855	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		575,568	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		276,380	
盛土工(ICT)		m3	2,100		2,011,962	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上	式	1		476,910	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,046,072	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		488,980	
法面整形工		式	1		4,805,664	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	2,560	799.5	2,046,720	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	6,960	396.4	2,758,944	
残土処理工		式	1		472,934	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		93,790	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		379,144	
護岸基礎工		式	1		2,330,189	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		1,296,332	
基礎工		式	1		1,033,857	
現場打基礎	18-8-40(高炉) 底幅 50 c m 高さ 50 c m	m	59	17,523	1,033,857	
法覆護岸工		式	1		28,499,319	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		1,894,965	
平ブロック張	控120mm	m <sup>2</sup>	126	14,775	1,861,650	
現場打天端コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m <sup>3</sup>	0.4	83,289	33,315	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		25,450,354	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)	m <sup>3</sup>	2	80,057	160,114	
平ブロック張	各種 t=200mm 擬石タイプ 着 色顔料(黒)	m <sup>2</sup>	960	26,344	25,290,240	
植生工		式	1		1,154,000	
張芝	改良コウライシバ 500m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	500	2,308	1,154,000	
直接工事費		式	1		117,381,414	
共通仮設費		式	1		13,541,357	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,378,800	
技術管理費		式	1		1,275,694	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,489	
平板載荷試験	100kN以内	箇所	1	229,205	229,205	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,103,106	
共通仮設費(率計上)		式	1		11,162,557	
純工事費		式	1		130,922,771	
現場管理費		式	1		37,890,053	
工事原価		式	1		168,812,824	
一般管理費等		式	1		26,687,176	
工事価格		式	1		195,500,000	
消費税相当額		式	1		19,550,000	
工事費計		式	1		215,050,000	