

単 価 合 意 書

令和8年 2月 9日に契約した中郷遊水地下池排水樋門ゲート設備設置工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月18日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 福井県福井市若栄町702番地

氏名 福井鐵工株式会社代表取締役社長

佐野 洋介

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		144,712,848	
河川用水門設備製作						
		式	1		144,712,848	
水門設備						
		式	1		126,788,415	
扉体	SUS821L1					
		門	3	15,553,545	46,660,635	
戸当り	SUS304					
		門分	3	4,880,565	14,641,695	
開閉装置	電動ラック式 190KN以上 2本吊 予備動力付					
		門分	0	20,597,535	0	
開閉装置	電動ラック式 190KN以上 2本吊 予備動力付					
		門分	3	21,828,695	65,486,085	
操作制御設備						
		式	1		14,095,942	
機側操作盤	屋外閉鎖自立形					
		面	1	9,613,379	9,613,379	
水位計	内外水位計					
		式	1		4,412,066	
赤色回転灯	LED φ100 スピーカ付					
		台	1	70,497	70,497	
電源設備						
		式	0		0	
電源切替盤	屋外防塵形					
		面	0	1,785,341	0	
付属設備						
		式	1		3,057,534	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管理橋	SS400	基	0	1,311,869	0	
管理橋	SS400	基	1	1,405,435	1,405,435	
防護柵	SS400	式	1		359,360	
フリーアクセス架台	SS400	式	1		1,292,739	
工場塗装工(機械)		式	1		770,957	
溶融亜鉛メッキ	HDZT49	式	0		0	
溶融亜鉛メッキ	HDZT49	式	1		119,260	
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	式	0		0	
溶融亜鉛メッキ	HDZT77	式	1		625,691	
酸洗		式	1		26,006	
間接労務費		式	1		18,859,546	
純製作費		式	1		163,572,394	
工場管理費		式	1		9,637,146	
製作原価		式	1		173,209,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
据付工						
		式	1		18,643,123	
河川用水門輸送工						
		式	1		411,084	
輸送工						
		式	1		411,084	
輸送						
		式	0		0	
輸送						
		式	1		411,084	
河川用水門設備据付						
		式	1		16,993,484	
河川用水門据付工						
		式	1		13,254,163	
据付（水門設備）						
		式	0		0	
据付（水門設備）						
		式	1		11,042,076	
据付（付属設備）						
		式	0		0	
据付（付属設備）						
		式	1		728,120	
直接経費（水門設備）						
		式	0		0	
直接経費（水門設備）						
		式	1		1,187,764	
直接経費（付属設備）						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接経費(付属設備)						
		式	1		296,203	
電気工事						
		式	1		961,077	
電気配管配線						
		式	0		0	
電気配管配線						
		式	1		961,077	
土木工事						
		式	1		2,778,244	
はつり	厚1~2cm					
		式	1		988,237	
二次コンクリート	24-12-25(20) 高炉					
		式	1		1,156,462	
型枠	一般型枠					
		式	1		627,165	
殻運搬・処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	1	6,380	6,380	
仮設工						
		式	1		1,238,555	
足場支保工(機械設備)						
		式	1		704,030	
足場	手摺先行型枠組足場 安全ネット必要					150掛m2
		式	1		662,250	
足場	単管足場 安全ネット必要					10掛m2
		式	1		41,780	
敷鉄板設置・撤去工						
		式	1		162,253	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
敷鉄板		式	0		0	
敷鉄板		式	1		162,253	
水替工		式	1		372,272	
ポンプ排水		式	1		372,272	
共通仮設費		式	1		3,463,520	
共通仮設費		式	1		704,949	
運搬費		式	1		208,746	
仮設材運搬費		式	0		0	
仮設材運搬費		式	1		208,746	
技術管理費		式	1		309,430	
施工実態調査費	河川用水門設備	式	1		254,497	
諸経費動向調査費		式	1		54,933	
営繕費		式	1		186,773	
現場環境改善費	快適トイレ	式	1		186,773	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費 (率計上)		式	1		2,758,571	
純工事費		式	1		22,106,643	
現場管理費		式	1		4,599,755	
据付間接費		式	1		10,995,832	
据付工事原価		式	1		37,702,230	
設計技術費		式	1		4,780,119	
工事原価		式	1		215,691,889	
一般管理費等		式	1		35,958,111	
工事価格		式	1		251,650,000	
消費税相当額		式	1		25,165,000	
工事費計		式	1		276,815,000	