

単 価 合 意 書

令和 8年 2月 13日に契約したR7国道483号中佐治地区法面対策工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月 19日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 澤村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1

氏名 株本建設工業株式会社

代表取締役社長 株本 寛

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (下段部:1工区)		式	1		23,851,294	
道路土工		式	1		1,626,240	
法面整形工		式	1		1,626,240	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m2	480	3,388	1,626,240	
法面工		式	1		19,280,844	
法枠工		式	1		10,900,903	
簡易吹付枠	梁断面 200・500×250 コンクリート厚 10cm	m2	481	22,663	10,900,903	
鉄筋挿入工		式	1		8,379,941	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.7m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	98	28,537	2,796,626	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 2.2m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	27	34,045	919,215	
足場(鉄筋挿入)		式	1		4,664,100	1,050空m3
仮設工		式	1		2,944,210	
防護施設工		式	1		2,944,210	
仮設防護柵	仮設ガードレール H鋼基礎	式	1		2,944,210	82m

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (上段部:2工区)		式	1		84,453,012	
道路土工		式	1		10,063,846	
法面整形工		式	1		8,349,720	
法面整形(切土部)	現場制約有 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,360	1,481	2,014,160	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩	m2	1,870	3,388	6,335,560	
残土処理工		式	1		1,714,126	
人力運搬	60m以下	式	1		628,686	106m3
積込(ルース)	土砂 小規模(標準)	式	1		150,400	160m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		618,400	160m3
残土等処分		式	1		316,640	160m3
法面工		式	1		69,612,406	
法面吹付工		式	1		13,718,160	
コンクリート吹付	高炉セメント 厚10cm	m2	1,752	7,830	13,718,160	
法枠工		式	1		39,332,526	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
吹付枠	梁断面 300×300 コンクリート厚 10cm					
		m2	1,479	26,594	39,332,526	
鉄筋挿入工						
		式	1		16,561,720	
鉄筋挿入	SD345 D19 削孔長 1.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上					
		本	250	27,868	6,967,000	
足場(鉄筋挿入)						2,160空m3
		式	1		9,594,720	
防護柵工						
		式	1		160,404	
路側防護柵工						
		式	1		86,184	
カーポートレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満					
		m	12	4,736	56,832	
カーポートレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満					
		m	8	3,669	29,352	
防止柵工						
		式	1		74,220	
立入防止柵	撤去・再利用設置 柵高 1.8m 支柱間隔 2.0m					
		m	10	7,422	74,220	
構造物撤去工						
		式	1		25,780	
防護柵撤去工						
		式	1		25,780	
防護柵撤去(カーポートレール)	Gr-A-4E					
		m	12	1,289	15,468	
防護柵撤去(カーポートレール)	Gr-C-4E					
		m	8	1,289	10,312	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		4,590,576	
防護施設工						
		式	1		883,320	
仮囲い	設置・撤去 飛散防止柵 高さ 3.0m					120m
		式	1		883,320	
交通管理工						
		式	1		3,707,256	
交通誘導警備員						84人日
		式	1		1,397,928	
交通誘導警備員						168人日
		式	1		2,309,328	
直接工事費						
		式	1		108,304,306	
共通仮設費						
		式	1		11,866,899	
共通仮設費						
		式	1		1,252,747	
運搬費						
		式	1		169,356	
仮設材運搬費 (下段部:1工区)						11t
		式	1		169,356	
技術管理費						
		式	1		57,900	
道路施設基本データ作成費用						1工事
		式	1		57,900	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,025,491	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		10,614,152	
純工事費		式	1		120,171,205	
現場管理費		式	1		36,317,412	
工事原価		式	1		156,488,617	
一般管理費等		式	1		25,011,383	
工事価格		式	1		181,500,000	
消費税相当額		式	1		18,150,000	
工事費計		式	1		199,650,000	