

単 価 合 意 書

令和7年10月1日に契約した円山川大磯地区他堤防強化工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年2月20日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 澤村 学

受注者 住所 兵庫県豊岡市泉町11番26号

氏名 株式会社西山工務店

代表取締役 西山 嘉一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸		式	1		64,489,546	
河川土工		式	1		3,646,659	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	320		143,316	
掘削(ICT)	土砂 オブカット 障害無し 5,000m3 未満	式	1		121,472	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		19,540	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		2,304	
盛土工		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
盛土工		m3	370		2,311,711	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		2,090,160	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	式	1		7,441	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		175,500	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		38,610	
法面整形工(ICT)		式	1		1,191,632	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	470	779.4	366,318	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,670	494.2	825,314	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め有り	m2	0	782.4	0	
法覆護岸工		式	1		57,403,252	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		701,244	
コンクリートブロック工(平ブロック張)		式	1		49,496,588	
平ブロック張	t=220	m2	2,303	19,414	44,710,442	
吸出し防止材	t=10mm	m2	2,890	969	2,800,410	
天端工(川表)	18-8-40(高炉)	m	0	23,599	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
天端工(川裏)	18-8-40(高炉)					
		m	102	19,468	1,985,736	
護岸付属物工						
		式	1		2,692,620	
ドレーン工	単粒度砕石4号 t=50cm					
		m3	0	12,848	0	
ドレーン工	単粒度砕石4号 t=50cm					
		m3	210	12,822	2,692,620	
排水構造物工						
		式	1		2,996,760	
プレキャストU型側溝	Jタイプ 400C 600×1200×2000					
		m	104	28,815	2,996,760	
覆土工						
		式	1		1,516,040	
覆土(流用土)						
		m3	670	2,111	1,414,370	
覆土(採取土)						
		m3	30	3,389	101,670	
舗装工						
		式	1		774,600	
アスファルト舗装工						
		式	1		774,600	
上層路盤(車道・路肩部)	クラッシャーラン C-30 仕上り厚 100mm					
		m2	300	740	222,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超					
		m2	300	1,842	552,600	
構造物撤去工						
		式	1		1,406,998	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		758,541	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	87	7,488	651,456	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		65,571	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	220	188.7	41,514	
運搬処理工		式	1		648,457	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	87	1,214	105,618	
殻運搬	アスファルト殻	m3	11	2,695	29,645	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	87	5,357	466,059	
殻処分	アスファルト殻	m3	11	4,285	47,135	
仮設工		式	1		1,258,037	
工事用道路工		式	1		656,205	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	0		0	
工事用道路盛土	4.0m以上	式	1		535,050	
工事用道路撤去	4.0m以上	式	1		121,155	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		601,832	
交通誘導警備員						
		式	1		601,832	
直接工事費						
		式	1		64,489,546	
共通仮設費						
		式	1		10,551,646	
共通仮設費						
		式	1		5,339,974	
技術管理費						
		式	1		4,657,515	
システム初期費(ICT)	バックホウ					
		式	1		545,310	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		4,112,205	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		682,459	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,211,672	
純工事費						
		式	1		75,041,192	
現場管理費						
		式	1		19,758,244	
工事原価						
		式	1		94,799,436	
一般管理費等						
		式	1		15,620,564	

