

単 価 合 意 書

年月日に契約した国道9号南部地区歩道整備工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 2月 20日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡香美町村岡区村岡2926-1

氏名 石井建材株式会社

代表取締役 田村 隆

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【矢名瀬町地区】		式	1		18,077,859	
道路土工		式	1		580,436	
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	0		0	60m3
掘削工		m3	40		42,840	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1		42,840	40m3
路体盛土工		m3	30		173,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		173,460	30m3
路床盛土工		m3	20		117,320	
路床盛土	2.5m未満	式	1		117,320	20m3
残土処理工		式	1		246,816	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,396	40m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		243,420	40m3
道路付属施設工		式	1		237,343	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属物工						
		式	1		172,930	
視線誘導標	景観色 構造物取付 φ100 両面 コンクリート建込(穿孔含む) 10本以上30 本未満	本	10	17,293	172,930	
境界工						
		式	1		64,413	
境界鋳	100×70					
		枚	17	3,789	64,413	
舗装工						
		式	1		2,998,466	
アスファルト舗装工 (車道舗装)						
		式	1		1,977,052	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200 mm					
		m ²	154	1,143	176,022	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200 mm					
		m ²	154	2,133	328,482	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm					
		m ²	154	4,081	628,474	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗 装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)					
		m ²	154	2,585	398,090	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト改質Ⅱ型(20)目 標DS≥3000 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上り厚50mm以 下)					
		m ²	154	2,896	445,984	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)						
		式	1		673,893	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100 mm					
		m ²	270	874.9	236,223	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗 装厚 40mm 1.4m以上					
		m ²	270	1,621	437,670	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
アスファルト舗装工 (乗入舗装)		式	1		205,205	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 250mm	m ²	65	1,269	82,485	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下	m ²	65	1,888	122,720	
アスファルト舗装工 (駐車場舗装)		式	1		142,316	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 50mm	m ²	64	423.7	27,116	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m ²	64	1,800	115,200	
擁壁工		式	1		2,247,623	
作業土工		式	0		0	
作業土工		式	1		170,727	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		1,223,152	
小型擁壁	0.6m以上0.8m未満 18-8-40(高炉)	m ³	10	95,982	959,820	
重力式擁壁	1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)	m ³	4	65,833	263,332	
プレキャスト擁壁工		式	1		779,832	
プレキャストL型擁壁(1号)	0.5m以上1.0m以下	m	0	44,450	0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストL型擁壁 (1号)	0.5m以上1.0m以下					
		m	18	43,324	779,832	
階段工						
		式	1		73,912	
階段	18-8-40 (高炉)					
		箇所	1	73,912	73,912	
排水構造物工						
		式	1		4,822,765	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		290,307	
側溝工						
		式	1		3,420,630	
街渠(B型)	500×190 18-8-40(高炉)					
		m	15	6,782	101,730	
管(函)渠型側溝	φ300型 スリット付					
		m	138	24,050	3,318,900	
管渠工						
		式	1		203,957	
鉄筋コンクリート台付管	D300					
		m	13	15,689	203,957	
集水桝・マンホール工						
		式	1		609,953	
現場打ち集水桝	18-8-40(高炉) B300×H300					
		箇所	1	46,417	46,417	
プレキャスト街渠桝	管渠型側溝 φ300型用					
		箇所	6	88,599	531,594	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
蓋	グレーチング蓋 ますぶた 500×500用 T-25 普通目 ホルト固定	枚	1	31,942	31,942	
場所打水路工		式	1		216,704	
現場打水路	18-8-40 (高炉)	m	4	25,711	102,844	
側溝蓋	グレーチング蓋 300用 T-25 普通目 ホルト固定	枚	4	28,465	113,860	
越水対策工		式	1		81,214	
越水対策板	ポリカーボネイト板 H1050 W3000	箇所	1	81,214	81,214	
縁石工		式	1		1,382,978	
縁石工		式	1		1,382,978	
歩車道境界ブロック	縁石A型 180/230×250×600 両面 R	m	108	5,702	615,816	
歩車道境界ブロック	縁石B型 180/190×100×600 片面 R	m	30	4,911	147,330	
歩車道境界ブロック	縁石C型 200/205×70×600 基礎 有り	m	13	11,581	150,553	
歩車道境界ブロック	縁石C型 200/205×70×600	m	0	8,918	0	
歩車道境界ブロック	縁石D型 (180/230×250~190/220 ×100)×600	m	6	9,825	58,950	
歩車道境界ブロック	(180/230×250~200/205×70)×600	m	1	18,589	18,589	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ﾌﾟｯｸ	C種(150×150×600)	m	60	6,529	391,740	
区画線工		式	1		162,582	
区画線工		式	1		162,582	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 実線15cm 白 加熱	m	230	137.7	31,671	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	10	335.6	3,356	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	4	776.4	3,105	
溶融式区画線	溶融式手動 セﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	57	853.2	48,632	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	20	745	14,900	
区画線消去	削取り式	m	113	539.1	60,918	
構造物撤去工		式	1		1,254,462	
給排水設備撤去移設工		式	1		333,056	
便槽撤去		箇所	1	333,056	333,056	
構造物取壊し工		式	1		539,902	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	54	7,512	405,648	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	615.8	1,847	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	m	64	1,329	85,056	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m ²	80	188.5	15,080	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m	m ²	62	520.5	32,271	
運搬処理工		式	1		381,504	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m ³	54	2,285	123,390	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 15cm以下	m ³	3	2,697	8,091	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 15cm超	m ³	12	1,491	17,892	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m ³	54	3,224	174,096	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m ³	15	3,869	58,035	
仮設工		式	1		4,391,204	
交通管理工		式	1		4,391,204	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		1,262,588	76人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		3,128,616	228人日

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		18,077,859	
共通仮設費		式	1		2,776,232	
共通仮設費		式	1		297,525	
技術管理費		式	1		57,798	
道路施設基本 [※] 之作成費用		工事	1		57,798	
現場環境改善費(率計上)		式	1		239,727	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,478,707	
純工事費		式	1		20,854,091	
現場管理費		式	1		7,468,146	
工事原価		式	1		49,506,991	
一般管理費等		式	1		8,863,009	
工事価格		式	1		58,370,000	
消費税相当額		式	1		5,837,000	
工事費計		式	1		64,207,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【養父地区】		式	1		13,311,269	
道路土工		式	1		478,156	
掘削工		m3	60		64,260	
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	式	1		64,260	60m3
路体盛土工		m3	10		35,532	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	式	1		34,692	6m3
路体(築堤)盛土	4.0m以上	式	1		840	4m3
残土処理工		式	1		378,364	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		7,924	70m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		370,440	70m3
道路付属施設工		式	1		130,294	
道路付属物工		式	1		54,514	
視線誘導標	スノーポール併用型 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満 コンクリート建込(穿孔含む) 10本未満	本	2	27,257	54,514	
境界工		式	1		75,780	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
境界鋳	100×70					
		枚	20	3,789	75,780	
舗装工						
		式	1		986,105	
アスファルト舗装工 (歩道舗装)						
		式	1		648,934	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	260	874.9	227,474	
表層(歩道部)	再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上					
		m2	260	1,621	421,460	
アスファルト舗装工 (乗入舗装)						
		式	1		242,011	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm					
		m2	77	1,255	96,635	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下					
		m2	77	1,888	145,376	
コンクリート舗装工						
		式	1		95,160	
下層路盤	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm					
		m2	12	875	10,500	
コンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm					
		m2	12	7,055	84,660	
擁壁工						
		式	1		953,143	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		181,954	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
場所打擁壁工(構造物単位)						
		式	1		750,717	
小型擁壁	SGW20 0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉)					
		m3	0	88,856	0	
小型擁壁(3・4号)	SGW20 0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉)					
		m3	6	94,701	568,206	
小型擁壁(2号)	18-8-40(高炉)					
		m3	3	60,837	182,511	
間詰コンクリート工						
		式	1		20,472	
コンクリート	18-8-40(高炉) 仕上り厚 100mm					
		m2	6	3,412	20,472	
カーポート工						
		式	1		1,041,594	
作業土工						
		式	1		23,608	
プレキャストカーポート工						
		式	1		1,017,986	
プレキャストボックス	内幅 1m 内高 0.6m					
		m	4	147,285	589,140	
プレキャストボックス	内幅 1.4m 内高 1m					
		m	2	198,789	397,578	
場所打地覆	18-8-40(高炉) 幅1.3m 高さ0.8m					
		m	1	31,268	31,268	
排水構造物工						
		式	1		5,618,965	
作業土工						
		式	0		0	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		673,642	
集水柵・マンホール工		式	1		389,162	
現場打ち集水柵 (R10)	1000×1900×2100	箇所	1	389,162	389,162	
ゲート工		式	1		3,661,091	
簡易スルースゲートA	1000×600 三方水密	箇所	1	1,437,175	1,437,175	
簡易スルースゲートB	1400×1000 四方水密	箇所	1	2,223,916	2,223,916	
暗渠排水工		式	1		304,470	
暗渠排水	波状管 φ300 高密度ポリエチレン管 カプル管	m	45	6,766	304,470	
場所打水路工		式	1		590,600	
現場打水路	U-B1000-H1300 18-8-40(高炉)	m	8	73,825	590,600	
縁石工		式	1		145,829	
縁石工		式	1		145,829	
歩車道境界ブロック (再利用品)	(A型)180/230×250×600 両面R・ (D型)180/230×250～190/220×1 00)×600	m	2	3,023	6,046	
歩車道境界ブロック (再利用品)	(B型)180/190×100×600 片面R	m	1	2,674	2,674	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地先境界ブロック	C種(150×150×600)					
		m	21	6,529	137,109	
防護柵工						
		式	1		469,351	
防止柵工						
		式	1		469,351	
防護柵(横断・転落防止柵)設置	柵高 1.1m プレキャスト基礎 ターググラウン					
		m	10	21,580	215,800	
防護柵(横断・転落防止柵)設置(A箇所)	柵高 1.1m L=1.35m プレキャスト基礎 ・コンクリート建込 ターググラウン					
		箇所	1	99,550	99,550	
防護柵(横断・転落防止柵)設置(B箇所)	柵高 1.1m L=1.0m プレキャスト基礎・ コンクリート建込 ターググラウン					
		箇所	1	89,742	89,742	
防護柵(横断・転落防止柵)設置(C箇所)	柵高 1.1m コンクリート建込 ターググラウン					
		m	1	64,259	64,259	
構造物撤去工						
		式	1		580,070	
防護柵撤去工						
		式	1		3,592	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	柵高 1.1m					
		m	7	513.2	3,592	
歩車道境界ブロック撤去工						
		式	1		5,020	
歩車道境界ブロック撤去	再利用					
		m	4	1,255	5,020	
外灯撤去移設工						
		式	1		251,256	
外灯撤去移設						
		式	1		251,256	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物取壊し工		式	1		148,085	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	12	7,512	90,144	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	13	1,125	14,625	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	3	615.8	1,847	
舗装版破砕	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm	m2	19	188.5	3,581	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm	m2	181	188.5	34,118	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	20	188.5	3,770	
運搬処理工		式	1		172,117	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3,112	37,344	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	3	3,336	10,008	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	8	3,336	26,688	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	12	3,654	43,848	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	3	5,804	17,412	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	8	4,514	36,112	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	転落防止柵					0.08t
		式	1		705	
仮設工						
		式	1		2,907,762	
交通管理工						
		式	1		2,907,762	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A					66人日
		式	1		1,096,458	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B					132人日
		式	1		1,811,304	
直接工事費						
		式	1		13,311,269	
共通仮設費						
		式	1		2,226,169	
共通仮設費						
		式	1		188,487	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		188,487	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,037,682	
純工事費						
		式	1		15,537,438	
現場管理費						
		式	1		5,647,316	
工事原価						
		式	1		21,184,754	