

# 単 価 合 意 書

令和7年8月18日に契約した豊岡管内標識他交通安全施設整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年 2月26日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡香美町香住区香住779-1

氏名 株式会社中村建設 代表取締役 中村 裕二

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (国道483号)		式	1		14,677,613	
舗装工		式	1		945,906	
薄層ｶｰ舗装工 (夜間)		式	1		945,906	
薄層ｶｰ舗装	青色 RPN-301	m2	43	7,059	303,537	
薄層ｶｰ舗装	黄色 RPN-301	m2	91	7,059	642,369	
標識工		式	1		10,984,467	
大型標識工 (夜間)		式	1		10,984,467	
標識板	案内標識板 1800×3300 広角ﾌﾟﾘｽ * 2.0m2以上	枚	4	964,657	3,858,628	
標識板	案内標識板 2650×3500 広角ﾌﾟﾘｽ * 2.0m2以上	枚	4	1,507,389	6,029,556	
標識板	案内標識板 1500×4500 広角ﾌﾟﾘｽ * 2.0m2以上	枚	1	1,096,283	1,096,283	
区画線工		式	1		1,139,659	
区画線工 (夜間)		式	1		1,139,659	
ﾍﾞｲﾄ式区画線	ﾍﾞｲﾄ式 溶剤型 白 実線 20c m 加熱	m	5,480	198.2	1,086,136	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	57	939	53,523	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		1,122,273	
道路付属物工		式	1		1,122,273	
線形誘導標	350×800 矢印板 防護柵取付型	枚	15	62,200	933,000	
車線分離標	φ80 H=800 緑 固定式(貼付式) 10本未満	本	7	27,039	189,273	
構造物撤去工		式	1		454,465	
標識撤去工 (夜間)		式	1		438,097	
標識撤去	案内標識板 1800×3300	基	4	38,478	153,912	
標識撤去	案内標識板 2650×3500	基	4	60,115	240,460	
標識撤去	案内標識板 1500×4500	基	1	43,725	43,725	
運搬処理工 (夜間)		式	1		16,368	
現場発生品運搬 (横田資材置き場)	標識板	式	1		14,538	1.23t
現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	標識板	式	1		1,830	0.12t
仮設工		式	1		30,843	
交通管理工		式	1		30,843	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員						1人日
		式	1		16,891	
交通誘導警備員						1人日
		式	1		13,952	
直接工事費						
		式	1		14,677,613	
共通仮設費						
		式	1		2,018,674	
共通仮設費						
		式	1		269,966	
技術管理費						
		式	1		56,959	
道路施設基本 <sup>テ</sup> ー <sup>ク</sup> 作成費用						1工事
		式	1		56,959	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		213,007	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,748,708	
純工事費						
		式	1		16,696,287	
現場管理費						
		式	1		7,440,383	
工事原価						
		式	1		38,957,585	
一般管理費等						
		式	1		6,882,415	
工事価格						
		式	1		45,840,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		4,584,000	
工事費計		式	1		50,424,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕 (国道9号)		式	1		7,619,585	
舗装工		式	1		940,544	
薄層カー舗装工		式	1		940,544	
薄層カー舗装	赤茶色 RPN-303	m2	128	7,348	940,544	
防護柵工		式	1		1,375,288	
防止柵工		式	1		1,375,288	
カーブレール	塗装品 Gr-B-4E	m	48	12,261	588,528	
コンクリート削孔	削孔径150mm 削孔深さ350mm	孔	13	6,867	89,271	
転落(横断)防止柵	柵高1.1m コンクリート建込 門型 ターグ ラクション	m	39	14,163	552,357	
コンクリート削孔	削孔径65mm 削孔深さ200mm	孔	26	5,582	145,132	
標識工		式	1		480,558	
小型標識工		式	1		480,558	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.35m (大谷地区)	基	1	52,675	52,675	
標識板	1150×300 広角プラスチック 「歩行者 注意」 (大谷地区)	枚	1	58,311	58,311	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板	400×400 広角プラスチック「EV標識」	枚	4	27,049	108,196	
標識板(あて板)	あて板 2100×400 広角プラスチック「EV標識」	枚	2	130,688	261,376	
区画線工		式	1		2,554,009	
区画線工		式	1		2,554,009	
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	46	330.7	15,212	
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	42	350.6	14,725	
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	622.6	87,164	
溶融式区画線	溶融式手動 白 セグラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	540	840.8	454,032	
溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,020	734.2	748,884	
ペイント式区画線	ペイント式 溶剤型 白 実線 15cm 加熱	m	7,720	135.7	1,047,604	
区画線消去	削取り式	m	340	548.2	186,388	
道路付属施設工		式	1		1,047,088	
道路付属物工		式	1		1,047,088	
線形誘導標	H400×W600 支柱共架式	基	4	64,599	258,396	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
視線誘導標	スノーボール併用型 コンクリート建込(穿孔含む) 2段スライド式 反射体径φ100mm	本	28	24,828	695,184	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚)	本	4	23,377	93,508	
構造物撤去工		式	1		49,090	
防護柵撤去工		式	1		18,466	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	コンクリート建込 門型 支柱間隔3m	m	39	473.5	18,466	
道路付属物撤去工		式	1		18,000	
線形誘導標撤去	H400×W220 支柱共架式	基	4	4,500	18,000	
運搬処理工		式	1		12,624	
殻運搬	ガードレール削孔 コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	3,067	245	
殻運搬	転落防止柵削孔1 コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	1,629	16	
殻運搬	転落防止柵削孔2 コンクリート殻(無筋)	m3	0.01	1,916	19	
殻処分	ガードレール削孔 コンクリート殻(無筋)	m3	0.08	5,508	440	
殻処分	転落防止柵削孔 コンクリート殻(無筋)	m3	0.02	5,296	105	
現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	転落防止柵	式	0		0	0.43t

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発成品運搬 (高柳資材置き場)	転落防止柵、線形誘導標	式	1		11,799	0.45t
仮設工		式	1		1,173,008	
交通管理工		式	1		1,173,008	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		523,904	32人日
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		649,104	48人日
直接工事費		式	1		7,619,585	
共通仮設費		式	1		1,728,244	
共通仮設費		式	1		125,572	
現場環境改善費(率計上)		式	1		125,572	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,602,672	
純工事費		式	1		9,347,829	
現場管理費		式	1		5,473,086	
工事原価		式	1		14,820,915	