

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 円山川管内堤防強化他工事
工事地名	兵庫県豊岡市大磯町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川管内堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	135,726,292		
河川土工		式	1	5,600,702		
掘削工 (ICT)		m3	1,700	1,427,396	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
盛土工		m3	30	194,280	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m未満 ;	
法面整形工 (ICT)		式	1	3,979,026	法面整形 (切土部) (ICT)	4,140 m2
					軽質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	520 m2
					法面締固め有り ;	
法覆護岸工		式	1	121,988,074		
作業土工		式	1	2,493,594	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)		式	1	110,143,370	平ブロック張	4,554 m2
					t=220 ;	
					吸出し防止材	6,050 m2
					t=10mm ;	
					天端コンクリート	307 m
					18-8-40 (高炉) ; コンクリート、型枠、目地材含む	
護岸付属物工		式	1	6,481,400	ドレーン	230 m
					単粒度砕石4号 t=50cm ; 吸出し防止材含む	
排水構造物工		式	1	7,710	暗渠排水管	6 m
					硬質塩化ビニル管 VP75 ;	
覆土工		式	1	2,862,000	覆土 (流用土)	1,500 m3
舗装工		式	1	4,227,279		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川管内堤防強化他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	4,227,279	上層路盤(車道・路肩部) クラッシャーラン C-30 仕上り厚 100mm ;	1,470	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	1,470	m2
構造物撤去工	式	1	1,635,237			
構造物取壊し工	式	1	1,060,097	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
運搬処理工	式	1	575,140	舗装版破碎	1,270	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻運搬	60	m3
仮設工	式	1	2,275,000	アスファルト殻 ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	60	m3
交通管理工	式	1	2,275,000	アスファルト殻 ;		
				交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員A ;		
直接工事費	式	1	135,726,292	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員B ;		
共通仮設費	式	1	11,479,000			
共通仮設費	式	1	1,857,000			
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式
				バックホ ;		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川管内堤防強化他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,259,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,622,000	
純工事費	式	1	147,205,292	
現場管理費	式	1	35,756,000	
工事原価	式	1	182,961,292	
一般管理費等	式	1	28,958,708	
工事価格	式	1	211,920,000	