

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 中郷遊水地下池囲ぎょう堤周辺工事
工事地名	(自) 兵庫県豊岡市土渕地先 (至) 兵庫県豊岡市引野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	269日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池囲ぎょう堤周辺工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	165,921,110	
河川土工	式	1	15,238,616	
掘削工 (ICT)	m3	21,500	15,238,616	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
地盤改良工	式	1	35,223,492	
土砂混合	式	1	35,223,492	土砂混合 20,000 m3 万能土質改良システム (2種混合) ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満 ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
護岸基礎工	式	1	4,398,510	
作業土工	式	1	724,350	; 床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬含む
基礎工	式	1	3,674,160	現場打基礎 189 m 18-8-40 (高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm ; 型枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む
法覆護岸工	式	1	84,527,032	
コンクリートブロック工 (平ブロック張)	式	1	72,425,760	現場打横帯 (隔壁) コンクリート 2 m3 (隔壁 (5) (9)) 18-8-40 (高炉) 着色顔料 (黒) ; 型枠含む 現場打横帯 (隔壁) コンクリート 0.5 m3

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池囲ぎよう堤周辺工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(隔壁(6)(7)(8)) 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) ; 型枠含む 平ﾌﾟﾛｯｸ張 t=200 擬石ﾀｲﾌﾟ 着色顔料(黒) ; 連結金具、吸出し防止材含む	2,494 m2
植生工	式	1	10,328,890	張芝 張芝工 500m2以上 改良ｺｳﾗｲｼﾊﾞ ; 目串、かけ土含む	4,030 m2
覆土工	式	1	1,772,382	覆土(流用土) 表土流用 ;	2,490 m2
水路工	式	1	18,656,820		
作業土工	式	1	997,982	; 床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬含む	
堤脚水路工	式	1	14,128,390	堤脚水路 (Aﾀｲﾌﾟ) B1400/1000×H1000 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) ; 型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠含む 堤脚水路 (Cﾀｲﾌﾟ) B1400/1000×H1000 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) ; 型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ、均し型枠含む ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 溝幅 1.40m用 T-25 普通目 ;	142 m 5 m 5 枚
川表水路工	式	1	1,758,398	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 路体(築堤)盛土(ICT) 路体(築堤)盛土(ICT) 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	2,100 m3 380 m3 10 m3 1 式
川表取付水路工	式	1	1,772,050	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ;	1,900 m3

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池囲ぎよう堤周辺工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面整形(切土部)(ICT)	420 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				基面整正	1 式
付帯道路工	式	1	5,971,640		
アスファルト舗装工	式	1	2,201,100	下層路盤(車道・路肩部)	825 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；	
				表層(車道・路肩部)	825 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；フ	
				ィムコート含む	
縁石工	式	1	1,023,960	地先境界ブロック	210 m
				C種(150×150×600)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル	
				含む	
法留擁壁工	式	1	1,533,550	小型擁壁	10 m3
				(法留擁壁)	
				0.5m以上0.6m未満 18-8-40(高炉)着色顔料(黒)	
				；	
				小型擁壁	0.7 m3
				(法留擁壁)	
				天端部・堤脚部 0.5m未満 18-8-40(高炉)着色顔	
				料(黒)；基礎材、コンクリート、型枠含む	
法面保護工	式	1	295,720	法面保護	4 m3
				18-8-40(高炉)着色顔料(黒)；基礎材、コンクリート、	
				型枠含む	
笠上げコンクリート工	式	1	572,416	笠上げコンクリート	64 m
				18-8-40(高炉)着色顔料(黒)；コンクリート、型枠、目	
				地材含む	
防草コンクリート	式	1	165,484	張りコンクリート	22 m2
				t=150 18-8-40(高炉)着色顔料(黒)；目地材含	
				む	
植生工	式	1	179,410	張芝	70 m2
				張芝工 500m2以上 改良コライシハ；目串、かけ土	

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池囲ぎょう堤周辺工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含む
仮設工	式	1	1,905,000	
土砂混合仮設備工	式	1	1,905,000	万能土質改良システム据付 ；キャリブレーション含む 万能土質改良システム撤去
直接工事費	式	1	165,921,110	
共通仮設費	式	1	15,882,124	
共通仮設費	式	1	4,550,124	
運搬費	式	1	1,559,000	重建設機械運搬費 万能土質改良システム(往復)；運搬距離L=84km、有 料道路利用料金含む
準備費	式	1	369,124	木根等処分費
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,476,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,332,000	
純工事費	式	1	181,803,234	
現場管理費	式	1	42,287,000	
工事原価	式	1	224,090,234	
一般管理費等	式	1	34,479,766	
工事価格	式	1	258,570,000	