

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事
工事地名	自) 兵庫県豊岡市土渕地先 至) 兵庫県豊岡市引野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	269日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 8年12月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	165,289,720	
護岸基礎工	式	1	2,908,540	
作業土工	式	1	278,120	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含む
基礎工	式	1	2,630,420	現場打基礎 134 m 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm；型枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む
法覆護岸工	式	1	125,240,680	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	1,120,240	平ブロック張 67 m2 控120mm 着色顔料(黒)；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	115,932,400	現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒)；型枠含む 平ブロック張 4,000 m2 t=200 擬石タイプ 着色顔料(黒)；連結金具、吸出し防止材含む
植生工	式	1	5,279,780	張芝 2,060 m2 張芝工 500m2以上 改良コライシバ；目串、かけ土含む
覆土工	式	1	2,908,260	覆土(流用土) 4,000 m2 表土流用； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
付属物設置工	式	1	4,526,951	
階段工	式	1	4,526,951	現場打基礎コンクリート 5 m 18-8-40(高炉) 底幅 50cm 高さ 50cm；型枠、目地材、均しコンクリート、均し型枠含む プレキャスト階段 101 m2 水密型 着色顔料(黒)；調整コンクリート含む

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				裏込材 再生クラッシュラン RC-40 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) ; 型枠、裏込材、 目地材含む 袖壁 川表 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=600 ; 型 枠含む 袖壁 川裏 18-8-40(高炉) 着色顔料(黒) t=430 ; 型 枠含む 舗装コンクリート t=10cm 18-8-25(高炉) ; 型枠、路盤含む 床版橋 t=15cm 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、目地 材、支保含む	10 0.3 6 5 0.3 0.5	m3 m3 m3 m3 m3 m3
水路工	式	1	10,011,773			
作業土工	式	1	320,493	；床掘り、埋戻し、基面整正、土砂等運搬、整地含 む		
堤脚水路工	式	1	4,020,280	堤脚水路 (Aタイフ) B1400/1000×H1000 18-8-40(高炉) ; 型枠、均し コンクリート、均し型枠含む	44	m
集水桝工	式	1	5,671,000	現場打ち集水桝 24-12-25(20)(高炉) ; 型枠、鉄筋、均しコンクリート 、均し型枠、足場含む	1	箇所
付帯道路工	式	1	21,694,336			
アスファルト舗装工	式	1	14,887,440	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; プラ イムコート含む	5,580 5,580	m2 m2

積算内訳書

工事名	R 7 中郷遊水地下池護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
縁石工	式	1	6,806,896	地先境界ブロック C種(150×150×600)；基礎材、敷モルタル、目地モルタル 含む 1,396 m
仮設工	式	1	907,440	
交通管理工	式	1	907,440	交通誘導警備員 交通誘導警備員B； 1 式
直接工事費	式	1	165,289,720	
共通仮設費	式	1	12,760,000	
共通仮設費	式	1	1,471,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,471,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,289,000	
純工事費	式	1	178,049,720	
現場管理費	式	1	41,574,000	
工事原価	式	1	219,623,720	
一般管理費等	式	1	33,906,280	
工事価格	式	1	253,530,000	