

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事
工事地名	自：兵庫県養父市関宮地先 至：兵庫県美方郡香美町村岡区福岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	221日間	自 令和 8年 4月24日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備(機器単体)		式	1	19,000,000			
交通遮断設備		式	1	19,000,000			
交通遮断装置		式	1	19,000,000	交通遮断機 関宮地区	1	台
機器単体費		式	1	19,000,000			
電気設備		式	1	1,492,361			
交通遮断設備工		式	1	604,923			
交通遮断設備設置工		式	1	186,800	交通遮断機設置調整 関宮地区	1	台
配管配線工		式	1	418,123	厚鋼電線管敷設 G16, 付属品率15%, 2m以上 ;	43	m
					厚鋼電線管敷設 G36, 付属品率15%, 2m以上 ;	20	m
					厚鋼電線管支持材料(材料費) タクタークリップ G16用 ;	30	個
					金属製可とう電線管敷設 ビニル被覆, 二種, 24mm ;	1	m
					金属製可とう電線管付属品(材料費) 防水ユニオンボックスコネクタ厚鋼用24mm ;	2	個
					管内配線 600V CV5.5mm2-3C ;	4	m
					管内配線 600V CV3.5mm2-3C ;	35	m
					管内配線 600V CV2mm2-2C ;	38	m
					管内配線 CVV2mm2-2C ;	28	m
					管内配線 CVV2mm2-7C ;	35	m

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
交通遮断設備撤去		式	1	492, 918		
交通遮断設備撤去工		式	1	155, 400	交通遮断機撤去(不使用) 関宮地区	1 台
配管配線撤去工		式	1	284, 547	厚鋼電線管撤去(不使用) G22 ;	9 m
					厚鋼電線管撤去(不使用) G28 ;	23 m
					厚鋼電線管撤去(不使用) G36 ;	31 m
					金属製可とう電線管撤去(不使用) 24mm ;	1 m
					金属製可とう電線管撤去(不使用) 30mm ;	5 m
					金属製可とう電線管撤去(不使用) 38mm ;	1 m
					管内配線撤去(不使用) 600V CV5. 5mm2-3C ;	4 m
					管内配線撤去(不使用) 600V CV5. 5mm2-2C ;	5 m
					管内配線撤去(不使用) 600V CV3. 5mm2-3C ;	35 m
					管内配線撤去(不使用) 600V CV2mm2-2C ;	38 m
					管内配線撤去(不使用) VVR3. 5mm2-2C ;	2 m
					管内配線撤去(不使用) IV5. 5mm2 ;	59 m
					管内配線撤去(不使用) CVV2mm2-7C ;	35 m
					管内配線撤去(不使用) CVV2mm2-12C ;	21 m
					光ケーブル地中管内配線撤去(不使用) SM-4C ;	43 m

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル屋外管内配線撤去(不使用) SM-4C ;	6	m
現場発生品運搬	式	1	52,971	現場発生品運搬(電気) 高柳高架下資材置き場,17km以下 ;	1	式
工場製品輸送工	式	1	89,000			
輸送工	式	1	89,000	輸送(電気) 機器 ;	1	式
仮設工	式	1	305,520			
交通管理工	式	1	305,520	交通誘導警備員 昼間,交通誘導警備員A ;	6	人日
				交通誘導警備員 昼間,交通誘導警備員B ;	12	人日
直接工事費	式	1	1,492,361			
共通仮設費	式	1	547,283			
共通仮設費	式	1	68,283			
技術管理費	式	1	68,283	電気通信施設資産管理用データ作成費 2装置 ;	1	式
				道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費 (率計上)	式	1	479,000			
純工事費	式	1	2,039,644			
現場管理費	式	1	1,454,000			
機器間接費	式	1	3,020,000			
技術者間接費	式	1	22,000			

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器管理費	式	1	2, 998, 000	
工事原価	式	1	12, 051, 455	
一般管理費等	式	1	2, 208, 545	
工事価格	式	1	51, 760, 000	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	18,500,000		
交通遮断設備	式	1	18,500,000		
交通遮断装置	式	1	18,500,000	交通遮断機 福岡地区	1 台
機器単体費	式	1	18,500,000		
電気設備	式	1	1,093,811		
交通遮断設備工	式	1	441,395		
交通遮断設備設置工	式	1	203,600	交通遮断機設置調整 福岡地区	1 台
配管配線工	式	1	237,795	金属製可とう電線管敷設 ビニル被覆, 二種, 38mm ; 金属製可とう電線管付属品(材料費) 防水ユニオンボックスコネクタ厚鋼用38mm ; 管内配線 600V CV5.5mm2-3C ; 管内配線 600V CV3.5mm2-3C ; 管内配線 600V CV2mm2-2C ; 管内配線 CVV2mm2-2C ; 管内配線 CVV2mm2-7C ;	2 m 4 個 6 m 33 m 31 m 26 m 33 m
交通遮断設備撤去	式	1	346,896		
交通遮断設備撤去工	式	1	140,500	交通遮断機撤去(不使用) 福岡地区	1 台
配管配線撤去工	式	1	206,396	厚鋼電線管撤去(不使用) G28 ;	10 m

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡管内国道 9 号交通遮断設備更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				金属製可とう電線管撤去(不使用) 30mm ;	3 m
				金属製可とう電線管撤去(不使用) 50mm ;	2 m
				管内配線撤去(不使用) 600V CV5. 5mm2-2C ;	6 m
				管内配線撤去(不使用) 600V CV3. 5mm2-2C ;	59 m
				管内配線撤去(不使用) 600V CV2mm2-2C ;	26 m
				管内配線撤去(不使用) IV5. 5mm2 ;	36 m
				管内配線撤去(不使用) CVV3. 5mm2-5C ;	33 m
				管内配線撤去(不使用) CVV2mm2-7C ;	33 m
				光ケーブル地中管内配線撤去(不使用) SM-8C ;	373 m
				光ケーブル屋外管内配線撤去(不使用) SM-8C ;	10 m
仮設工	式	1	305, 520		
交通管理工	式	1	305, 520	交通誘導警備員 昼間, 交通誘導警備員A ;	6 人日
				交通誘導警備員 昼間, 交通誘導警備員B ;	12 人日
直接工事費	式	1	1, 093, 811		
共通仮設費	式	1	373, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	373, 000		
純工事費	式	1	1, 466, 811		

