

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事
工事地名	兵庫県豊岡市岩井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	110,700,434		
道路土工		式	1	3,605,930		
掘削工 (ICT)		m3	4,200	1,717,800	掘削 (ICT)	1 式
路体盛土工		m3	1,400	1,145,060	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;	
路体盛土工 (ICT)		m3	3,100	743,070	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2.5m以上4.0m未満 ;	
					路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
地盤改良工		式	1	7,855,400		
安定処理工		式	1	7,855,400	安定処理	2,240 m2
					セメント系固化材 (一般軟弱土用 フレコン) 添加量 50 kg/m3 ;	
					安定処理	820 m3
					セメント系固化材 (一般軟弱土用 フレコン) 添加量 50 kg/m3 ; バック材混合含む	
排水構造物工		式	1	73,056,122		
作業土工		式	1	457,428	; 床掘り、基面整正含む	
地下排水工		式	1	72,598,694	地下排水	788 m
					高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル ; フィルター材、吸出し防止材含む	
					地下排水	475 m
					高密度ポリエチレン管 φ300 有孔管 ダブル ; フィルター材、吸出し防止材含む	
					基盤排水層	11,000 m2
					単粒度砕石 4号 30-20mm ; 吸出し防止材含む	
調整池築造工		式	1	24,224,822		
本体工		式	1	23,061,622	基礎材	270 m2
					再生クラッシャー RC-40 敷厚 20cm ;	

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート	270	m2
				18-8-40(高炉) 敷厚 10cm ; 均し型枠含む		
				コンクリート	221	m3
				24-12-25(20)(高炉) ;		
				型枠	1	式
				鉄筋	7.74	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	11.89	t
				SD345 D16~25 ;		
				目地板	12	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
				止水板	29	m
				CF(塩ビ製)200×5 ;		
				付属物	1	式
放流管工	式	1	1,163,200	足掛金物、硬質塩化ビニル管 VP-100 ;		
				オリフィスタ	1	箇所
				;スクリーン、アンカーボルト含む		
				暗渠排水管	36	m
				高密度ポリエチレン管 φ200 有孔管 シングル ; フィルター材、吸出し防止材含む		
				暗渠排水管	8	m
仮設工	式	1	1,958,160	高密度ポリエチレン管 φ200 無孔管 シングル ;		
				足場	1	式
放流管工	式	1	1,163,200	安全ネット必要 ;		
				鉄筋コンクリート台付管	4	m
仮設工	式	1	1,958,160	D1350 ; 基礎材、敷モルタル含む		
				接続桎	1	箇所
交通管理工	式	1	1,958,160	B1800-L3000-H526~2000 24-12-25(20)(高炉)		
				; 基礎材、型枠、均し型枠、均しコンクリート、鉄筋含む		
交通管理工	式	1	1,958,160	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 7 豊岡道路 2 期奥岩井地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	110,700,434	
共通仮設費	式	1	15,975,805	
共通仮設費	式	1	5,060,805	
準備費	式	1	2,845,005	伐木 1 式
技術管理費	式	1	1,153,800	六価 コ 溶出試験費 1 式 システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,062,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,915,000	
純工事費	式	1	126,676,239	
現場管理費	式	1	38,342,000	
工事原価	式	1	165,018,239	
一般管理費等	式	1	26,481,761	
工事価格	式	1	191,500,000	