

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事
工事地名	兵庫県豊岡市城崎町今津地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	81, 009, 659			
矢板護岸工		式	1	48, 943, 796			
矢板工		式	1	48, 943, 796	広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板長さ24.5m 鋼矢板打込長 20.3m 継施工：2箇所；引船運転、クレーン付き台船 運転、矢板積台船運転他設備含む	2	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 24m 鋼矢板打込長 19.8m 継施工：2箇所；	2	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 23.5m 鋼矢板打込 長 19.3m 継施工：2箇所；	2	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 23m 鋼矢板打込長 18.8m 継施工：2箇所；	3	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 22.5m 鋼矢板打込 長 18.3m 継施工：2箇所；	2	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 22m 鋼矢板打込長 17.8m 継施工：2箇所；	3	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 21.5m 鋼矢板打込 長 17.5m 継施工：2箇所；	2	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 21m 鋼矢板打込長 16m 継施工：2箇所；	2	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 20.5m 鋼矢板打込 長 15.9m 継施工：2箇所；	4	枚
					広幅鋼矢板 IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 20m 鋼矢板打込長	4	枚

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				15.5m 継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	4 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 19.5m 鋼矢板打込 長 15.1m 継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	4 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 19m 鋼矢板打込長 15m継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	4 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 18.5m 鋼矢板打込 長 15m 継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	4 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 18m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	5 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 17.5m 鋼矢板打込 長 15m 継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	4 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 17m 鋼矢板打込長 15m 継施工：1箇所； 広幅鋼矢板	2 枚
				IVw型 広幅鋼矢板平均長さ 16.5m 鋼矢板打込 長 15m 継施工：1箇所； 異形鋼矢板(B-1)	1 枚
				IVw型 異形矢板B-1長さ16.5m 鋼矢板打込 長14.5m 継施工：1箇所；引船運転、クレーン付き台 船運転、矢板積台船運転他設備含む 異形鋼矢板(B-2)	1 枚
				IVw型 異形矢板B-2長さ16.5m 鋼矢板打込 長14.5m 継施工：1箇所；引船運転、クレーン付き台 船運転、矢板積台船運転他設備含む 可とう鋼矢板	1 枚
				IVw型 広幅鋼矢板長さ25m 鋼矢板打込長24 .5m 継施工：2箇所；引船運転、クレーン付き台船運 転、矢板積台船運転他設備含む	

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路土工	式	1	2, 215, 944	鋼矢板切断	35	箇所
				広幅鋼矢板Ⅳw型；酸素、アセチン含む		
				現場発生品運搬	1	式
				広幅鋼矢板Ⅳw型；積込み・荷卸し含む		
掘削工	m3	340	399, 840	掘削	1	式
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；		
路体盛土工	m3	140	838, 742	路体(築堤)盛土	1	式
				2. 5m未満；		
				路体(築堤)盛土	1	式
				2. 5m以上4. 0m未満；		
路床盛土工	m3	30	174, 230	路床盛土	1	式
				2. 5m未満；		
				路床盛土	1	式
				2. 5m以上4. 0m未満；		
法面整形工	式	1	105, 980	法面整形(盛土部)	70	m2
				法面締固め有 現場制約有；		
残土処理工	式	1	697, 152	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
舗装工	式	1	5, 068, 926			
アスファルト舗装工	式	1	1, 706, 534	下層路盤(車道・路肩部)	296	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm；		
				上層路盤(車道・路肩部)	296	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				基層(車道・路肩部)	296	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3. 0m超；フ		
				ラムコート含む		
				表層(車道・路肩部)	323	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3. 0m超；タ		
				ックコート含む		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	3,362,392	下層路盤(車道・路肩部)	880	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	880	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
排水構造物工	式	1	11,436,050	表層(車道・路肩部)	880	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
				フ		
				ライムコート含む		
作業土工	式	1	223,120	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	10,211,900	自由勾配側溝	96	m
				B300×H300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、均し・基礎・インバートコンクリート、グレーチング 蓋・受枠含む		
				既設側溝嵩上	125	m
				平均嵩上高さ30.5cm 18-8-40(高炉) ; 既設水路切断、型枠、削孔、差し筋、コンクリート、蓋版含む		
管渠工	式	1	26,950	暗渠排水管	5	m
集水桝・マンホール工	式	1	974,080	高密度ポリエチレン管 シングルφ300 無孔管 ;		
				現場打ち集水桝	4	箇所
				G1		
				B500-L500-H600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G1		
				B500-L500-H800 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、コンクリート含む		
				プレキャスト集水桝	2	箇所
蓋				自由勾配側溝桝 B300-H500 ; 基礎材、インバートコンクリート、グレーチング 蓋・受枠含む		
				(グレーチング)	6	枚
				500×500 T-25 すべり止め付 細目 舗装固定 ;		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	652, 200		
縁石工	式	1	652, 200	歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) ; 基礎材、敷モルタル、目地 モルタル含む	50 m
				地先境界ブロック A種(120×120×600) ; 基礎材、目地モルタル含む	50 m
防護柵工	式	1	587, 040		
路側防護柵工	式	1	587, 040	ガードレール Gr-B-4E ダークブラウン ; 支柱キャップ 含む	48 m
区画線工	式	1	215, 818		
区画線工	式	1	215, 818	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	350 m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;	180 m
道路付属施設工	式	1	205, 000		
道路付属物工	式	1	205, 000	視線誘導標 伸縮タイプ 土中式 H=1800 ;	8 本
				視線誘導標 伸縮タイプ 縁石部 H=1800 ; 縁石削孔含む	3 本
構造物撤去工	式	1	3, 467, 685		
防護柵撤去工	式	1	259, 182	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B ;	154 m
構造物取壊し工	式	1	1, 045, 573	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 積込含む	44 m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 ; 積込含む	9 m3
				舗装版切断	13 m

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎	710 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；積込含む 舗装版破碎	1,050 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む 蓋版撤去	266 枚
排水構造物撤去工	式	1	159,653	コンクリート蓋 B430-H110-L600； 殻運搬	44 m3
運搬処理工	式	1	2,003,277	コンクリート殻(無筋) 機械積込； 殻運搬	9 m3
				コンクリート殻(無筋) 人力積込； 殻運搬	141 m3
				アスファルト殻(掘削)； 殻処分	53 m3
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	141 m3
				アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬	1 式
				ガートレール、既設コンクリート蓋；積込み・荷卸し含む	
仮設工	式	1	8,217,200		
汚濁防止工	式	1	2,190,600	汚濁防止フェンス 単独フロートφ300(浮力294N/m以上)，高2.0m ×長さ20m，カーテン生地引張強さ(N/3cm)1000未満 ；設置・撤去、基本料、賃料含む	1 式
迂回道路工	式	1	2,631,600	迂回道路 アスファルト舗装 W=4.0m；表層、上層路盤、下層路盤、 区画線含む	1 式
交通管理工	式	1	3,395,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	81,009,659		
共通仮設費	式	1	26,393,280		

積算内訳書

工事名	R 7 円山川今津地区上流部護岸他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	18,155,280	
運搬費	式	1	12,236,500	重建設機械分解組立輸送費 1 式 ；片道 組立台船組立輸送費 1 回 ；艀装費含む 運搬台船組立輸送費 1 回 ；艀装費、通行料金含む 引船兼揚錨船輸送費 1 回 ；通行料金含む えい航費 2 回 組立ヤード～施工箇所 L=4.2km；
安全費	式	1	5,095,780	安全監視船 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	823,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,238,000	
純工事費	式	1	107,402,939	
現場管理費	式	1	30,609,000	
工事原価	式	1	138,011,939	
一般管理費等	式	1	22,688,061	
工事価格	式	1	160,700,000	