

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 城崎副水門ゲート設備改修工事
工事地名	兵庫県豊岡市城崎町湯島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 河川管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	441日間	自	令和 8年 3月17日
		至	令和 9年 5月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 城崎副水門ゲート設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	56,196,962	
河川用水門設備製作	式	1	56,196,962	
水門設備	式	1	43,025,881	扉体 1 門 開閉装置 1 門分 電動屈曲ラック式 75kN以上 2本吊 予備動力付 ；
操作制御設備	式	1	13,000,000	機側操作盤 1 面 屋外閉鎖自立型；
工場塗装工(機械)	式	1	171,081	常温亜鉛メッキ 9 m2 ；取外し戸当り
間接労務費	式	1	3,673,000	
純製作費	式	1	59,869,962	
工場管理費	式	1	1,836,000	
製作原価	式	1	61,705,962	
据付工	式	1	6,393,942	
河川用水門輸送工	式	1	339,000	
輸送工	式	1	339,000	輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	5,840,556	
河川用水門据付工	式	1	5,234,270	撤去・据付（水門設備） 1 式 直接経費（水門設備） 1 式
現場塗替塗装工	式	1	606,286	現場塗替塗装（戸当り・大気部） 6 m2 超厚膜形エポキシ樹脂系； 現場塗替塗装（戸当り・水中部） 0.6 m2 水中塗装 エポキシ樹脂系；

積算内訳書

工事名	R 7 城崎副水門ゲート設備改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	214,386	
足場支保工(機械設備)	式	1	154,410	足場 手摺先行枠組足場 安全ネット必要；
交通管理工	式	1	59,976	交通誘導警備員B 交代要員無；
共通仮設費	式	1	1,138,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,138,000	
純工事費	式	1	7,531,942	
現場管理費	式	1	1,625,000	
据付間接費	式	1	4,508,000	
据付工事原価	式	1	13,664,942	
設計技術費	式	1	1,952,000	
工事原価	式	1	77,322,904	
一般管理費等	式	1	9,857,096	
工事価格	式	1	87,180,000	