

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事
工事地名	兵庫県丹波市青垣町中佐治地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	234日間	自 令和 8年 3月11日 至 令和 8年10月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	26,027,620	
道路土工	式	1	1,774,560	
法面整形工	式	1	1,774,560	法面整形(切土部) 480 m2 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；
法面工	式	1	21,040,300	
法枠工	式	1	11,895,130	簡易吹付枠 481 m2 梁断面 200・500×250 コンクリート厚 10cm；法面清掃、ラス張、型枠、鉄筋、アンカー、コンクリート吹付(枠内)、水抜きパイプ含む
鉄筋挿入工	式	1	9,145,170	鉄筋挿入 98 本 SD345 D19 削孔長 1.7m Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；削孔、グラウト注入、ネジ節異形棒鋼、先端キャップ、スパーサー、角座金、ワッシャー、ナット、キャップ、防錆材、上下移動含
				鉄筋挿入 27 本 SD345 D19 削孔長 2.2m Ⅱ 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上；削孔、グラウト注入、ネジ節異形棒鋼、先端キャップ、スパーサー、角座金、ワッシャー、ナット、キャップ、防錆材含
				足場(鉄筋挿入) 1 式
仮設工	式	1	3,212,760	
防護施設工	式	1	3,212,760	仮設防護柵 1 式 仮設ガードレール H鋼基礎；設置、撤去、賃料、整備費、荷扱料含む
道路修繕	式	1	92,159,608	
道路土工	式	1	10,983,182	
法面整形工	式	1	9,112,510	法面整形(切土部) 1,360 m2 現場制約有 埴質土、砂及び砂質土、粘性土；

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				法面整形(切土部) 現場制約有 軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩；	1,870	m2
残土処理工	式	1	1,870,672	人力運搬 60m以下；積込み、取卸し含む	1	式
				積込(ルース) 土砂 小規模(標準)；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
				残土等処分	1	式
法面工	式	1	75,963,848			
法面吹付工	式	1	14,969,088	コンクリート吹付 高炉セメント 厚10cm；法面清掃、ラス張、水抜きパイプ 含む	1,752	m2
法枠工	式	1	42,920,580	吹付枠 梁断面 300×300 コンクリート厚 10cm；法面清掃、ラス 張、型枠、鉄筋、アスカー、コンクリート吹付(枠内)、水抜きパイプ、水切モルタル含む	1,479	m2
鉄筋挿入工	式	1	18,074,180	鉄筋挿入 SD345 D19 削孔長 1.6m Ⅱ 削孔に要する重機 の搬入困難 200m以上；削孔、グラウト注入、ネジ 異形棒鋼、スペーサー、角座金、ワッシャー、ナット、キャップ、防 錆材、削孔機械の上下移動含	250	本
				足場(鉄筋挿入)	1	式
防護柵工	式	1	175,038			
路側防護柵工	式	1	94,048	ガードレール 塗装品 Gr-A-4E 21m未満；	12	m
				ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 21m未満；	8	m
防止柵工	式	1	80,990	立入防止柵 撤去・再利用設置 柵高 1.8m 支柱間隔 2.0m； 充填材含む	10	m

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	28,140	
防護柵撤去工	式	1	28,140	防護柵撤去(ガードレール) Gr-A-4E ; 12 m 防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-4E ; 8 m
仮設工	式	1	5,009,400	
防護施設工	式	1	963,960	仮囲い 設置・撤去 飛散防止柵 高さ 3.0m ; 設置、撤去、 1 式 賃料含む
交通管理工	式	1	4,045,440	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	118,187,228	
共通仮設費	式	1	12,948,980	
共通仮設費	式	1	1,366,980	
運搬費	式	1	184,800	仮設材運搬費 1 式 (下段部:1工区) ; 積込み、取卸し含む
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,119,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,582,000	
純工事費	式	1	131,136,208	
現場管理費	式	1	39,629,000	
工事原価	式	1	170,765,208	

積算内訳書

工事名	R 7 国道 4 8 3 号中佐治地区法面对策工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	27, 284, 792	
工事価格	式	1	198, 050, 000	