

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事
工事地名	自) 兵庫県丹波市氷上町市辺地先 至) 兵庫県美方郡新温泉町竹田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	舗装工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 2月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	22, 599, 669			
道路土工		式	1	1, 763, 040			
残土処理工		式	1	1, 763, 040	土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 れ質土 ;	1 式	
舗装工		式	1	18, 015, 336			
舗装打換え工		式	1	18, 015, 336	舗装版切断	1 式	
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;		
					舗装版破碎(急速施工)	1, 200	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;		
					殻運搬	228	m3
					舗装版破碎 ;		
					殻処分	228	m3
					アスファルト殻 (掘削) ;		
					下層路盤	1, 200	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	1, 200	m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	1, 200	m2
再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;							
基層	1, 200	m2					
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
表層	1, 200	m2					
改質As再生密粒度Ⅱ (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
区画線工		式	1	725, 493			
区画線工		式	1	725, 493	溶融式区画線	320 m	
					溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	630 400	m m
仮設工	式	1	2,095,800			
交通管理工	式	1	2,095,800	交通誘導警備員 交通誘導警備員	1 1	式 式
直接工事費	式	1	22,599,669			
共通仮設費	式	1	4,177,230			
共通仮設費	式	1	284,230			
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	220,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,893,000			
純工事費	式	1	26,776,899			
現場管理費	式	1	9,957,000			
工事原価	式	1	96,414,371			
一般管理費等	式	1	15,775,629			
業務委託料	式	1	780,000			
工事価格	式	1	112,970,000			

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	2, 284, 516			
道路土工		式	1	165, 650			
残土処理工		式	1	165, 650	土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 れ質土 ;	1 式	
舗装工		式	1	1, 787, 383			
舗装打換え工		式	1	1, 787, 383	舗装版切断	1 式	
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;		
					舗装版破碎(急速施工)	120	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;		
					殻運搬	23	m3
					舗装版破碎 ;		
					殻処分	23	m3
					アスファルト殻 (掘削) ;		
					下層路盤	120	m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	120	m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	120	m2
再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;							
基層	120	m2					
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
表層	120	m2					
改質As再生密粒度Ⅱ (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
区画線工		式	1	32, 083			
区画線工		式	1	32, 083	溶融式区画線	40 m	
					溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 3 m 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； へいふ式区画線 40 m へいふ式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	299,400	
交通管理工	式	1	299,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,284,516	
共通仮設費	式	1	554,000	
共通仮設費	式	1	36,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	36,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	518,000	
純工事費	式	1	2,838,516	
現場管理費	式	1	1,332,000	
工事原価	式	1	4,170,516	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	5, 945, 449			
道路土工		式	1	614, 640			
残土処理工		式	1	614, 640	土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 れ質土 ;	1 式	
舗装工		式	1	4, 756, 749			
舗装打換え工		式	1	4, 756, 749	舗装版切断	1 式	
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;		
					舗装版破碎(急速施工)	300	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;		
					殻運搬	57	m3
					舗装版破碎 ;		
					殻処分	57	m3
					アスファルト殻 (掘削) ;		
					下層路盤	300	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	300	m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	300	m2
再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;							
基層	300	m2					
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
表層	300	m2					
改質As再生密粒度Ⅱ (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
区画線工		式	1	75, 060			
区画線工		式	1	75, 060	溶融式区画線	100 m	
					溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				へいん式区画線 100 m へいん式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	499,000	
交通管理工	式	1	499,000	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	5,945,449	
共通仮設費	式	1	1,412,000	
共通仮設費	式	1	76,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	76,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,336,000	
純工事費	式	1	7,357,449	
現場管理費	式	1	3,427,000	
工事原価	式	1	10,784,449	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	3, 676, 192			
道路土工		式	1	358, 540			
残土処理工		式	1	358, 540	土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 れ質土 ;	1 式	
舗装工		式	1	2, 783, 524			
舗装打換え工		式	1	2, 783, 524	舗装版切断	1 式	
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;		
					舗装版破碎(急速施工)	180	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;		
					殻運搬	34	m3
					舗装版破碎 ;		
					殻処分	34	m3
					アスファルト殻 (掘削) ;		
					下層路盤	180	m2
					再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	180	m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	180	m2
再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;							
基層	180	m2					
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
表層	180	m2					
改質As再生密粒度Ⅱ (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
区画線工		式	1	134, 928			
区画線工		式	1	134, 928	溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ；	60 m	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				溶融式区画線 120 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ｵﾝﾄ式区画線 60 m ｵﾝﾄ式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	399,200	
交通管理工	式	1	399,200	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	3,676,192	
共通仮設費	式	1	887,000	
共通仮設費	式	1	52,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	52,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	835,000	
純工事費	式	1	4,563,192	
現場管理費	式	1	2,145,000	
工事原価	式	1	6,708,192	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	15, 567, 075			
道路土工		式	1	2, 001, 300			
残土処理工		式	1	2, 001, 300	土砂等運搬	1 式	
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分 れ質土 ;	1 式	
舗装工		式	1	12, 180, 525			
舗装打換え工		式	1	12, 180, 525	舗装版切断	1 式	
					アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 ;		
					舗装版破碎(急速施工)	750	m2
					アスファルト舗装版 舗装版厚 19 c m ;		
					殻運搬	143	m3
					舗装版破碎 ;		
					殻処分	143	m3
					アスファルト殻 (掘削) ;		
					下層路盤	750	m2
					再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	750	m2
					粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm ;		
					上層路盤	750	m2
					再生瀝青安定処理材 (25) 仕上り厚 90mm ;		
基層	750	m2					
再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
表層	750	m2					
改質As再生密粒度Ⅱ (20) 目標Ds≧3000 舗装厚 50mm m 3. 0m超 ;							
区画線工		式	1	187, 650			
区画線工		式	1	187, 650	熔融式区画線	250 m	
					熔融式手動 実線 20cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式区画線 250 m ｵｰﾄﾓﾃｰﾙ式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
仮設工	式	1	1,197,600	
交通管理工	式	1	1,197,600	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,567,075	
共通仮設費	式	1	3,052,000	
共通仮設費	式	1	164,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	164,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,888,000	
純工事費	式	1	18,619,075	
現場管理費	式	1	7,347,000	
工事原価	式	1	25,966,075	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	7,116,240		
舗装工		式	1	6,863,070		
切削オーバーレイ工		式	1	6,863,070	切削オーバーレイ （夜間） 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20) 改質As再生密粒度Ⅱ(20)目標Ds≧3000； クラック処理 （夜間） クラック防止シート W=100cm t=1.5mm； 殻運搬（路面切削） （夜間） アスファルト殻（切削）； 整地 （夜間） 残土受入れ地での処理； 積込（ルース） 土砂 土量50,000m3未満； 殻運搬（路面切削） アスファルト殻（切削）； 殻処分 アスファルト殻（切削）；	
					900	m2
					300	m
					90	m3
					1	式
					1	式
					90	m3
					90	m3
区画線工		式	1	253,170		
区画線工		式	1	253,170	溶融式区画線 （夜間） 溶融式手動 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； ペイント式区画線 （夜間） ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	
					300	m
					300	m
直接工事費		式	1	7,116,240		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内舗装修繕他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1, 545, 000	
共通仮設費	式	1	379, 000	
運搬費	式	1	287, 000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	92, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1, 166, 000	
純工事費	式	1	8, 661, 240	
現場管理費	式	1	3, 390, 000	
工事原価	式	1	12, 051, 240	