

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事
工事地名	自) 兵庫県美方郡新温泉町細田地先 至) 兵庫県美方郡新温泉町千谷地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 7月29日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	79,068,033		
道路土工	式	1	1,677,251		
掘削工 (ICT)	m3	150	196,500	掘削 (ICT)	1 式
				土砂 1000m3未満 ;	
路体盛土工	m3	8	50,816	路体 (築堤) 盛土	1 式
				2.5m未満 ;	
路床盛土工 (ICT)	m3	90	32,715	路床盛土 (ICT)	1 式
				4.0m以上 ;	
残土処理工	式	1	1,397,220	整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
軽量盛土工	式	1	39,409,137		
作業土工	式	1	225,408	; 床掘り、埋戻し含む	
軽量盛土工	式	1	39,183,729	軽量盛土	523 m3
				発砲スチロールブロック ; 緊結金具、不織布、基面部の	
				基礎・砕石・敷砂、壁面材付発砲スチロールブロック、	
				目地材、L型ピンを含む	
				コンクリート床版	480 m2
				24-12-25 (20) (高炉) 15cm ; 型枠、目地材、鉄	
				筋金網含む	
				調整コンクリート	17 m3
				0.6m以上0.8m未満 18-8-40 (高炉) ; 型枠、目地	
				材含む	
				裏込砕石	61 m3
				再生クラッシュヤーン RC40 ;	
				地下排水	65 m
				波状管 φ100 ; 有孔管、無孔管、継手、T字管	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				含む	
縁石工	式	1	463,344		
縁石工	式	1	463,344	歩車道境界ブロック 5号；基礎材、コンクリート、型枠、敷モルタル、目地モルタル含む	49 m
防護柵工	式	1	3,276,140		
路側防護柵工	式	1	2,717,050	ガードレール Gp-B2-1B 20m以上100m未満 曲線部補正無； プレキャスト防護柵基礎 幅40cm×高45cm；均しコンクリート、型枠、敷モルタル含む	49 m 49 m
防止柵工	式	1	559,090	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込；	49 m
道路付属施設工	式	1	259,860		
道路付属物工	式	1	259,860	消融雪設備 送水管設置；配管架台類含む	61 m
舗装工	式	1	355,425		
アスファルト舗装工	式	1	355,425	下層路盤(歩道部) 再生クランチャー RC-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生細粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ；プライムコト含む	121 m2 121 m2
構造物撤去工	式	1	1,482,679		
防護柵撤去工	式	1	23,625	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高 1.1m コンクリート建込 門型；	45 m
管路撤去工	式	1	50,807	埋設管路撤去 合成樹脂管 径300mm；	47 m

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
ハトホル撤去工	式	1	16,990	ハトホル撤去工 A型；ハトホル取壊し・積込含む	1 基
横矢板土留撤去工	式	1	480,150	横矢板土留取壊し W=2000；笠木コンクリート、土留板取壊し・積込、土留杭切断・撤去含む	45 m
道路付属施設撤去工	式	1	134,566	消融雪設備撤去 送水管・再利用撤去；	61 m
構造物取壊し工	式	1	155,564	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	7 m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	64 m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；	120 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	130 m2
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；	
運搬処理工	式	1	620,977	殻運搬 コンクリート殻（無筋）；	7 m3
				殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；	16 m3
				殻運搬 アスファルト殻（掘削）；	18 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	7 m3
				殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	16 m3
				殻処分 コンクリート殻（二次製品）；	1 m3
				殻処分 アスファルト殻（掘削）；	18 m3
				現場発生品運搬 防護柵（転落・横断防止柵）；	1 式
				現場発生品運搬 横矢板土留杭；	1 式
				現場発生品運搬	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					ハンドホール（鉄蓋・受枠）、合成樹脂管；		
仮設工		式	1	32,144,197			
アスファルト舗装工		式	1	2,525,912	下層路盤(車道・路肩部)	244	m2
					再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；		
					上層路盤(車道・路肩部)	244	m2
					粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm；		
					上層路盤(車道・路肩部)	244	m2
					再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 3.0m超；プライムコート含む		
					基層(車道・路肩部)	244	m2
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む		
					表層(車道・路肩部)	244	m2
					再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；タックコート含む		
防護施設工		式	1	2,369,885	仮設防護柵	103	m
					設置・撤去 置き式 プレキャスト連続基礎式ガードレール		
					；		
					支給品運搬	1	式
					仮設防護柵；積込・取卸し含む		
交通管理工		式	1	27,248,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	79,068,033			
共通仮設費		式	1	11,093,230			
共通仮設費		式	1	1,283,230			
技術管理費		式	1	612,230	システム初期費(ICT)	1	式
					道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）		式	1	671,000			

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良	式	1	1, 215, 346		
道路土工	式	1	74, 694		
掘削工 (ICT)	m3	10	28, 230	掘削 (ICT)	1 式
残土処理工	式	1	46, 464	土砂 小規模土工 (ICT) 上記以外 ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
舗装工	式	1	210, 427		
コンクリート舗装工 (歩道部)	式	1	66, 773	下層路盤 (歩道部)	13 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; コンクリート	13 m2
コンクリート舗装工 (乗入 I 種)	式	1	143, 654	18-8-25 (高炉) 仕上り厚 70mm ;	
				下層路盤 (歩道部)	16 m2
				再生クラッシュラン RC-30 仕上り厚 100mm ; コンクリート	16 m2
				18-8-25 (高炉) 仕上り厚 150mm ;	
縁石工	式	1	306, 024		
縁石工	式	1	306, 024	地先境界ブロック	41 m
構造物撤去工	式	1	119, 001	C種 (150×150×600) ;	
構造物取壊し工	式	1	73, 942	コンクリート構造物取壊し	2 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
				舗装版切断	40 m
				コンクリート舗装版 15cm以下 ;	
				舗装版破碎	30 m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m ;	
運搬処理工	式	1	45, 059	殻運搬	2 m3
				コンクリート殻 (無筋) ;	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内国道 9 号北部地区歩道整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻運搬 3 m3 コンクリート殻(無筋) ; 5 m3 殻処分 5 m3 コンクリート殻(無筋) ; 5 m3