

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事
工事地名	兵庫県美方郡香美町村岡区鹿田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	180日間	自	令和 8年 8月17日
		至	令和 9年 2月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	67,535,536		
舗装工	式	1	27,100,286		
路面切削工	式	1	613,383	路面切削 全面切削6cmを超え12cm以下 段差すりつけ撤去 作業無；積込含む 殻運搬(路面切削) アスファルト殻（切削）； 殻処分 アスファルト殻（切削）；	479 m2 38 m3 38 m3
橋面排水工	式	1	427,560	導水管 φ 18 SUS製；成形目地材、端部目地処理含む	140 m
舗装打換え工	式	1	26,059,343	舗装版切断 アスファルト舗装版 75～105mm； 舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 30～72mm；積込 含む 殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； レベリング層 ポリマー改質AsⅢ型-W 舗装厚30～72mm 1.4m以上3 .0m以下； 表層 ポリマー改質AsⅢ型-W 舗装厚 55～85mm 3.0m超； タックコート含む 打継部補強 溶接金網 φ 3.2×50×50；	1 式 297 m2 15 m3 15 m3 282 m2 479 m2 15 m2
区画線工	式	1	61,194		
区画線工	式	1	61,194	溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	53 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 実線 15cm 加熱；	13 m 110 m
橋梁床版工	式	1	23, 437, 470		
床版増厚補強工	式	1	23, 437, 470	コンクリート表面処理 300m2以上500m2未満 上向作業無； コンクリート 超緻密高強度繊維補強コンクリート；	479 m2 479 m2
橋梁付属物工	式	1	9, 506, 900		
伸縮継手工	式	1	8, 792, 500	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A1) 補修 普通型 車道部 伸縮量20mm 誘導板付；カッター、はつり、コンクリート、型枠、アンカー、補強鉄筋、 殻積込、二次止水材、バックアップ材、シール工含む 鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2) 補修 普通型 車道部 伸縮量30mm 誘導板付；カッター、はつり、コンクリート、型枠、アンカー、補強鉄筋、 殻積込、二次止水材、バックアップ材、シール工含む 鋼・ゴム製伸縮装置補修 (P1) 補修 普通型 車道部 伸縮量40mm 誘導板付；カッター、はつり、コンクリート、型枠、アンカー、補強鉄筋、 殻積込、二次止水材、バックアップ材、シール工含む 鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A1・A2・P1) 補修 軽量型 歩道部 伸縮量35mm；カッター、はつり、コンクリート、型枠、アンカー、補強鉄筋、 殻積込、二次止水材、バックアップ材、シール工含む	9. 6 m 9. 6 m 9. 6 m 7 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水施設工	式	1	714, 400	排水桝	8	箇所
				排水桝B 20kg/個未満； ドレンパイプ改良 SUS304；天板プレート、フレキシブルチューブ、サドルバント 含む	1	箇所
橋梁補修工	式	1	1, 250, 306			
舗装支承被覆工	式	1	214, 530	支承被覆 耐候性弾性塗料；養生、洗浄、塗料充填・塗布 含む	0. 3	m2
ひび割れ補修工	式	1	162, 800	低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂；ひび割れ部清掃、注入材 、シール材、注入器具、仕上げ含む	1	構造物
表面含浸工	式	1	872, 976	表面含浸 ジェル状・シリコン系；下地処理含む	156	m2
構造物撤去工	式	1	104, 330			
運搬処理工	式	1	104, 330	殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分	4	m3
				コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 伸縮装置；積込・取卸し含む	1	式
仮設工	式	1	6, 075, 050			
足場工	式	1	2, 582, 050	足場	1	式
				吊足場；設置、撤去、損料、朝顔、防護含む 足場 橋脚回り足場；設置、撤去、損料、朝顔、防護 含む	1	式
交通管理工	式	1	3, 493, 000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	67, 535, 536			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号下鹿田橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,751,230	
共通仮設費	式	1	831,230	
運搬費	式	1	195,000	建設機械運搬費 1 式 ；運搬中の損料含む
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 工事
現場環境改善費（率計上）	式	1	572,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,920,000	
純工事費	式	1	79,286,766	
現場管理費	式	1	38,874,000	
工事原価	式	1	118,160,766	
一般管理費等	式	1	21,259,234	
工事価格	式	1	139,420,000	