

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事
工事地名	自：兵庫県丹波市氷上町本郷地先 至：兵庫県美方郡新温泉町細田地先

2. 工事内容

1)	事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2)	主 工 種	消融雪設備		
3)	工 期	222日間	自	令和 8年 7月22日
			至	令和 9年 2月28日

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	14,984,800		
消融雪設備製作	式	1	14,984,800		
ポンプ設備製作	式	1	13,530,000	送水ポンプ	1 台
				清水用水中渦巻きポンプ φ125×45.0kW ;	
				散水ポンプ	1 台
				清水用水中渦巻きポンプ φ125×45.0kW ;	
送水管路設備	式	1	1,330,850	送水管	1 式
付属設備	式	1	112,501	配管支持金物	1 式
工場塗装工(機械)	式	1	11,449	溶融亜鉛メッキ	1 式
				HDZT77 ;	
間接労務費	式	1	494,000		
純製作費	式	1	15,478,800		
工場管理費	式	1	332,000		
製作原価	式	1	15,810,800		
据付工	式	1	21,986,001		
消融雪設備輸送工	式	1	342,000		
輸送工	式	1	342,000	消融雪設備輸送	1 式
消融雪設備据付	式	1	18,733,001		
ポンプ設備据付工	式	1	522,382	送水ポンプ据付	1 式
				散水ポンプ据付	1 式
送散水管路設備据付工	式	1	8,638,077	据付材料費	5 本
				散水ブロック H1VP φ65 L=5.5m ノズル口径1.375m ;	

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				据付材料費	1	本
				散水ブロック(トレン付き) HIVP φ 65 L=5.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				散水ブロック(ハルフ付き) HIVP φ 65 L=5.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				散水ブロック HIVP φ 65 L=4.8m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				散水ブロック (偏芯管) HIVP φ 65 L=0.7m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	6	本
				送・散水ブロック HIVP φ 65× φ 65 L=5.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	2	本
				送・散水ブロック(トレン付き) HIVP φ 65× φ 65 L=5		
				.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	2	本
				送・散水ブロック(ハルフ付き) HIVP φ 65× φ 65 L=		
				5.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				送・散水ブロック HIVP φ 65× φ 65 L=5.0m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	5	本
				送・散水ブロック HIVP φ 75× φ 65 L=5.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				送・散水ブロック(トレン付き) HIVP φ 75× φ 65 L=5		
				.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				送・散水ブロック(ハルフ付き) HIVP φ 75× φ 65 L=		
				5.5m ノズルビ		
				ッチ1.375m ;		
				据付材料費	1	本
				送・散水ブロック HIVP φ 75× φ 65 L=1.5m ノズルビ		

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ツチ1.375m；	
				据付材料費	3 本
				送水ブロック HIVP φ 200 L=5.5m；	
				据付材料費	2 本
				送水ブロック HIVP φ 200 L=1.05m；	
				据付材料費	1 本
				送水ブロック HIVP φ 200 L=2.3m；	
				据付材料費	2 本
				送水ブロック(L型ブロック) HIVP φ 200 L=0.6m×0.6m	
				；	
				据付材料費	0.5 m
				耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ 200；	
				据付材料費	2 個
				ゴム伸縮可とう管継手 200A、偏芯量100mm、10K、	
				埋設型；	
				据付材料費	2 個
				ドレッサージョイント 200A；	
				据付補助材料費	1 式
				据付労務費	34 m
				送水管据付 SGP200A（標準）；	
				据付労務費	0.5 m
				耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 φ 200；	
				据付労務費	5 本
				散水ブロック HIVP φ 65 L=5.5m ノズルビ°ツチ1.375m；	
				据付労務費	1 本
				散水ブロック(ドレン付き) HIVP φ 65 L=5.5m ノズルビ°	
				ツチ1.375m；	
				据付労務費	1 本
				散水ブロック(ハーフ付き) HIVP φ 65 L=5.5m ノズルビ°	
				ツチ1.375m；	
				据付労務費	1 本
				散水ブロック HIVP φ 65 L=4.8m ノズルビ°ツチ1.375m；	
				据付労務費	1 本
				散水ブロック(偏芯管) HIVP φ 65 L=0.7m ノズルビ°	

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				ツチ1.375m ; 据付労務費	6 本
				送・散水ブロック HIVP φ 65× φ 65 L=5.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	2 本
				送・散水ブロック(トレン付き) HIVP φ 65× φ 65 L=5.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	2 本
				送・散水ブロック(ハルブ°付き) HIVP φ 65× φ 65 L=5.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	1 本
				送・散水ブロック HIVP φ 65× φ 65 L=5.0m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	5 本
				送・散水ブロック HIVP φ 75× φ 65 L=5.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	1 本
				送・散水ブロック(トレン付き) HIVP φ 75× φ 65 L=5.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	1 本
				送・散水ブロック(ハルブ°付き) HIVP φ 75× φ 65 L=5.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	1 本
				送・散水ブロック HIVP φ 75× φ 65 L=1.5m ノズルビ° ツチ1.375m ;	
				据付労務費	3 本
				送水ブロック HIVP φ 200 L=5.5m ;	
				据付労務費	2 本
				送水ブロック HIVP φ 200 L=1.05m ;	
				据付労務費	1 本
				送水ブロック HIVP φ 200 L=2.3m ;	
				据付労務費	2 本
				送水ブロック(L型ブロック) HIVP φ 200 L=0.6m×0.6m ;	

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ポンプ設備撤去工	式	1	285,024	送水ポンプ撤去	1	式
				散水ポンプ撤去	1	式
付属設備据付	式	1	123,000	配管支持金物据付	1	式
作業土工	式	1	889,270			
土木工事	式	1	7,959,875	基礎碎石	1	m2
				7.5cm超12.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0；		
				コンクリート	0.1	m3
				小型構造物 18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠 小型構造物；		
				鉄筋	0.007	t
				SD345 D10；		
				鉄筋	0.002	t
				SD345 D13；		
				街渠設置工	2	m
				L型街渠-500B（乗り入れ）；		
				目地材	5	m2
				れき青繊維質 t=10；		
				上層路盤（車道・路肩部）	135	m2
				再生瀝青安定処理(25) t=9cm；		
				基層（車道・路肩部）	142	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=5cm 1.4m未満；		
				表層（車道・路肩部）	148	m2
				再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm 1.4m未満；		
				；		
				表層（車道・路肩部）仮舗装	129	m2
				再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1.4m未満；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	132	m2
				アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 障害有り；		

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				舗装版破碎積込（小規模）	129 m2
				構造物とりこわし	24 m3
				鉄筋構造物 機械施工；	
				処分費	33 m3
				AS殻（春来地区）（騒音対策不要、舗装版厚15cm超）；	
				処分費	6 m3
				AS殻（春来地区）（小規模）；	
				処分費	24 m3
				CO殻（春来地区）（鉄筋）；	
				処分費	2 m3
				汚泥処理（春来地区）；	
				区画線設置	144 m
				熔融式 実線（白） W=150；	
				区画線設置	23 m
				ペイント式 実線（白） W=150；	
				区画線設置	144 m
				熔融式 実線（黄） W=200；	
				配管撤去	1 式
機械経費	式	1	315,373	機械経費	1 式
仮設工	式	1	2,911,000		
交通管理工	式	1	2,732,600	交通誘導警備員	1 式
足場工	式	1	178,400	足場工	1 式
共通仮設費	式	1	3,992,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,992,000		
純工事費	式	1	25,978,001		

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	5,717,000	
据付間接費	式	1	1,143,000	
据付工事原価	式	1	32,838,001	
設計技術費	式	1	1,252,000	
工事原価	式	1	123,676,532	
一般管理費等	式	1	15,993,468	
業務委託料	式	1	160,000	
工事価格	式	1	139,830,000	

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工		式	1	27,128,000		
消融雪設備製作		式	1	27,128,000		
操作制御設備		式	1	27,128,000	融雪監視PC	8 台
					融雪監視モニター	2 台
					43インチ；	
					融雪監視モニター	11 台
					23.8インチ；	
					UPS	1 台
					1kVA（ラック型）；	
					UPS	2 台
					1kVA（タワー型）；	
					UPS	2 台
					3kVA（ラック型）；	
純製作費		式	1	27,128,000		
製作原価		式	1	27,128,000		
据付工		式	1	3,827,106		
消融雪設備輸送工		式	1	166,000		
輸送工		式	1	166,000	消融雪設備輸送	1 式
消融雪設備据付		式	1	3,661,106		
操作制御設備据付		式	1	3,661,106	融雪監視PC据付	1 式
					融雪監視モニター据付	1 式
					43インチ；	
					融雪監視モニター据付	1 式
					23.8インチ；	
					UPS据付	1 式

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	868,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	868,000	
純工事費	式	1	4,695,106	
現場管理費	式	1	1,040,000	
据付間接費	式	1	1,800,000	
据付工事原価	式	1	7,535,106	
工事原価	式	1	34,663,106	

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	17,430,000		
消融雪設備製作	式	1	17,430,000		
融雪設備	式	1	17,430,000	放熱器（ユニット方式-橋梁部） 融雪面積 83m2 @80mmピッチ；	1 式
純製作費	式	1	17,430,000		
製作原価	式	1	17,430,000		
据付工	式	1	4,356,658		
消融雪設備輸送工	式	1	255,000		
輸送工	式	1	255,000	消融雪設備輸送	1 式
消融雪設備据付	式	1	3,774,058		
放熱器据付	式	1	714,639	放熱器（ユニット方式-橋梁部） 融雪面積 83m2 @80mmピッチ； 放熱器管末加工 SUS継手；	1 式 1 式
土木工事	式	1	1,901,271	切削工 AS t=6cm以下 段差有； 基層（車道・路肩部） SMA t=5cm 1.4m未満； 表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン改質Ⅱ型 t=5cm 3.0m超； 塗膜系防水 アスファルト系； クラックシート敷設 W=1.0m； 区画線 溶融式 実線（15cm幅）黄色；	200 m2 97 m2 103 m2 97 m2 17 m 24 m

積算内訳書

工事名	R8春來消融雪設備他改修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					区画線	24	m
					溶融式 実線 (20cm幅) 白色 ;		
					処分費	10	m3
					AS殻 (歌道谷地区) (切削) ;		
機械経費		式	1	1, 158, 148	機械経費	1	式
仮設工		式	1	327, 600			
交通管理工		式	1	327, 600	交通誘導警備員	1	式
共通仮設費		式	1	959, 000			
共通仮設費 (率計上)		式	1	959, 000			
純工事費		式	1	5, 315, 658			
現場管理費		式	1	1, 169, 000			
据付間接費		式	1	129, 000			
据付工事原価		式	1	6, 613, 658			
工事原価		式	1	24, 043, 658			

積算内訳書

工事名	R8春来消融雪設備他改修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	11,900,000	
消融雪設備製作	式	1	11,900,000	
ポンプ設備製作	式	1	11,900,000	散水ポンプ 1 台 自吸式片吸い込み渦巻きポンプ φ125×18.5kW ；
純製作費	式	1	11,900,000	
製作原価	式	1	11,900,000	
据付工	式	1	1,900,967	
消融雪設備輸送工	式	1	153,000	
輸送工	式	1	153,000	消融雪設備輸送 1 式
消融雪設備据付	式	1	1,666,867	
ポンプ設備据付工	式	1	156,332	散水ポンプ据付 1 式
配管設備	式	1	1,380,000	無水撃逆止弁 1 個 125A ；
ポンプ設備撤去工	式	1	92,183	散水ポンプ撤去 1 式
機械経費	式	1	38,352	機械経費 1 式
仮設工	式	1	81,100	
交通管理工	式	1	81,100	交通誘導警備員 1 式
共通仮設費	式	1	547,000	

