

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 工事名  | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度）    |
| 工事地名 | 自）兵庫県朝来市和田山町加都地先<br>至）兵庫県丹波市春日町七日市地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 豊岡河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 274日間     | 自 令和 8年 7月 1日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

|            |                                   |     |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 工事区分・工種・種別 |                                   | 単 位 | 数 量 | 金 額           | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 道路維持       |                                   | 式   | 1   | 101, 523, 801 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 巡視・巡回工     |                                   | 式   | 1   | 68, 564, 801  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 道路巡回工      |                                   | 式   | 1   | 20, 827, 211  | 巡視A(和田山～春日)<br>運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；<br>巡視B(和田山～春日)<br>運転手(一般) 土木一般世話役 持込車 待機有り；<br>車両管理費(燃料費)<br>ガソリン(油脂類費含む)；<br>任意保険料<br>【姫路800す8245】 セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)；                                                                                                                                                                          |  |
| 巡回整備工      |                                   | 式   | 1   | 47, 737, 590  | 巡回A(和田山～春日)<br>貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り；<br>巡回B(和田山～春日)<br>貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り；<br>緊急巡回A<br>貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；<br>巡回整備A<br>貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；<br>標識車運転A<br>昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；<br>標識車運転B<br>夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；<br>標識車運転C<br>昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り；<br>標識車運転D<br>夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン |  |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                           |          |
|-------------|-----------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                               | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                   |          |
|             |                                   |     |         | 作業有り；                                     |          |
|             |                                   |     |         | 標識車運転E                                    | 100 時間   |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；                  |          |
|             |                                   |     |         | 標識車運転F                                    | 100 時間   |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；                  |          |
|             |                                   |     |         | 巡回A                                       | 100 時間   |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)；     |          |
|             |                                   |     |         | 巡回B                                       | 200 時間   |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)；     |          |
|             |                                   |     |         | 作業車運転A                                    | 500 時間   |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 持込車 トラック(2t積)；                       |          |
|             |                                   |     |         | 作業車運転B                                    | 500 時間   |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 持込車 トラック(2t積)；                       |          |
|             |                                   |     |         | 作業車運転C                                    | 100 時間   |
| 舗装工         | 式                                 | 1   | 563,904 | 昼間作業 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t；               |          |
|             |                                   |     |         | 作業車運転D                                    | 100 時間   |
| アスファルト舗装補修工 | 式                                 | 1   | 254,180 | 昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m；                     |          |
|             |                                   |     |         | 作業車運転E                                    | 100 時間   |
| 路面切削工       | 式                                 | 1   | 17,468  | 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m；                     |          |
|             |                                   |     |         | パッチング                                     | 1 t      |
|             |                                   |     |         | 加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ；                 |          |
|             |                                   |     |         | アスファルト混合物                                 | 2,000 kg |
|             |                                   |     |         | 常温合材 密粒舗装用 材料のみ；                          |          |
|             |                                   |     |         | 路面切削                                      | 20 m2    |
|             |                                   |     |         | 帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む；                    |          |
|             |                                   |     |         | 殻運搬(路面切削)                                 | 1 m3     |
|             |                                   |     |         | アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離 45.2km(DID無)； |          |
|             |                                   |     |         | 殻処分                                       | 1 m3     |
|             |                                   |     |         | アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；                     |          |

# 積算内訳書

| 工事名         | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                                |     |    |
|-------------|-----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                        |     |    |
| 舗装打換え工      | 式                                 | 1   | 292, 256    | 舗装版切断                                                                          | 10  | m  |
|             |                                   |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；                                                         |     |    |
|             |                                   |     |             | 舗装版破碎                                                                          | 10  | m2 |
|             |                                   |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む；                                                |     |    |
|             |                                   |     |             | 舗装版破碎                                                                          | 10  | m2 |
|             |                                   |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む；                                         |     |    |
|             |                                   |     |             | 舗装版破碎                                                                          | 10  | m2 |
|             |                                   |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む；                                        |     |    |
|             |                                   |     |             | 舗装版破碎                                                                          | 10  | m2 |
|             |                                   |     |             | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3)) 積込含む；                    |     |    |
|             |                                   |     |             | 殻運搬                                                                            | 4   | m3 |
| 道路附属物復旧工    | 式                                 | 1   | 4, 822, 920 | アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19. 4km(DID無)；                            |     |    |
|             |                                   |     |             | 殻処分                                                                            | 4   | m3 |
|             |                                   |     |             | アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車)；                                                           |     |    |
| 附属物復旧工      | 式                                 | 1   | 4, 822, 920 | 基層                                                                             | 5   | m2 |
|             |                                   |     |             | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1. 4m以上3. 0m以下 タックコート含む；                   |     |    |
|             |                                   |     |             | 表層                                                                             | 5   | m2 |
|             |                                   |     |             | 再生密粒度アスファルト混合物 <sup>ホ</sup> リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 機械施工施工幅1. 4m以上3. 0m以下タックコート含む； |     |    |
| ワイヤーロープ式防護柵 |                                   |     |             | 中間支柱 φ89. 1×4. 2×1430 HDZT77 材料のみ；                                             | 150 | 本  |
|             |                                   |     |             | ワイヤーロープ式防護柵                                                                    | 20  | 本  |
|             |                                   |     |             | スリーブ φ114. 3×4. 5×700 HDZT77 材料のみ；                                             |     |    |
| ワイヤーロープ式防護柵 |                                   |     |             |                                                                                | 150 | 個  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                    |        |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                            |        |
|            |                                   |     |           | スリーブカバー φ150×3×100 材料のみ；           |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 500 個  |
|            |                                   |     |           | 中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ；               |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 100 個  |
|            |                                   |     |           | ストラップ φ101.6×1.5×15 材料のみ；          |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 本   |
|            |                                   |     |           | 端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ボルト  |        |
|            |                                   |     |           | 含む 材料のみ；                           |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 個   |
|            |                                   |     |           | 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49      |        |
|            |                                   |     |           | 材料のみ；                              |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 100 m  |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 3燃×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付    |        |
|            |                                   |     |           | 着量300g/m2以上 材料のみ；                  |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 本   |
|            |                                   |     |           | 索端金具 M25・W1×500 HDZT49 材料のみ；       |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 本   |
|            |                                   |     |           | ターシバ ックル M25・W1×350 HDZT49 材料のみ；   |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 本   |
|            |                                   |     |           | ジョーボルト M25×W1 HDZT49 材料のみ；         |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 個   |
|            |                                   |     |           | 端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77      |        |
|            |                                   |     |           | 材料のみ；                              |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 10 本   |
|            |                                   |     |           | 端末金具用固定ボルト M16×65 HDZT49 材料のみ      |        |
|            |                                   |     |           | ；                                  |        |
| 道路構造物補修工   | 式                                 | 1   | 3,032,844 |                                    |        |
| 法面補修工      | 式                                 | 1   | 322,200   | 防草シート                              | 200 m2 |
|            |                                   |     |           | 法面部 露出 固定ピンとワッシャーを併用 t=0.5mm       |        |
|            |                                   |     |           | 材工共；                               |        |
| 排水構造物修繕工   | 式                                 | 1   | 8,819     | プレキャストU型側溝                         | 1 m    |
|            |                                   |     |           | PU1型 B300 H300 L600 モルタル含む 据付 材工共( |        |
|            |                                   |     |           | 基礎無)；                              |        |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                            |   |   |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------|---|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                    |   |   |
| 縁石工        | 式                                 | 1   | 32, 590     | 歩車道境界ブロック<br>C種 180/210×300×600 材料のみ；                      | 5 | m |
|            |                                   |     |             | 歩車道境界ブロック<br>C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ；                   | 5 | m |
| 路側防護柵工     | 式                                 | 1   | 1, 065, 550 | ガードレール<br>標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満<br>材工共；          | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未<br>満 材工共；        | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-A-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未<br>満 材工共；        | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未<br>満 材工共；       | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-A-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上50m未満 材工共；   | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上50m未満 材工共；  | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-A-2B 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上100m未満 材工共；  | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-2B 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上100m未満 材工共； | 5 | m |
|            |                                   |     |             | ガードレール支柱キャップ<br>樹脂製(ダークブラウン) φ 139. 8mm 材料のみ；              | 5 | 個 |
|            |                                   |     |             | ガードレール支柱キャップ<br>樹脂製(ダークブラウン) φ 114. 3mm 材料のみ；              | 5 | 個 |
| 小型標識工      | 式                                 | 1   | 75, 970     | 標識柱<br>単柱式(直) 径60. 5 塗装(ダークブラウン) 3～4基                      | 1 | 基 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           |
|            |                                   |     |          | 設置 材工共(基礎含む)；床掘り、埋戻し、基礎材、型枠、コンクリート含<br>標識板<br>160×350 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型 10m2未満 材工共；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 枚                                                                       |
| 道路附属物工     | 式                                 | 1   | 213, 275 | 視線誘導標<br>反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共；<br>視線誘導標<br>反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共；<br>視線誘導標<br>反射体(片面)径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 材工共；<br>視線誘導標<br>反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 30本以上；<br>視線誘導標撤去<br>土中建込 30本以上；<br>視線誘導標撤去<br>コンクリート建込 30本以上；<br>視線誘導標撤去<br>防護柵取付 30本以上；<br>視線誘導標撤去<br>構造物取付 30本以上；<br>道路鋸<br>小型鋸 両面反射(貼付式) 設置幅100mm 材料のみ；<br>車線分離標<br>可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 設置 手間のみ；<br>車線分離標撤去<br>穿孔式(1本脚) 10本未満； | 5 本<br>5 本<br>5 本<br>5 本<br>5 本<br>5 本<br>5 本<br>5 本<br>5 個<br>5 本<br>5 本 |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 56, 102  | 溶解式区画線<br>溶解式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 m                                                                      |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                    |      |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                            |      |
|            |                                   |     |             | 装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線                                        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚<br>1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>区画線消去 | 10 m |
|            |                                   |     |             | 削取り式 15cm換算；                                                       |      |
|            |                                   |     |             | コンクリート構造物取壊し                                                       | 5 m3 |
|            |                                   |     |             | 無筋構造物 人力施工 積込含む；                                                   |      |
| 一般構造物補修工   | 式                                 | 1   | 1, 258, 338 | コンクリート構造物取壊し                                                       | 5 m3 |
|            |                                   |     |             | 鉄筋構造物 人力施工 積込含む；                                                   |      |
|            |                                   |     |             | コンクリート構造物取壊し                                                       | 5 m3 |
|            |                                   |     |             | 無筋構造物 機械施工 積込含む；                                                   |      |
|            |                                   |     |             | コンクリート構造物取壊し                                                       | 5 m3 |
|            |                                   |     |             | 鉄筋構造物 機械施工 積込含む；                                                   |      |
|            |                                   |     |             | 殻運搬                                                                | 5 m3 |
|            |                                   |     |             | コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)<br>片道運搬距離 18.6km(DID無)；<br>殻運搬       | 5 m3 |
|            |                                   |     |             | コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運                                      |      |



# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |           |                                                                            |                 |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                    |                 |
|            |                                   |     |           | 搬距離 18.6km(DID無) ;<br>殻運搬                                                  | 5 m3            |
|            |                                   |     |           | コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)<br>片道運搬距離 18.6km(DID無) ;<br>殻運搬              | 5 m3            |
|            |                                   |     |           | コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運<br>搬距離 18.6km(DID無) ;<br>殻処分                 | 5 m3            |
|            |                                   |     |           | コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) ;<br>殻処分                                               | 5 m3            |
|            |                                   |     |           | コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) ;<br>殻処分                                              | 5 m3            |
|            |                                   |     |           | コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) ;<br>殻処分                                               | 5 m3            |
|            |                                   |     |           | コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) ;<br>削孔                                               | 2 孔             |
|            |                                   |     |           | 30 ≤ φ < 60mm 100 ≤ L < 200mm ;<br>削孔                                      | 2 孔             |
|            |                                   |     |           | 90 ≤ φ < 100mm 200 ≤ L < 400mm ;<br>削孔                                     | 2 孔             |
|            |                                   |     |           | 180 ≤ φ ≤ 200mm 200 ≤ L ≤ 400mm ;<br>コンクリート                                | 1 m3            |
|            |                                   |     |           | 18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共 ;<br>コンクリート                                     | 1 m3            |
|            |                                   |     |           | 18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共 ;<br>コンクリート                                     | 1 m3            |
|            |                                   |     |           | 3h圧縮強度 24N/mm2 小型構造物 人力打設 材<br>工共 ;                                        |                 |
| 道路清掃工      | 式                                 | 1   | 1,721,764 |                                                                            |                 |
| 路面清掃工      | 式                                 | 1   | 1,069,976 | 路面清掃(機械)<br>貸与車 路面清掃車(ﾌﾞﾗｼ式 リﾔﾌﾞﾀﾞﾝﾌﾟ 2.0m3級<br>) 貸与車 散水車(5000L) ;<br>汚泥積込 | 100 km<br>20 m3 |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                               |    |    |
|------------|-----------------------------------|-----|---------|-------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                       |    |    |
|            |                                   |     |         | 固化物 軟弱土；<br>ダンプトラック運転         | 10 | 時間 |
|            |                                   |     |         | 10t積級 固化物 軟弱土運搬；<br>汚泥吸排車運転   | 10 | 時間 |
|            |                                   |     |         | 8t 泥水運搬；<br>残土等処分             | 10 | m3 |
|            |                                   |     |         | 建設汚泥(固化物)；<br>残土等処分           | 10 | m3 |
|            |                                   |     |         | 建設汚泥(軟弱土)；<br>残土等処分           | 10 | m3 |
|            |                                   |     |         | 建設汚泥(泥水)；                     |    |    |
|            |                                   |     |         |                               |    |    |
| 排水施設清掃工    | 式                                 | 1   | 305,728 | 側溝清掃(人力)                      | 10 | m  |
|            |                                   |     |         | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋；        |    |    |
|            |                                   |     |         | 側溝清掃(人力)                      | 10 | m  |
|            |                                   |     |         | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋 |    |    |
|            |                                   |     |         | ；                             |    |    |
|            |                                   |     |         | 側溝清掃(機械)                      | 10 | m  |
|            |                                   |     |         | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版       |    |    |
|            |                                   |     |         | 有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率5    |    |    |
|            |                                   |     |         | 0%未満；                         |    |    |
|            |                                   |     |         | 側溝清掃車運搬                       | 80 | km |
|            |                                   |     |         | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ；        |    |    |
|            |                                   |     |         | 管渠清掃                          | 10 | m  |
|            |                                   |     |         | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力       |    |    |
|            |                                   |     |         | 補助含 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水 |    |    |
|            |                                   |     |         | 管清掃；                          |    |    |
|            |                                   |     |         | 管渠清掃車運搬                       | 80 | km |
|            |                                   |     |         | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ；        |    |    |
|            |                                   |     |         | 柵清掃                           | 10 | 箇所 |
|            |                                   |     |         | 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満；      |    |    |
|            |                                   |     |         | 柵清掃                           | 10 | 箇所 |
|            |                                   |     |         | 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満；      |    |    |
|            |                                   |     |         | 柵清掃車運搬                        | 80 | km |
|            |                                   |     |         | 貸与車 側溝清掃車 移動のみ；               |    |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |         |                                                             |        |
|------------|-----------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                                     |        |
| 構造物清掃工     | 式                                 | 1   | 346,060 | トンネル壁面清掃<br>貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水車 人力補助含む；                     | 2 km   |
|            |                                   |     |         | トンネル壁面清掃<br>貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む；                             | 2 km   |
| 植栽維持工      | 式                                 | 1   | 278,578 |                                                             |        |
| 樹木・芝生管理工   | 式                                 | 1   | 278,578 | 樹木せん定<br>高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以上50本未満 供用区間 集積・積込・運搬含む； | 10 本   |
|            |                                   |     |         | 寄植せん定<br>低木 100m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む；                        | 10 m2  |
|            |                                   |     |         | ；<br>抜根除草<br>植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む；          | 500 m2 |
|            |                                   |     |         | 防除<br>中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 供用区間 手間のみ；             | 10 本   |
|            |                                   |     |         | 寄植・芝薬剤散布<br>芝 100m2未満 供用区間 手間のみ；                            | 10 m2  |
|            |                                   |     |         | 寄植・芝薬剤散布<br>低木 100m2未満 供用区間 手間のみ；                           | 10 m2  |
|            |                                   |     |         | 移植<br>低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹100本未満 手間のみ；               | 5 本    |
|            |                                   |     |         | 移植<br>中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取10本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ；   | 5 本    |
|            |                                   |     |         | 移植<br>高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ；            | 5 本    |
|            |                                   |     |         | 肥料<br>高度化成肥料 材料のみ；                                          | 10 kg  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |
| 除草工        | 式                                 | 1   | 3, 549, 720 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| 道路除草工      | 式                                 | 1   | 3, 549, 720 | 道路除草(複合)<br>機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運搬含む 片道運搬距離4. 0km ;<br>除草<br>人力除草 ;                                                                                                                                                                                                                                      | 25, 000 m2<br>200 m2                                                                                           |
| 応急処理工      | 式                                 | 1   | 9, 161, 340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                |
| 応急処理事業工    | 式                                 | 1   | 9, 161, 340 | 小型崩落土処理<br>土砂 人力施工 ;<br>小型崩落土運搬<br>土砂 ダンプトラック(2t積) 片道運搬距離23. 4km (DI<br>D無) ;<br>ダンプトラック運転<br>2t積級 ;<br>バックホ運転<br>クローラ型 山積0. 28m3 ;<br>バックホ運転<br>クローラ型 山積0. 45m3 ;<br>土木一般世話役<br>昼間作業 ;<br>土木一般世話役<br>夜間作業 ;<br>普通作業員<br>昼間作業 ;<br>普通作業員<br>夜間作業 ;<br>軽作業員<br>昼間作業 ;<br>軽作業員<br>夜間作業 ;<br>運転手(特殊)<br>昼間作業 ; | 40 時間<br>40 時間<br>40 時間<br>40 時間<br>40 時間<br>20 時間<br>200 時間<br>1, 500 時間<br>500 時間<br>10 時間<br>10 時間<br>10 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                                   |     |    |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別                                               | 内 訳 |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(特殊)<br>夜間作業；                                  | 10  | 時間 |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)<br>昼間作業；                                  | 10  | 時間 |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)<br>夜間作業；                                  | 10  | 時間 |
| 構造物撤去工     | 式                                 | 1   | 742, 325 |                                                   |     |    |
| 運搬処理工      | 式                                 | 1   | 742, 325 | 廃棄物運搬<br>可燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>山東雪寒基地から搬出；  | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>可燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>氷上基地から搬出；    | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>不燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>山東雪寒基地から搬出；  | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>不燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>氷上基地から搬出；    | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>山東雪寒基地から搬出； | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>氷上基地から搬出；   | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山<br>東雪寒基地から搬出；  | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷<br>上基地から搬出；    | 5   | m3 |
|            |                                   |     |          | 処分費<br>可燃物 山東雪寒基地から搬出；                            | 5   | t  |
|            |                                   |     |          |                                                   |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                                                                 |   |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                         |   |    |
|            |                                   |     |             | 処分費                                                             | 5 | t  |
|            |                                   |     |             | 可燃物 氷上基地から搬出；                                                   |   |    |
|            |                                   |     |             | 処分費                                                             | 5 | t  |
|            |                                   |     |             | 不燃物 山東雪寒基地から搬出；                                                 |   |    |
|            |                                   |     |             | 処分費                                                             | 5 | t  |
|            |                                   |     |             | 不燃物 氷上基地から搬出；                                                   |   |    |
|            |                                   |     |             | 処分費                                                             | 5 | m3 |
|            |                                   |     |             | 発生木材 山東雪寒基地から搬出；                                                |   |    |
|            |                                   |     |             | 処分費                                                             | 5 | m3 |
|            |                                   |     |             | 発生木材 氷上基地から搬出；                                                  |   |    |
| 除雪工        | 式                                 | 1   | 4, 484, 505 | 処分費                                                             | 5 | m3 |
|            |                                   |     |             | 除草 山東雪寒基地から搬出；                                                  |   |    |
|            |                                   |     |             | 処分費                                                             | 5 | m3 |
|            |                                   |     |             | 除草 氷上基地から搬出；                                                    |   |    |
|            |                                   |     |             | 現場発生品運搬                                                         | 2 | t  |
|            |                                   |     |             | トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t 積み込み・荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)； |   |    |
|            |                                   |     |             |                                                                 |   |    |
|            |                                   |     |             |                                                                 |   |    |
|            |                                   |     |             |                                                                 |   |    |
|            |                                   |     |             |                                                                 |   |    |
| 一般除雪工      | 式                                 | 1   | 2, 464, 450 | 除雪トラックA                                                         | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックグレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し；          |   |    |
|            |                                   |     |             | 除雪トラックB                                                         | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックグレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し；          |   |    |
|            |                                   |     |             | 除雪トラックC                                                         | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックグレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し；          |   |    |
|            |                                   |     |             | 除雪トラックD                                                         | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6 (トラックグレーダ(伸縮式)・ブレード付) 待機無し；          |   |    |
|            |                                   |     |             | 除雪トラックA                                                         | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6                                      |   |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |                                                            |     |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額 | 細 別                                                        | 内 訳 |    |
|            |                                   |     |     | (トラック・レーダ・ブレード付) 待機無し；                                     |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックB                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6                                 |     |    |
|            |                                   |     |     | (トラック・レーダ・ブレード付) 待機無し；                                     |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックC                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6                                 |     |    |
|            |                                   |     |     | (トラック・レーダ・ブレード付) 待機無し；                                     |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックD                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6                                 |     |    |
|            |                                   |     |     | (トラック・レーダ・ブレード付) 待機無し；                                     |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックA                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ブレード付）待機無し；                      |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックB                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ブレード付）待機無し；                      |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックC                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ブレード付）待機無し；                      |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックD                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 7t級4×4（ブレード付）待機無し；                      |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックA                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6×6(クレータ・ブレード付) 待機無し； |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックB                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6×6(クレータ・ブレード付) 待機無し； |     |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックC                                                    | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t級 ホッパ容量3.4m3 6×6(クレータ・ブレード付) 待機無し； |     |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |                                                                               |   |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                                       |   |    |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックD<br>夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿潤式 4t<br>級 ホッパ 容量3.4m3 6×6(クレーダ・ブロー付) 待機<br>無し； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックA<br>昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載<br>量5t級 ホッパ 容量4.0m3 4×4(ブロー付) 待機無し<br>；    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックB<br>昼間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載<br>量5t級 ホッパ 容量4.0m3 4×4(ブロー付) 待機無し<br>；    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックC<br>夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載<br>量5t級 ホッパ 容量4.0m3 4×4(ブロー付) 待機無し<br>；    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トラックD<br>夜間作業 貸与車 凍結防止剤散布車 湿式 積載<br>量5t級 ホッパ 容量4.0m3 4×4(ブロー付) 待機無し<br>；    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トレーサ A<br>昼間作業 貸与車 ホール型 ブロー・バケット兼用型(ブ<br>ロー付) 11t級 待機無し；                    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トレーサ B<br>昼間作業 貸与車 ホール型 ブロー・バケット兼用型(ブ<br>ロー付) 11t級 待機無し；                    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トレーサ C<br>夜間作業 貸与車 ホール型 ブロー・バケット兼用型(ブ<br>ロー付) 11t級 待機無し；                    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 除雪トレーサ D<br>夜間作業 貸与車 ホール型 ブロー・バケット兼用型(ブ<br>ロー付) 11t級 待機無し；                    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車A<br>昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ 容量                                       | 5 | 時間 |



## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |                                                           |      |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                                   |      |
|            |                                   |     |     | 3.4m3 6×6 待機無し；<br>凍結防止剤散布車B                              | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ° 容量<br>3.4m3 6×6 待機無し；            |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車C                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ° 容量<br>3.4m3 6×6 待機無し；            |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車D                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 湿潤式 積載量4t級 ホッパ° 容量<br>3.4m3 6×6 待機無し；            |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車A                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6<br>（トラック°レーダ°・ブ°ラウ°散布装置付）待機無し； |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車B                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6<br>（トラック°レーダ°・ブ°ラウ°散布装置付）待機無し； |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車C                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6<br>（トラック°レーダ°・ブ°ラウ°散布装置付）待機無し； |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車D                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 AT車 除雪専用型 10t級6×6<br>（トラック°レーダ°・ブ°ラウ°散布装置付）待機無し； |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車A                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ホッパ° 容量4.<br>0m3 4×4 待機無し；             |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車B                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 昼間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ホッパ° 容量4.<br>0m3 4×4 待機無し；             |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車C                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ホッパ° 容量4.<br>0m3 4×4 待機無し；             |      |
|            |                                   |     |     | 凍結防止剤散布車D                                                 | 5 時間 |
|            |                                   |     |     | 夜間作業 貸与車 湿式 積載量5t級 ホッパ° 容量4.<br>0m3 4×4 待機無し；             |      |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                                              |       |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                      |       |
|            |                                   |     |          | 凍結融解剤                                        | 5 t   |
|            |                                   |     |          | 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品；                          |       |
|            |                                   |     |          | 凍結融解剤                                        | 2 t   |
|            |                                   |     |          | 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品；                           |       |
|            |                                   |     |          | 凍結防止剤                                        | 200 t |
|            |                                   |     |          | 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品；                       |       |
|            |                                   |     |          |                                              |       |
|            |                                   |     |          |                                              |       |
| 運搬除雪工      | 式                                 | 1   | 230, 170 | 後尾警戒車A                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 持込車 タンクトラック オンロード・デアイスール 2<br>t積級 待機無し； |       |
|            |                                   |     |          | 後尾警戒車B                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 持込車 タンクトラック オンロード・デアイスール 2<br>t積級 待機無し； |       |
|            |                                   |     |          | 後尾警戒車C                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 持込車 タンクトラック オンロード・デアイスール 2<br>t積級 待機無し； |       |
|            |                                   |     |          | 後尾警戒車D                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 持込車 タンクトラック オンロード・デアイスール 2<br>t積級 待機無し； |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員A                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 交通誘導警備員A；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員B                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 交通誘導警備員A；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員C                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 交通誘導警備員A；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員D                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 交通誘導警備員A；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員A                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 交通誘導警備員B；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員B                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 交通誘導警備員B；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員C                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 交通誘導警備員B；                               |       |
|            |                                   |     |          | 作業誘導員D                                       | 5 時間  |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 交通誘導警備員B；                               |       |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |          |                       |   |    |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳               |   |    |
| 雪道巡回工      | 式                                 | 1   | 211, 145 | 雪道通常連絡A               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc； |   |    |
|            |                                   |     |          | 雪道通常連絡B               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc； |   |    |
|            |                                   |     |          | 雪道通常連絡C               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc； |   |    |
|            |                                   |     |          | 雪道通常連絡D               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc； |   |    |
|            |                                   |     |          | タイヤ指導員A               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 普通作業員；           |   |    |
|            |                                   |     |          | タイヤ指導員B               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業 普通作業員；           |   |    |
| 待機費        | 式                                 | 1   | 425, 640 | タイヤ指導員C               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 普通作業員；           |   |    |
|            |                                   |     |          | タイヤ指導員D               | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業 普通作業員；           |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(特殊)A              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(特殊)B              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(特殊)C              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(特殊)D              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)A              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)B              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)C              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)D              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 夜間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          | 土木一般世話役A              | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 昼間作業；                 |   |    |
|            |                                   |     |          |                       |   |    |
|            |                                   |     |          |                       |   |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |     |                          |   |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-----|--------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                  |   |    |
|            |                                   |     |     | 土木一般世話役B<br>昼間作業；        | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 土木一般世話役C<br>夜間作業；        | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 土木一般世話役D<br>夜間作業；        | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 助手A<br>昼間作業 普通作業員；       | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 助手B<br>昼間作業 普通作業員；       | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 助手C<br>夜間作業 普通作業員；       | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 助手D<br>夜間作業 普通作業員；       | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員A<br>昼間作業 交通誘導警備員A； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員B<br>昼間作業 交通誘導警備員A； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員C<br>夜間作業 交通誘導警備員A； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員D<br>夜間作業 交通誘導警備員A； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員A<br>昼間作業 交通誘導警備員B； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員B<br>昼間作業 交通誘導警備員B； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員C<br>夜間作業 交通誘導警備員B； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 作業誘導員D<br>夜間作業 交通誘導警備員B； | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夕方指導員A<br>昼間作業 普通作業員；    | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |     | 夕方指導員B<br>昼間作業 普通作業員；    | 5 | 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |                           |     |    |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|---------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                   |     |    |
|            |                                   |     |             | 夕方指導員C<br>夜間作業 普通作業員；     | 5   | 時間 |
|            |                                   |     |             | 夕方指導員D<br>夜間作業 普通作業員；     | 5   | 時間 |
| 仮設工        | 式                                 | 1   | 4,601,100   |                           |     |    |
| 交通管理工      | 式                                 | 1   | 4,601,100   | 交通誘導警備員<br>昼間作業 交通誘導警備員A； | 500 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 交通誘導警備員<br>夜間作業 交通誘導警備員A； | 300 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 交通誘導警備員<br>昼間作業 交通誘導警備員B； | 800 | 時間 |
|            |                                   |     |             | 交通誘導警備員<br>夜間作業 交通誘導警備員B； | 300 | 時間 |
|            |                                   |     |             |                           |     |    |
| 直接工事費      | 式                                 | 1   | 101,523,801 |                           |     |    |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 7,830,350   |                           |     |    |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 284,350     |                           |     |    |
| 運搬費        | 式                                 | 1   | 284,350     | 建設機械運搬費                   | 1   | 式  |
|            |                                   |     |             | 有料道路利用料<br>遠阪ﾄﾋﾞ初通行料 普通車； | 1   | 式  |
|            |                                   |     |             | 有料道路利用料<br>遠阪ﾄﾋﾞ初通行料 中型車； | 1   | 式  |
|            |                                   |     |             | 有料道路利用料<br>遠阪ﾄﾋﾞ初通行料 大型車； | 1   | 式  |
|            |                                   |     |             | 有料道路利用料<br>遠阪ﾄﾋﾞ初通行料 特大車； | 1   | 式  |
|            |                                   |     |             |                           |     |    |
| 共通仮設費（率計上） | 式                                 | 1   | 7,546,000   |                           |     |    |
| 純工事費       | 式                                 | 1   | 109,354,151 |                           |     |    |
|            |                                   |     |             |                           |     |    |

## 積算内訳書

|            |                                   |     |             |         |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 8 年度） |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場管理費      | 式                                 | 1   | 50,264,000  |         |
| 工事原価       | 式                                 | 1   | 159,618,151 |         |
| 一般管理費等     | 式                                 | 1   | 27,641,849  |         |
| 工事価格       | 式                                 | 1   | 187,260,000 |         |
|            |                                   |     |             |         |

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 工事名  | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度）    |
| 工事地名 | 自）兵庫県朝来市和田山町加都地先<br>至）兵庫県丹波市春日町七日市地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 豊岡河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 91日間      | 自 令和 9年 4月 1日<br>至 令和 9年 6月30日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

|                                   |                                   |     |     |              |                                         |        |    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------|--------|----|
| 工事名                               | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |     |              |                                         |        |    |
| 工事区分・工種・種別                        |                                   | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                 |        |    |
| 道路維持                              |                                   | 式   | 1   | 22, 226, 632 |                                         |        |    |
| 巡視・巡回工                            |                                   | 式   | 1   | 16, 125, 352 |                                         |        |    |
| 道路巡回工                             |                                   | 式   | 1   | 6, 886, 147  | 巡視A(和田山～春日)                             | 90     | 回  |
|                                   |                                   |     |     |              | 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車 待機有り；             |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 巡視B(和田山～春日)                             | 1      | 回  |
|                                   |                                   |     |     |              | 運転手(一般) 土木一般世話役 持込車 待機有り；               |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 車両管理費(燃料費)                              | 1, 500 | L  |
|                                   |                                   |     |     |              | ガソリン(油脂類費含む)；                           |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 任意保険料                                   | 3      | 月  |
|                                   |                                   |     |     |              | 【姫路800す8245】 セット保険(対人・対物・搭乗者)+車両保険(車両)； |        |    |
| 巡回整備工                             |                                   | 式   | 1   | 9, 239, 205  | 巡回A(和田山～春日)                             | 70     | 回  |
|                                   |                                   |     |     |              | 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 待機有り；                |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 巡回B(和田山～春日)                             | 5      | 回  |
|                                   |                                   |     |     |              | 貸与車 標識車 大型LED標識装置付 待機有り；                |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 緊急巡回A                                   | 5      | 時間 |
|                                   |                                   |     |     |              | 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付；                     |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 巡回整備A                                   | 15     | 日  |
|                                   |                                   |     |     |              | 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；            |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 標識車運転A                                  | 15     | 時間 |
|                                   |                                   |     |     |              | 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；       |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 標識車運転B                                  | 15     | 時間 |
|                                   |                                   |     |     |              | 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業無し；       |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 標識車運転C                                  | 15     | 時間 |
| 昼間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン作業有り； |                                   |     |     |              |                                         |        |    |
|                                   |                                   |     |     |              | 標識車運転D                                  | 15     | 時間 |
|                                   |                                   |     |     |              | 夜間作業 貸与車 標識車 起伏LED 2tC付 クレーン            |        |    |



## 積算内訳書

| 工事名         | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |         |                                           |        |
|-------------|-----------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                               | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                                   |        |
|             |                                   |     |         | 作業有り；                                     |        |
|             |                                   |     |         | 標識車運転E                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；                  |        |
|             |                                   |     |         | 標識車運転F                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 貸与車 標識車 大型LED標識装置付；                  |        |
|             |                                   |     |         | 巡回A                                       | 10 時間  |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)；     |        |
|             |                                   |     |         | 巡回B                                       | 10 時間  |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 持込車 ライトバン1500cc 土木一般世話役 運転手(一般)；     |        |
|             |                                   |     |         | 作業車運転A                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 持込車 トラック(2t積)；                       |        |
|             |                                   |     |         | 作業車運転B                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 持込車 トラック(2t積)；                       |        |
|             |                                   |     |         | 作業車運転C                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t；               |        |
|             |                                   |     |         | 作業車運転D                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 昼間作業 持込車 高所作業車 揚程12m；                     |        |
|             |                                   |     |         | 作業車運転E                                    | 15 時間  |
|             |                                   |     |         | 夜間作業 持込車 高所作業車 揚程12m；                     |        |
| 舗装工         | 式                                 | 1   | 297,211 |                                           |        |
| アスファルト舗装補修工 | 式                                 | 1   | 123,680 | パッチング                                     | 1 t    |
|             |                                   |     |         | 加熱合材補修 1t/日以上2t/日未満 手間のみ；                 |        |
|             |                                   |     |         | アスファルト混合物                                 | 500 kg |
|             |                                   |     |         | 常温合材 密粒舗装用 材料のみ；                          |        |
| 路面切削工       | 式                                 | 1   | 17,468  | 路面切削                                      | 20 m2  |
|             |                                   |     |         | 帯状切削 平均切削深さ3cm以下 積込含む；                    |        |
|             |                                   |     |         | 殻運搬(路面切削)                                 | 1 m3   |
|             |                                   |     |         | アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離 45.2km(DID無)； |        |
|             |                                   |     |         | 殻処分                                       | 1 m3   |
|             |                                   |     |         | アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；                     |        |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                                    |   |    |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                            |   |    |
| 舗装打換え工     | 式                                 | 1   | 156, 063 | 舗装版切断                                                              | 5 | m  |
|            |                                   |     |          | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；                                             |   |    |
|            |                                   |     |          | 舗装版破碎                                                              | 5 | m2 |
|            |                                   |     |          | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積込含む；                                    |   |    |
|            |                                   |     |          | 舗装版破碎                                                              | 5 | m2 |
|            |                                   |     |          | アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む；                             |   |    |
|            |                                   |     |          | 舗装版破碎                                                              | 5 | m2 |
|            |                                   |     |          | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下 人力施工 積込含む；                            |   |    |
|            |                                   |     |          | 舗装版破碎                                                              | 5 | m2 |
|            |                                   |     |          | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下 機械施工(バックホウ山積0. 45m3(平積0. 35m3)) 積込含む；        |   |    |
| 道路附属物復旧工   | 式                                 | 1   | 685, 845 | 殻運搬                                                                | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 19. 4km(DID無)；                |   |    |
|            |                                   |     |          | 殻処分                                                                | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車)；                                               |   |    |
|            |                                   |     |          | 基層                                                                 | 5 | m2 |
|            |                                   |     |          | 再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚 50mm 機械施工 施工幅1. 4m以上3. 0m以下 タックコート含む；       |   |    |
| 附属物復旧工     | 式                                 | 1   | 685, 845 | 表層                                                                 | 5 | m2 |
|            |                                   |     |          | 再生密粒度アスファルト混合物ポ リマー改質Ⅱ型(20) 舗装厚50mm 機械施工施工幅1. 4m以上3. 0m以下タックコート含む； |   |    |
|            |                                   |     |          |                                                                    |   |    |
|            |                                   |     |          | ワイヤーロープ 式防護柵                                                       | 5 | 本  |
|            |                                   |     |          | 中間支柱 φ 89. 1×4. 2×1430 HDZT77 材料のみ；                                |   |    |
|            |                                   |     |          | ワイヤーロープ 式防護柵                                                       | 5 | 本  |
|            |                                   |     |          | スリーブ φ 114. 3×4. 5×700 HDZT77 材料のみ；                                |   |    |
|            |                                   |     |          | ワイヤーロープ 式防護柵                                                       | 5 | 個  |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |           |                                    |        |
|------------|-----------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                            |        |
|            |                                   |     |           | スリーブカバー φ150×3×100 材料のみ；           |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 個    |
|            |                                   |     |           | 中間支柱用間隔材 40×90 材料のみ；               |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 個    |
|            |                                   |     |           | ストラップ φ101.6×1.5×15 材料のみ；          |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 本    |
|            |                                   |     |           | 端末支柱 φ89.1×4.2×1430 HDZT77 M20ボルト  |        |
|            |                                   |     |           | 含む 材料のみ；                           |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 個    |
|            |                                   |     |           | 端末支柱用間隔材 φ60.5×3.2×110 HDZT49      |        |
|            |                                   |     |           | 材料のみ；                              |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 m    |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 3燃×7本線G/O φ18mm 5条 めっき付    |        |
|            |                                   |     |           | 着量300g/m2以上 材料のみ；                  |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 本    |
|            |                                   |     |           | 索端金具 M25・W1×500 HDZT49 材料のみ；       |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 本    |
|            |                                   |     |           | ターシバ ックル M25・W1×350 HDZT49 材料のみ；   |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 本    |
|            |                                   |     |           | ジョーボルト M25×W1 HDZT49 材料のみ；         |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 個    |
|            |                                   |     |           | 端末金具(鋼管基礎用) 16×250×250 HDZT77      |        |
|            |                                   |     |           | 材料のみ；                              |        |
|            |                                   |     |           | ワイヤーロープ 式防護柵                       | 5 本    |
|            |                                   |     |           | 端末金具用固定ボルト M16×65 HDZT49 材料のみ      |        |
|            |                                   |     |           | ；                                  |        |
| 道路構造物補修工   | 式                                 | 1   | 2,134,754 |                                    |        |
| 法面補修工      | 式                                 | 1   | 161,100   | 防草シート                              | 100 m2 |
|            |                                   |     |           | 法面部 露出 固定ピンとワッシャーを併用 t=0.5mm       |        |
|            |                                   |     |           | 材工共；                               |        |
| 排水構造物修繕工   | 式                                 | 1   | 17,638    | プレキャストU型側溝                         | 2 m    |
|            |                                   |     |           | PU1型 B300 H300 L600 モルタル含む 据付 材工共( |        |
|            |                                   |     |           | 基礎無)；                              |        |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                            |     |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                    |     |
| 縁石工        | 式                                 | 1   | 13, 036  | 歩車道境界ブロック<br>C種 180/210×300×600 材料のみ；                      | 2 m |
|            |                                   |     |          | 歩車道境界ブロック<br>C種 180/210×300×600(曲) 材料のみ；                   | 2 m |
| 路側防護柵工     | 式                                 | 1   | 426, 220 | ガードレール<br>標準型 Gr-A-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未満<br>材工共；          | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-4E 亜鉛メッキ 設置 21m以上50m未<br>満 材工共；        | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-A-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未<br>満 材工共；        | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-2B 亜鉛メッキ 設置 21m以上100m未<br>満 材工共；       | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-A-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上50m未満 材工共；   | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-4E 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上50m未満 材工共；  | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-A-2B 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上100m未満 材工共；  | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール<br>標準型 Gr-Am-2B 塗装(ダークブラウン) 設置 21m以<br>上100m未満 材工共； | 2 m |
|            |                                   |     |          | ガードレール支柱キャップ<br>樹脂製(ダークブラウン) φ139.8mm 材料のみ；                | 2 個 |
|            |                                   |     |          | ガードレール支柱キャップ<br>樹脂製(ダークブラウン) φ114.3mm 材料のみ；                | 2 個 |
| 小型標識工      | 式                                 | 1   | 151, 940 | 標識柱<br>単柱式(直) 径60.5 塗装(ダークブラウン) 3～4基                       | 2 基 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                    |      |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                            |      |
| 道路附属物工     | 式                                 | 1   | 181, 838 | 設置 材工共(基礎含む)；床掘り、埋戻し、基礎材、型枠、コンクリート含                |      |
|            |                                   |     |          | 標識板                                                | 2 枚  |
|            |                                   |     |          | 160×350 広角ﾌﾟﾘｽﾑ型 10m2未満 材工共；                       |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標                                              | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 土中建込 設置 30本以上 材工共；           |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標                                              | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 反射体(片面)径φ100以下 支柱径φ34 コンクリート建込(穿孔含む) 設置 30本以上 材工共； |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標                                              | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 反射体(片面)径φ100以下 ﾎﾟﾝﾄﾞ式 防護柵取付 設置 30本以上 材工共；          |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標                                              | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 反射体(片面)径φ100以下 側壁用 構造物取付 30本以上；                    |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標撤去                                            | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 土中建込 30本以上；                                        |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標撤去                                            | 5 本  |
|            |                                   |     |          | コンクリート建込 30本以上；                                    |      |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 35, 021  | 視線誘導標撤去                                            | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 防護柵取付 30本以上；                                       |      |
|            |                                   |     |          | 視線誘導標撤去                                            | 5 本  |
|            |                                   |     |          | 構造物取付 30本以上；                                       |      |
|            |                                   |     |          | 道路鋸                                                | 2 個  |
|            |                                   |     |          | 小型鋸 両面反射(貼付式) 設置幅100mm 材料のみ；                       |      |
|            |                                   |     |          | 車線分離標                                              | 2 本  |
|            |                                   |     |          | 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満 設置 手間のみ；                        |      |
|            |                                   |     |          | 車線分離標撤去                                            | 2 本  |
|            |                                   |     |          | 穿孔式(1本脚) 10本未満；                                    |      |
| 区画線工       | 式                                 | 1   | 35, 021  | 溶解式区画線                                             | 10 m |
|            |                                   |     |          | 溶解式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗                       |      |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |             |                                                                    |      |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                            |      |
|            |                                   |     |             | 装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線                                        | 5 m  |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 5 m  |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 5 m  |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 5 m  |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 5 m  |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗<br>装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>溶融式区画線        | 10 m |
|            |                                   |     |             | 溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚<br>1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；<br>区画線消去 | 5 m  |
|            |                                   |     |             | 削取り式 15cm換算；                                                       |      |
|            |                                   |     |             | コンクリート構造物取壊し                                                       | 2 m3 |
|            |                                   |     |             | 無筋構造物 人力施工 積込含む；                                                   |      |
| 一般構造物補修工   | 式                                 | 1   | 1, 147, 961 | コンクリート構造物取壊し                                                       | 2 m3 |
|            |                                   |     |             | 鉄筋構造物 人力施工 積込含む；                                                   |      |
|            |                                   |     |             | コンクリート構造物取壊し                                                       | 2 m3 |
|            |                                   |     |             | 無筋構造物 機械施工 積込含む；                                                   |      |
|            |                                   |     |             | コンクリート構造物取壊し                                                       | 2 m3 |
|            |                                   |     |             | 鉄筋構造物 機械施工 積込含む；                                                   |      |
|            |                                   |     |             | 殻運搬                                                                | 2 m3 |
|            |                                   |     |             | コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)<br>片道運搬距離 18.6km(DID無)；<br>殻運搬       | 2 m3 |
|            |                                   |     |             | コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運                                      |      |

# 積算内訳書

|                                 |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 工事名                             | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 工事区分・工種・種別                      |                                   | 単 位 | 数 量         | 金 額                                                 | 細 別 内 訳                                               |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 搬距離 18. 6km (DID無) ；                                  |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 殻運搬 2 m3                                              |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模) 片道運搬距離 18. 6km (DID無) ； |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 殻運搬 2 m3                                              |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込 片道運搬距離 18. 6km (DID無) ；     |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 殻処分 2 m3                                              |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) ；                                 |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 殻処分 2 m3                                              |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) ；                                |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 殻処分 2 m3                                              |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) ；                                 |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 殻処分 2 m3                                              |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) ；                                |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 削孔 2 孔                                                |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 30≦φ<60mm 100≦L<200mm ；                               |  |
|                                 |                                   |     |             |                                                     | 削孔 2 孔                                                |  |
| 90≦φ<100mm 200≦L<400mm ；        |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 削孔 2 孔                          |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 180≦φ≦200mm 200≦L≦400mm ；       |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| コンクリート 2 m3                     |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 材工共 ；    |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| コンクリート 2 m3                     |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 材工共 ；    |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| コンクリート 2 m3                     |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 3h圧縮強度 24N/mm2 小型構造物 人力打設 材工共 ； |                                   |     |             |                                                     |                                                       |  |
| 道路清掃工                           | 式                                 | 1   | 1, 375, 651 |                                                     |                                                       |  |
| 路面清掃工                           | 式                                 | 1   | 324, 472    | 路面清掃(機械) 20 km                                      |                                                       |  |
|                                 |                                   |     |             | 貸与車 路面清掃車(ﾌﾗﾝｽ式 リヤフトﾀﾞﾝﾌﾟ 2. 0m3級) 貸与車 散水車(5000L) ； |                                                       |  |
|                                 |                                   |     |             | 汚泥積込 6 m3                                           |                                                       |  |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                                             |    |    |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                                     |    |    |
|            |                                   |     |          | 固化物 軟弱土；<br>ダンプトラック運転                                                       | 6  | 時間 |
|            |                                   |     |          | 10t積級 固化物 軟弱土運搬；<br>汚泥吸排車運転                                                 | 6  | 時間 |
|            |                                   |     |          | 8t 泥水運搬；<br>残土等処分                                                           | 6  | m3 |
|            |                                   |     |          | 建設汚泥(固化物)；<br>残土等処分                                                         | 1  | m3 |
|            |                                   |     |          | 建設汚泥(軟弱土)；<br>残土等処分                                                         | 1  | m3 |
|            |                                   |     |          | 建設汚泥(泥水)；                                                                   |    |    |
| 排水施設清掃工    | 式                                 | 1   | 186, 029 | 側溝清掃(人力)                                                                    | 10 | m  |
|            |                                   |     |          | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋；                                                      |    |    |
|            |                                   |     |          | 側溝清掃(人力)                                                                    | 10 | m  |
|            |                                   |     |          | 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋                                               |    |    |
|            |                                   |     |          | ；                                                                           |    |    |
|            |                                   |     |          | 側溝清掃(機械)                                                                    | 10 | m  |
|            |                                   |     |          | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 蓋版                                                     |    |    |
|            |                                   |     |          | 有 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満堆積率5                                                  |    |    |
|            |                                   |     |          | 0%未満；                                                                       |    |    |
|            |                                   |     |          | 側溝清掃車運搬                                                                     | 50 | km |
|            |                                   |     |          | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ；                                                      |    |    |
|            |                                   |     |          | 管渠清掃                                                                        | 4  | m  |
|            |                                   |     |          | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力<br>補助含 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水<br>管清掃；<br>管渠清掃車運搬 | 50 | km |
|            |                                   |     |          | 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 移動のみ；<br>枳清掃                                               | 2  | 箇所 |
|            |                                   |     |          | 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満；<br>枳清掃                                             | 2  | 箇所 |
|            |                                   |     |          | 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満；<br>枳清掃車運搬                                          | 50 | km |
|            |                                   |     |          | 貸与車 側溝清掃車 移動のみ；                                                             |    |    |



# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                         |        |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                 |        |
| 構造物清掃工     | 式                                 | 1   | 865, 150 | トンネル壁面清掃<br>貸与車 トンネル清掃車 貸与車 散水車 人力補助含<br>む；             | 5 km   |
|            |                                   |     |          | トンネル壁面清掃<br>貸与車 トンネル清掃車 人力補助含む；                         | 5 km   |
| 植栽維持工      | 式                                 | 1   | 118, 462 |                                                         |        |
| 樹木・芝生管理工   | 式                                 | 1   | 118, 462 | 樹木せん定                                                   | 5 本    |
|            |                                   |     |          | 高木剪定 夏期 幹周30cm以上60cm未満 10本以<br>上50本未満 供用区間 集積・積込・運搬含む；  |        |
|            |                                   |     |          | 寄植せん定                                                   | 5 m2   |
|            |                                   |     |          | 低木 100m2未満 供用区間 集積・積込・運搬含む<br>；                         |        |
|            |                                   |     |          | 抜根除草                                                    | 200 m2 |
|            |                                   |     |          | 植込み地 100m2以上1000m2未満 供用区間 集積<br>・積込・運搬含む；               |        |
|            |                                   |     |          | 防除                                                      | 5 本    |
|            |                                   |     |          | 中木 樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未<br>満 供用区間 手間のみ；           |        |
|            |                                   |     |          | 寄植・芝薬剤散布                                                | 5 m2   |
|            |                                   |     |          | 芝 100m2未満 供用区間 手間のみ；                                    |        |
|            |                                   |     |          | 寄植・芝薬剤散布                                                | 5 m2   |
|            |                                   |     |          | 低木 100m2未満 供用区間 手間のみ；                                   |        |
|            |                                   |     |          | 移植                                                      | 2 本    |
|            |                                   |     |          | 低木 樹高60cm未満 供用区間 掘取10本以上 植<br>樹100本未満 手間のみ；             |        |
|            |                                   |     |          | 移植                                                      | 2 本    |
|            |                                   |     |          | 中木 樹高100cm以上200cm未満 供用区間 掘取1<br>0本以上 植樹10本以上50本未満 手間のみ； |        |
|            |                                   |     |          | 移植                                                      | 2 本    |
|            |                                   |     |          | 高木 幹周20cm未満 供用区間 掘取5本以上 植<br>樹10本以上50本未満 手間のみ；          |        |
|            |                                   |     |          | 肥料                                                      | 5 kg   |
|            |                                   |     |          | 高度化成肥料 材料のみ；                                            |        |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         |
| 除草工        | 式                                 | 1   | 283, 011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 道路除草工      | 式                                 | 1   | 283, 011 | 道路除草(複合)<br>機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運搬含む 片道運搬距離4. 0km ;<br>除草<br>人力除草 ;                                                                                                                                                                                                                                      | 2, 000 m2<br>10 m2                                                                      |
| 応急処理工      | 式                                 | 1   | 807, 225 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                         |
| 応急処理事業工    | 式                                 | 1   | 807, 225 | 小型崩落土処理<br>土砂 人力施工 ;<br>小型崩落土運搬<br>土砂 ダンプトラック(2t積) 片道運搬距離23. 4km (DI<br>D無) ;<br>ダンプトラック運転<br>2t積級 ;<br>バックホ運転<br>クローラ型 山積0. 28m3 ;<br>バックホ運転<br>クローラ型 山積0. 45m3 ;<br>土木一般世話役<br>昼間作業 ;<br>土木一般世話役<br>夜間作業 ;<br>普通作業員<br>昼間作業 ;<br>普通作業員<br>夜間作業 ;<br>軽作業員<br>昼間作業 ;<br>軽作業員<br>夜間作業 ;<br>運転手(特殊)<br>昼間作業 ; | 5 時間<br>5 時間<br>5 時間<br>5 時間<br>5 時間<br>5 時間<br>100 時間<br>50 時間<br>5 時間<br>5 時間<br>5 時間 |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |          |                                                   |   |    |
|------------|-----------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------------|---|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額      | 細 別 内 訳                                           |   |    |
|            |                                   |     |          | 運転手(特殊)<br>夜間作業；                                  | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)<br>昼間作業；                                  | 5 | 時間 |
|            |                                   |     |          | 運転手(一般)<br>夜間作業；                                  | 5 | 時間 |
| 構造物撤去工     | 式                                 | 1   | 315, 266 |                                                   |   |    |
| 運搬処理工      | 式                                 | 1   | 315, 266 | 廃棄物運搬<br>可燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>山東雪寒基地から搬出；  | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>可燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>氷上基地から搬出；    | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>不燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>山東雪寒基地から搬出；  | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>不燃物 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>氷上基地から搬出；    | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>山東雪寒基地から搬出； | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む<br>氷上基地から搬出；   | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山<br>東雪寒基地から搬出；  | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 廃棄物運搬<br>除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷<br>上基地から搬出；    | 2 | m3 |
|            |                                   |     |          | 処分費<br>可燃物 山東雪寒基地から搬出；                            | 2 | t  |
|            |                                   |     |          |                                                   |   |    |
|            |                                   |     |          |                                                   |   |    |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            |                                   |     |            | <div>処分費</div> <div>可燃物 氷上基地から搬出；</div> <div>2 t</div> <div>処分費</div> <div>不燃物 山東雪寒基地から搬出；</div> <div>2 t</div> <div>処分費</div> <div>不燃物 氷上基地から搬出；</div> <div>2 t</div> <div>処分費</div> <div>発生木材 山東雪寒基地から搬出；</div> <div>2 m3</div> <div>処分費</div> <div>発生木材 氷上基地から搬出；</div> <div>2 m3</div> <div>処分費</div> <div>除草 山東雪寒基地から搬出；</div> <div>2 m3</div> <div>処分費</div> <div>除草 氷上基地から搬出；</div> <div>2 m3</div> <div>現場発生品運搬</div> <div>トラック[クレーン装置付]ベストトラック2t級、吊能力2.9t 積み・荷卸し含む 片道運搬距離 11.7km(DID無)；</div> <div>2 t</div> |
| 仮設工        | 式                                 | 1   | 83,855     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 交通管理工      | 式                                 | 1   | 83,855     | <div>交通誘導警備員</div> <div>昼間作業 交通誘導警備員A；</div> <div>5 時間</div> <div>交通誘導警備員</div> <div>夜間作業 交通誘導警備員A；</div> <div>10 時間</div> <div>交通誘導警備員</div> <div>昼間作業 交通誘導警備員B；</div> <div>5 時間</div> <div>交通誘導警備員</div> <div>夜間作業 交通誘導警備員B；</div> <div>10 時間</div>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 直接工事費      | 式                                 | 1   | 22,226,632 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 2,731,375  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 共通仮設費      | 式                                 | 1   | 303,375    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 国道 4 8 3 号丹波地区道路維持工事（令和 9 年度） |     |              |                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                               | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                         |
| 運搬費        | 式                                 | 1   | 239, 145     | 建設機械運搬費 1 式<br>有料道路利用料 1 式<br>遠阪トンネル通行料 普通車；<br>有料道路利用料 1 式<br>遠阪トンネル通行料 中型車；<br>有料道路利用料 1 式<br>遠阪トンネル通行料 大型車；<br>有料道路利用料 1 式<br>遠阪トンネル通行料 特大車； |
| 技術管理費      | 式                                 | 1   | 64, 230      | 道路施設データ作成費 1 式                                                                                                                                  |
| 共通仮設費（率計上） | 式                                 | 1   | 2, 428, 000  |                                                                                                                                                 |
| 純工事費       | 式                                 | 1   | 24, 958, 007 |                                                                                                                                                 |
| 現場管理費      | 式                                 | 1   | 12, 935, 000 |                                                                                                                                                 |
| 工事原価       | 式                                 | 1   | 37, 893, 007 |                                                                                                                                                 |
| 一般管理費等     | 式                                 | 1   | 7, 796, 993  |                                                                                                                                                 |
| 工事価格       | 式                                 | 1   | 45, 690, 000 |                                                                                                                                                 |
|            |                                   |     |              |                                                                                                                                                 |