

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事
工事地名	兵庫県豊岡市日高町日置地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	204日間	自	令和 8年 6月 5日
		至	令和 8年12月25日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	92, 127, 806		
道路土工		式	1	25, 666, 919		
掘削工 (ICT)		m3	2, 100	858, 900	掘削 (ICT)	1 式
					土砂 オープンカット 障害無し 5, 000m3未満；	
路体盛土工		m3	1, 300	8, 234, 665	路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	1 式
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路体盛土工 (ICT)		m3	5, 500	9, 183, 080	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工		m3	50	392, 600	路床盛土	1 式
					2. 5m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
路床盛土工 (ICT)		m3	1, 300	2, 359, 510	路床盛土 (ICT)	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	1, 668, 604	法面整形 (切土部) (ICT)	630 m2
					㍻質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (盛土部) (ICT)	2, 090 m2
					法面締固め無し；	

積算内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
残土処理工	式	1	2,969,560	整地	1	式
				残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
法面工	式	1	722,100			
植生工	式	1	722,100	種子散布 肥料無し 1000m2以上；	2,900	m2
軽量盛土工	式	1	45,076,856			
軽量盛土工	式	1	45,076,856	気泡混合軽量盛土	461	m3
				K5-3；モルタル、起泡剤、プラント、水槽、水中ポンプ、流量計、高圧洗浄機、配管材含む		
				気泡混合軽量盛土	437	m3
				K4-8；モルタル、起泡剤、プラント、水槽、水中ポンプ、流量計、高圧洗浄機、配管材含む		
				プラント据付・解体	2	箇所
				配管設置・撤去	2	箇所
				基礎材	21	m2
				再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.1m；		
				基礎コンクリート	11	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				壁面材	203	m2
				コンボシットパネル 300×900×35 残存型枠；		
				コンクリート	1	m3
				18-8-40(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				敷網材	552	m2
				Φ3,2×100×100 HDZT49；		
				遮水シート	185	m2
				t=1.0mm；		

積算内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				防水シート	138	m2
				t=1mm+10mm ;		
				緩衝材	12	m3
				t=250mm ;		
				目地板	52	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
排水構造物工	式	1	17,208,011			
作業土工	式	1	1,561,741	; 床掘り、埋戻し、基面整正含む		
側溝工	式	1	9,973,760	プレキャストU型側溝	70	m
				B300×H300 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	34	m
				B1000×H1000 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	12	m
				B1400×H1400 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				プレキャストU型側溝	21	m
				B1400×H2200 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
管渠工	式	1	1,156,110	ヒューム管(B形管)	3	m
				Φ300(360° 巻き) ; 基礎材、鉄筋、コンクリート、型枠含む		
				鉄筋コンクリート台付管	25	m
集水樹・マンホール工	式	1	2,539,770	Φ600 ; 基礎材、敷モルタル、目地モルタル含む		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				H1-12-B500-L800-H500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				H2-4-B1200-L1200-H1300 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				H2-5-B1500-L1600-H1600 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠、足掛金物含む		
				現場打ち集水樹	1	箇所
				H2-9-B1600-L1600-H2400 18-8-40(高炉) ; 基礎		

積算内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				材、型枠、足掛金物、鉄筋含む		
				現場打ち集水桝 H2-10-B1600-L1600-H2400 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、足掛金物、鉄筋含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 H2-12-B500-L500-H600 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 変更(b)-B800-L800-H2000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、足掛金物含む	1	箇所
				現場打ち集水桝 変更(c)-B800-L800-H1000 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	1	箇所
				蓋 B500-L500用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	1	枚
				蓋 B500-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	1	枚
				蓋 B800-L800用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	2	枚
				蓋 B1200-L1200用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	2	枚
				蓋 B1500-L1600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	2	枚
				蓋 B1600-L1600用 t=3.2mm 溶融亜鉛メッキ；	4	枚
場所打水路工	式	1	1,976,630	現場打水路 B300×H300 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	6	m
				現場打水路 B300×H300(400) 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠、目地材含む	47	m
				現場打水路 B600×H600 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠含む	3	m
				現場打水路 B600×H600(700) 18-8-40(高炉)；基礎材、型枠	9	m

積算内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				含む
踏掛版設置工	式	1	2,514,640	
踏掛版設置工	式	1	2,514,640	踏掛版設置 34 m3 24-12-25(20)(高炉)；目地材、型枠、スライル筋、鉄筋、アンカーキャップ、充填防食材、路盤紙、ガスハイクを含む
仮設工	式	1	939,280	
交通管理工	式	1	939,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	92,127,806	
共通仮設費	式	1	12,245,830	
共通仮設費	式	1	2,996,830	
準備費	式	1	929,830	表面はぎ土運搬 1 式 ；整地含む
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	921,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,249,000	
純工事費	式	1	104,373,636	
現場管理費	式	1	31,917,000	
工事原価	式	1	136,290,636	
一般管理費等	式	1	22,439,364	

積算内訳書

工事名	R8円山川日置地区道路改良他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	158,730,000	