

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事
工事地名	兵庫県豊岡市日高町鶴岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	173日間	自 令和 8年 7月 6日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	60,336,971		
河川土工	式	1	12,785,858		
盛土工	m3	120	864,449	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	1 式
				路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
盛土工(ICT)	m3	7,500	11,130,849	路体(築堤)盛土(ICT)	1 式
				路床盛土(ICT) 4.0m以上；	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
法面整形工	式	1	790,560	法面整形(盛土部)	1,800 m2
				法面締固め無 現場制約無；	
地盤改良工	式	1	21,021,245		
固結工	式	1	21,021,245	中層混合処理 改良深度2.8m 固化材添加量 110kg/m3；セメント系 固化材、特許使用料含む	1,030 m3
				中層混合処理 改良深度3.6m 固化材添加量 130kg/m3；セメント系 固化材、特許使用料含む	1,787 m3
				中層混合処理 改良深度3.7m 固化材添加量 130kg/m3；セメント系 固化材、特許使用料含む	560 m3
構造物撤去工	式	1	2,590,018		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	6,732	防護柵撤去(ガードレール) Gr-C-2B；	4	m
排水構造物撤去工	式	1	12,740	蓋版撤去 B300用コンクリート蓋；	49	枚
				蓋版撤去 B300用グレーチング蓋；	4	枚
構造物取壊し工	式	1	1,050,760	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；積込含む	35	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；積込含む	11	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	13	m
				舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	2,690	m2
運搬処理工	式	1	1,519,786	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	35	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	11	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	139	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	35	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	11	m3
				殻処分 アスファルト殻；	139	m3
				現場発生品運搬 ガードレール・グレーチング蓋；	1	式
仮設工	式	1	23,939,850			
工事用道路工	式	1	20,182,730	工事用道路盛土 ；掘削、積込、土砂運搬、法面整形含む	720	m3
				仮設舗装 ；路盤、表層、プライムコート含む	1,010	m2

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				仮設ガードレール B種；材料費含む 仮設視線誘導標 防護柵取付 かぶせ式 30本以上；	447	m
交通管理工	式	1	3,757,120	交通誘導警備員	1	式
樋門・樋管	式	1	26,372,233			
樋門・樋管本体工	式	1	25,177,633			
作業土工	式	1	2,580,572	；埋戻し、積込、運搬含む		
矢板工	式	1	7,687,686	広幅鋼矢板 (本体部) IIw型 鋼矢板長さ2.0m 鋼矢板打込長 1.8m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 (本体部) IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 1.8m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 (本体部) IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.7m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 (本体部) IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.3m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 (本体部) IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.9m；鋼材費含む 広幅鋼矢板 (本体部)	21	枚
					2	枚
					2	枚
					2	枚
					2	枚
					2	枚
					2	枚

積算内訳書

工事名		R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 1.8m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (本体部)	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.7m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (本体部)	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.3m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (本体部)	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.9m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (本体部)	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 4.5m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (本体部)	2 枚
				IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 5.0m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (川表翼壁部)	14 枚
				IIw型 鋼矢板長さ7.5m 鋼矢板打込長 7.3m ; 鋼材費含む	
				広幅鋼矢板 (川裏翼壁部)	11 枚
				IIw型 鋼矢板長さ7.0m 鋼矢板打込長 6.8m ; 鋼材費含む	
				可とう鋼矢板 (本体部)	2 枚
				IIw型 可とう鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.1m ; 鋼材費含む	

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
函渠工	式	1	10,962,183	可とう鋼矢板 (本体部) IIw型 可とう鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.1m ; 鋼材費含む	2	枚
				矢板頭部鉄筋 SD345 D16×600 ; フレア溶接含む	92	本
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) t=100 ; 均し型枠含む	110	m2
				コンクリート 24-12-25(高炉) ;	142	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	6.75	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ; 差筋含む	1.01	t
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	21	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	24	m
				足場 安全ネット必要 手摺先行型枠組足場 ;	1	式
翼壁工	式	1	1,592,590	足場 安全ネット必要 単管足場 ;	1	式
				支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	1	式
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) t=100 ; 均し型枠含む	23	m2
				コンクリート 24-12-25(高炉) ;	19	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.87	t

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.14	t
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	3	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	7	m
				足掛金物 全樹脂巻 B=300 ;	6	個
				足場 安全ネット必要 手摺先行型枠組足場 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 単管足場 ;	1	式
翼壁工	式	1	1,004,902	均しコンクリート 18-8-40(高炉) t=100 ; 均し型枠含む	18	m2
				コンクリート 24-12-25(高炉) ;	13	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.71	t
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	2	m2
				止水板 CF(塩ビ製)200×5 ;	2	m
				足掛金物 全樹脂巻 B=300 ;	4	個
取付水路工	式	1	1,172,959	均しコンクリート 18-8-40(高炉) t=100 ; 均し型枠含む	14	m2
				コンクリート 24-12-25(高炉) ;	15	m3
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.68	t

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～25 ;	0.16	t
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	3	m2
				足場 安全ネット必要 手摺先行型枠組足場 ;	1	式
				足場 安全ネット必要 単管傾斜足場 ;	1	式
				支保 f≤40kN/m2[t≤120cm] ;	1	式
付帯工 (桷)	式	1	86,371	現場打ち集水桷 B1100-L1100-H450 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型 枠含む	1	箇所
				目地板 ゴム発泡体t=20 ;	0.5	m2
付帯工(階段)	式	1	53,680	現場打階段 W1000 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む	1	箇所
既設水路復旧工	式	1	36,690	現場打水路 B500×H500 18-8-40(高炉) ; 基礎材、型枠含む	1	m
付属物設置工	式	1	1,095,600			
グラウトホール工	式	1	1,095,600	グラウトホール SUS304 L=700mm ; 箱抜用型枠、間詰材充填含む	2	組
				グラウトホール SUS304 L=500mm ; 箱抜用型枠、間詰材充填含む	7	組
仮設工	式	1	99,000			
土留・仮締切工	式	1	99,000	土のう 大型土のう 製作・設置 ;	1	式
				土のう 大型土のう 撤去 ; 運搬、整地含む	1	式
直接工事費	式	1	86,709,204			

積算内訳書

工事名	R 8 円山川鶴岡地区排水樋門他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,501,400	
共通仮設費	式	1	4,808,400	
運搬費	式	1	3,120,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	822,400	六価クロム溶出試験費 1 式 環境庁告示46号溶出試験； システム初期費(ICT) 1 式 平板載荷試験 1 式 100kN以内；
現場環境改善費（率計上）	式	1	866,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,693,000	
純工事費	式	1	98,210,604	
現場管理費	式	1	25,911,000	
工事原価	式	1	124,121,604	
一般管理費等	式	1	20,678,396	
工事価格	式	1	144,800,000	