

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事
工事地名	自)兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先 至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	58, 530, 893			
巡視・巡回工	式	1	25, 590, 505			
道路巡回工	式	1	25, 590, 505	巡回A	225	時間
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業無し；		
				巡回整備A	175	日
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業無し；		
				巡回整備B	70	日
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業有り；		
				作業車運転A	30	時間
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業無し；		
				作業車運転B	20	時間
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業有り；		
				作業車運転C	15	時間
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業無し；		
				作業車運転D	10	時間
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t 積（7人）2t吊 クレーン作業有り；		
舗装工	式	1	4, 556, 935			
舗装打換え工	式	1	1, 543, 275	舗装版切断	50	m
				アスファルト舗装版 舗装板厚 15cm以下；		
				舗装版切断	30	m
				アスファルト舗装版 舗装板厚15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人力施工 積込含む；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破砕	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む；		
				舗装版破砕	200	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻(掘削)運搬(2t車)機械積込(小規模)片道運搬距離18.3km(DID無)；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)片道運搬距離18.3km(DID無)；		
				殻運搬	5	m3
				アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)片道運搬距離18.3km(DID無)；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻(掘削)運搬(2t車)；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm以下)；		
				殻処分	5	m3
				アスファルト殻(掘削)運搬(10t車)機械積込(舗装版厚15cm超)；		
				基層	100	m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む；		
オーバーレイ工	式	1	473,400	表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 人力施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000 舗装厚 50mm 機械施工 1.4m以上3.0m以下 タックコート含む；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
歩道舗装補修工	式	1	366, 500	下層路盤(歩道部) 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 ； 表層(歩道部) 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工 施工幅1. 4m未満 プライムコート含む；	100	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	2, 173, 760	パッチング 2t/日以上5t/日未満 再生密粒 改質Ⅱ型(20) D S≧3000 ； パッチング 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物(13) ； パッチング 2t/日以上5/日t未満 再生細粒度アスファルト混合物(13) ； パッチング 5t/日以上20t/日未満 再生密粒 改質Ⅱ型(20) DS≧3000 ； アスファルト混合物 常温合材(全天候型) 材料のみ；	4 4 4 10 10, 000	t t t t kg
除草工	式	1	3, 216, 000			
道路除草工	式	1	3, 216, 000	道路除草(複合) 機械施工(片掛式)飛石防護・集積・積込・運搬 含む 片道運搬距離35. 0km ；	20, 000	m2
道路構造物補修工	式	1	5, 299, 750			
付属物復旧工	式	1	2, 650, 250	ガードレール部材 直ヒール B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ ； ガードレール部材 袖ヒール B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ ；	100 5	枚 枚
排水構造物工	式	1	768, 530	プレキャストU型側溝 PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基 礎無 モルタル含む；	30	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石工	式	1	56,890	グレーチング 蓋 300用 T-2 普通目 995×400×25 材料のみ；	2 枚
				グレーチング 蓋 300用 T-25 普通目 995×410×96 材料のみ；	15 枚
				歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含 む、基礎無)；	10 m
路側防護柵工	式	1	154,500	ガードレールビーム 路側用A・B・C種 設置 手間のみ；	100 m
				ガードレールビーム 路側用A・B・C種 撤去；	100 m
防止柵工	式	1	74,130	転落(横断)防止柵 ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50 m未満 手間のみ；	30 m
標識工	式	1	319,200	標識柱 単柱式(直)φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む；	6 基
区画線工	式	1	110,240	溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 供用区間 アスファルト舗装；	100 m
				溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗 装無 供用区間 アスファルト舗装；	100 m
				ペイント式区画線 ペイント式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用 区間；	200 m
道路付属物工	式	1	26,300	視線誘導標 反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート 建込(穿孔含まない) 30本以上 手間のみ；	50 本
一般造物補修工	式	1	871,110	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 積込含む；	5 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 積込含む；	5 m3
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				コンクリート構造物取壊し	5 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				無筋構造物 機械施工 積込含む； コンクリート構造物取壊し	5 m3
				鉄筋構造物 機械施工 積込含む； 殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)片道運搬距離18.3km(DID無)； 殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車) 機械積込片道運搬距離18.3km(DID無)； 殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)片道運搬距離18.3km(DID無)； 殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) 機械積込片道運搬距離18.3km(DID無)； 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬(2t車)； 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋) 運搬(10t車)； 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車)； 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車)；	
法面工	式	1	268,600	張芝 人力施工 300m2未満 材工共；	100 m2
道路清掃工	式	1	125,294		
排水施設清掃工	式	1	125,294	側溝清掃(人力) 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋 ； 側溝清掃(人力) 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)； 側溝清掃(人力)	30 m 30 m 30 m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋；		
				桷清掃	10	箇所
				人力清掃 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満；		
				桷清掃	10	箇所
				人力清掃 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満；		
植栽維持工	式	1	2,095,327			
樹木・芝生管理工	式	1	2,095,327	樹木せん定	40	本
				中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；		
				樹木せん定	90	本
				中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；		
				樹木せん定	200	本
				高木 夏期せん定幹周30cm以上60cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；		
				寄植せん定	2,000	m2
				低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；		
				抜根除草	4,000	m2
				植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；		
応急処理工	式	1	8,502,567			
応急処理事業工	式	1	8,502,567	バックホ運転	100	時間
				クローラ型 山積0.28m3；		
				バックホ運転	50	時間
				クローラ型 山積0.45m3；		
				ダンプトラック運転	150	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	50	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック運転	30	時間
				10t積級；		

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				高所作業車運転	40	時間
				トラック架装リフト車 フーム型・標準デッキタイプ 作業床		
				高12m；		
				タイヤショベル	10	時間
				昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し		
				手間のみ；		
				発動発電機運転	10	時間
				2kVA；		
				土のう	400	袋
				62×48cm 流用土 仕拵・積立 材工共；		
				大型土のう	300	袋
				H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置；		
				耐候性大型土のう	100	袋
				丸型φ110cm 高さ110cm 2.0t用 長期仮設対応		
				(3年)型 購入土；		
				油・液体吸着材	100	kg
				材料のみ；		
				油・液体吸着マット	10	枚
				A-50 50×50×4 材料のみ；		
				土木一般世話役	100	時間
				昼間作業；		
				土木一般世話役	50	時間
				夜間作業；		
				特殊作業員	40	時間
				昼間作業；		
				特殊作業員	40	時間
				夜間作業；		
				造園工	8	時間
				昼間作業；		
				普通作業員	200	時間
				昼間作業；		
				普通作業員	100	時間
				夜間作業；		
				運転手(一般)	100	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間作業； 運転手(一般) 夜間作業；	50	時間
構造物撤去工	式	1	355, 230			
運搬処理工	式	1	355, 230	発生材運搬 ダンプトラック2t級； 発生材運搬 トラック(クレーン装置付)2t積級 2t吊； 処分費 不燃物； 処分費 可燃物； 処分費 発生木材；	10 10 5 10 10	時間 時間 t t m3
除雪工	式	1	6, 879, 785			
一般除雪工	式	1	374, 989	除雪トラックA 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ブ ラウ付) 待機無し； 除雪トラックB 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ブ ラウ付) 待機無し； 除雪トラックC 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ブ ラウ付) 待機無し； 除雪トラックD 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ブ ラウ付) 待機無し； 除雪グレーダA 昼間作業 貸与車 ブレード幅4.0m級 待機なし； 除雪グレーダB 昼間作業 貸与車 ブレード幅4.0m級 待機なし； 除雪グレーダC	1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間作業 貸与車 ブレード幅4.0m級 待機なし； 除雪グレードD 1 時間
				夜間作業 貸与車 ブレード幅4.0m級 待機なし； 除雪グレードA 1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フラ付) 11t級 待機無し； 除雪グレードB 1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フラ付) 11t級 待機無し； 除雪グレードC 1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フラ付) 11t級 待機無し； 除雪グレードD 1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フラ付) 11t級 待機無し； ロータリ除雪車A 1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し； ロータリ除雪車B 1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し； ロータリ除雪車C 1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し； ロータリ除雪車D 1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 290kW(400PS)級 待機無し； 除雪ローダー 1 日
				持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず； 除雪ローダーA 1 時間
				昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ； 除雪ローダーB 1 時間
				昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				手間のみ； 除雪ローダ C	1 時間
				夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ； 除雪ローダ D	1 時間
				夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機なし 手間のみ； 除雪補助A	1 時間
				昼間作業 普通作業員； 除雪補助B	1 時間
				昼間作業 普通作業員； 除雪補助C	1 時間
				夜間作業 普通作業員； 除雪補助D	1 時間
				夜間作業 普通作業員； 作業誘導員A	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員C	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員D	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員A	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員B	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員C	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員D	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；	1 時間
運搬除雪工	式	1	116,487	ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・ディゼル 2t積級 待機なし；	1 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機なし；	1	時間
				除雪ドーザーA 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機なし；	1	時間
				除雪ドーザーB 昼間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機なし；	1	時間
				除雪ドーザーC 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機なし；	1	時間
				除雪ドーザーD 夜間作業 貸与車 ホール型 フラウ・バケット兼用型(ハケット付) 11t級 待機なし；	1	時間
				作業誘導員A	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
凍結防止工	式	1	208, 140	凍結防止剤散布車A	1	時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ 容量4. 0m3 4×4 待機無し；		
				凍結防止剤散布車B	1	時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ 容量4. 0m3 4×4 待機無し；		
				凍結防止剤散布車C	1	時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ 容量4. 0m3 4×4 待機無し；		
				凍結防止剤散布車D	1	時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ 容量4. 0m3 4×4 待機無し；		
				凍結防止剤散布車A	1	時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ 容量2. 5m3 4×4 待機無し；		
				凍結防止剤散布車B	1	時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ 容量2. 5m3 4×4 待機無し；		
				凍結防止剤散布車C	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ 容量2.5m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車D	1 時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量3t級 ホッパ 容量2.5m3 4×4 待機無し； 凍結融解剤	1 t
				凍結融解剤 500kg袋入り 支給品； 凍結融解剤	1 t
				凍結融解剤 25kg袋入り 支給品； 凍結防止剤	50 t
				塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品； 凍結防止剤	1 t
				塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；	
歩道除雪工	式	1	136,712	小型ロータリ除雪機A	1 時間
				昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンド・ガイド 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機B	1 時間
				昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンド・ガイド 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機C	1 時間
				夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンド・ガイド 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機D	1 時間
				夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンド・ガイド 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪車A	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホイール型 30kW(40PS)級 待機無し； 小型ロータリ除雪車B	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホイール型 30kW(40PS)級 待機無し； 小型ロータリ除雪車C	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホイール型 30kW(40PS)級 待機無し；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				小型ロータリ除雪車D 夜間作業 貸与車 ホール型 30kW(40PS)級 待機無し；	1	時間
				ダンプトラックA 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックB 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックC 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				ダンプトラックD 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機なし；	1	時間
				作業誘導員A 昼間作業 交通誘導警備員A；	1	時間
				作業誘導員B 昼間作業 交通誘導警備員A；	1	時間
				作業誘導員C 夜間作業 交通誘導警備員A；	1	時間
				作業誘導員D 夜間作業 交通誘導警備員A；	1	時間
				作業誘導員A 昼間作業 交通誘導警備員B；	1	時間
				作業誘導員B 昼間作業 交通誘導警備員B；	1	時間
				作業誘導員C 夜間作業 交通誘導警備員B；	1	時間
				作業誘導員D 夜間作業 交通誘導警備員B；	1	時間
雪道巡回工	式	1	72,764	雪道通常巡回A 昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；	1	時間
				雪道通常巡回B	1	時間

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					昼間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 雪道通常巡回C	1 時間
					夜間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 雪道通常巡回D	1 時間
					夜間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 雪道通常連絡A	1 時間
					昼間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 雪道通常連絡B	1 時間
					昼間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 雪道通常連絡C	1 時間
					夜間作業 持込車 ライトバン1500cc ; 雪道通常連絡D	1 時間
					夜間作業 持込車 ライトバン1500cc ;	
待機費	式	1	67,743		運転手(特殊)A	1 時間
					昼間作業 ;	
					運転手(特殊)B	1 時間
					昼間作業 ;	
					運転手(特殊)C	1 時間
					夜間作業 ;	
					運転手(特殊)D	1 時間
					夜間作業 ;	
					運転手(一般)A	1 時間
					昼間作業 ;	
					運転手(一般)B	1 時間
					昼間作業 ;	
					運転手(一般)C	1 時間
					夜間作業 ;	
					運転手(一般)D	1 時間
					夜間作業 ;	
					土木一般世話役A	1 時間
					昼間作業 ;	
					土木一般世話役B	1 時間
					昼間作業 ;	
					土木一般世話役C	1 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				夜間作業； 土木一般世話役D	1	時間
				夜間作業； 特殊作業員A	1	時間
				昼間作業； 特殊作業員B	1	時間
				昼間作業； 特殊作業員C	1	時間
				夜間作業； 特殊作業員D	1	時間
				夜間作業； 普通作業員A	1	時間
				昼間作業； 普通作業員B	1	時間
				昼間作業； 普通作業員C	1	時間
				夜間作業； 普通作業員D	1	時間
				夜間作業；		
雪害情報連絡	式	1	5,902,950	雪害情報観測員	119	日
				昼夜間（平常・注意）；		
				雪害情報連絡員	3	日
				夜間（注意強化以上）；		
仮設工	式	1	1,909,500			
交通管理工	式	1	1,909,500	交通誘導警備員	200	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	100	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				交通誘導警備員	400	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				交通誘導警備員	100	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬北部地区道路維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	58,530,893	
共通仮設費	式	1	5,521,230	
共通仮設費	式	1	64,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,457,000	
純工事費	式	1	64,052,123	
現場管理費	式	1	28,493,000	
工事原価	式	1	92,545,123	
一般管理費等	式	1	16,004,877	
工事価格	式	1	108,550,000	