

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）
工事地名	自)兵庫県朝来市山東町金浦地先 至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	51, 912, 010		
巡視・巡回工	式	1	33, 116, 467		
道路巡回工	式	1	33, 116, 467	巡視A 300 回 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車； 巡視B 10 回 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車； 巡視C 5 回 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車； 巡視D 5 回 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車； 緊急巡視A 5 時間 昼間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車； 緊急巡視B 5 時間 夜間作業 運転手(一般) 土木一般世話役 管理委託車； 緊急巡視C 5 時間 昼間作業 運転手(一般) 管理委託車； 緊急巡視D 5 時間 夜間作業 運転手(一般) 管理委託車； 車両管理費(燃料費) 4, 000 L ガソリン(油脂類費含む)； 任意保険料 12 月 〔姫路800す59-88〕セット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険； 任意保険料 12 月 〔姫路800す71-26〕セット保険(対人・対物・搭乗者) +車両保険； 巡回A 200 時間 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				巡回B	10 時間
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				巡回C	5 時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；	
				巡回D	5 時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；	
				巡回整備A	100 日
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				巡回整備B	120 日
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；	
				巡回整備C	5 日
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；	
				作業車運転A	10 時間
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				作業車運転B	2 時間
昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t					
積（7人）2t吊 クレーン作業有り；					
作業車運転C	10 時間				
夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t					
積（7人）2t吊 クレーン作業無し；					
作業車運転D	2 時間				
夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t					
積（7人）2t吊 クレーン作業有り；					
作業車運転E	2 時間				
昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；					
作業車運転F	2 時間				
夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；					
後追い車運転	30 時間				
昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	600,784		
路面切削工		式	1	41,208	路面切削 20 m2 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む； 路面切削 20 m2 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む； 殻運搬(路面切削) 3 m3 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)； 殻処分 3 m3 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；	
舗装打換え工		式	1	132,256	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(パ ックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ブレーカ) 積込含む； 殻運搬 1 m3	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)) 片道運搬距離7.2km(DID無) ; 殻運搬	1 m3
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) ; 殻運搬	1 m3
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) ; 殻処分	1 m3
				アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) ; 殻処分	1 m3
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) ; 殻処分	1 m3
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) ; 下層路盤	5 m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 ; 上層路盤	5 m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 ; 上層路盤	5 m2
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施 工 施工幅1.4m以上3.0m以下 プライムコート含む ; 基層	5 m2
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械 施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む ;	
オーバーレイ工	式	1	22,715	表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 人力 施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む ; 表層(車道・路肩部)	5 m2
				再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗 装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タック	5 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コート含む；	
歩道舗装補修工	式	1	17, 595	下層路盤 （歩道部） 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 ；	5 m2
				表層 （歩道部） 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工 施工幅1. 4m未満 プライムコート含む；	5 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	387, 010	クラック処理 クラック防止シート W=100cm t=1. 5mm 材工共；	10 m
				クラック処理材 目地充填材(フロンアスファルト) 材料のみ；	50 kg
				パッチング 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20)；	2 t
				パッチング 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物 ホリマー改質Ⅱ型(20)；	5 t
				アスファルト混合物 常温合材(スーパーロメンパッチ同等品) 材料のみ；	20 kg
				アスファルト混合物 常温合材(全天候型) 材料のみ；	50 kg
				アスファルト混合物 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ；	50 kg
道路附属物復旧工	式	1	96, 500		
附属物復旧工	式	1	96, 500	ガードレール部材 直径φ B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 直径φ B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 袖径φ B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路構造物補修工	式	1	2,659,510		
排水構造物工	式	1	47,887	プレキャストU型側溝	2 m
				PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	
				ヒューム管(B形管)	2 m
				外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	
				蓋版設置	2 枚
				40kg/枚以下 据付 手間のみ；	
				蓋版設置	2 枚
縁石工	式	1	31,070	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；	
				蓋版取替	2 枚
				40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	
				蓋版取替	2 枚
				40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	
				歩車道境界ブロック	2 m
				B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	
路側防護柵工	式	1	315,188	歩車道境界ブロック	2 m
				B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	
				地先境界ブロック	2 m
路側防護柵工	式	1	315,188	C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	
				ガードレール	2 m
				標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共	
路側防護柵工	式	1	315,188	；	
				ガードレール	2 m
				標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共	
路側防護柵工	式	1	315,188	；	
				ガードレール	2 m
路側防護柵工	式	1	315,188	標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の	

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					み(レール+支柱)； ガートレール 2 m 標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の み(レール+支柱)； ガートレール袖ビーム 2 枚 B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共； ガートレールビーム 2 m 路側用 A・B・C種 設置 手間のみ； ガートレールビーム 2 m 路側用 A・B・C種 撤去； ガートレールビーム 2 枚 直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ； ガートレールビーム 2 枚 直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ； ガートレール袖ビーム 2 枚 B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ； ガートレールブラケット 2 個 A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ； ガートレール支柱 2 本 土中建込式 設置 21m未満 手間のみ； ガートレール支柱 2 本 コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ； ガートレール支柱 2 本 土中建込式 撤去； ガートレール支柱 2 本 コンクリート建込式 撤去； ガートレール支柱 2 本 直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ； ガートレール支柱 2 本 直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ；
防止柵工		式	1	83,311	転落(横断)防止柵 2 m ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m 未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵 2 m

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵 2 m 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵 2 m ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落(横断)防止柵 2 m 門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落(横断)防止柵 2 m 門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落防止柵 2 m P種 H=1.1m 門型 縦格子 プレキャストコンクリートブロック 建込式 亜鉛メッキ 材料のみ； 転落防止柵 2 m P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ； コンクリート基礎 2 個 300×300×450 材料のみ；
標識工		式	1	380,050	標識柱 1 基 単柱式(直)φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(曲)φ76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(直)φ89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(曲)φ89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共 基礎含む； 標識柱 1 基 単柱式(直)φ101.6 メッキ品 設置 5基以上 材工

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					共 基礎含む； 標識柱 単柱式φ60.5～φ101.6 撤去 2基以下 基礎含む； 1 基
区画線工	式	1	74,554		溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 10 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 10 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m
					溶融式区画線 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 5 m

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線	5	m
				溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；		
				溶融式区画線	10	m
				溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；		
				ペイント式区画線	100	m
				ペイント式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間；		
				ペイント式区画線	5	m
				ペイント式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間；		
道路附属物工	式	1	58,288	高視認性区画線	10	m
				リブ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間；		
				区画線消去	5	m
				削取り式 15cm換算；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満手間のみ		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ペント式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ベースプレート式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込		

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(片面)径φ300以下支柱径φ60.5コンクリート	
				建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満	
				手間のみ	
				視線誘導標	1 本
				反射体(片面) 径φ300 バント式 防護柵取付 設	
				置 10本以上30本未満 手間のみ；	
				視線誘導標	2 本
				土中建込 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	2 本
				コンクリート建込 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	3 本
				防護柵取付 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	1 本
				構造物取付 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建	
				込式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート	
				建込式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 バント式 防護柵取	
				付式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付	
				式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(片面) 径φ300 バント式 防護柵取付式	
				材料のみ；	
作業土工	式	1	60,528	床掘り	2 m3
				土砂 人力施工 積込・基面整正含む；	
				床掘り	2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 機械施工（バックホウ山積0.28m3）積込・基面 整正含む；	
				埋戻し	2 m3
				土砂 人力施工 締固め含む；	
				埋戻し	2 m3
				土砂 機械施工（バックホウ山積0.28m3）締固め含む ；	
				路体（築堤）盛土	2 m3
				土砂 人力施工 締固め含む；	
				コンクリート構造物取壊し	2 m3
一般構造物補修工	式	1	1, 506, 851	無筋構造物 人力施工 積込含む；	
				コンクリート構造物取壊し	2 m3
				鉄筋構造物 人力施工 積込含む；	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				無筋構造物 機械施工 積込含む；	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				鉄筋構造物 機械施工 積込含む；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（2t車）機械積込（小規模） 片道運搬距離7.9km（DID無）；	
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（10t車）機械積込 片道運 搬距離7.9km（DID無）；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻（有筋）運搬（2t車）機械積込（小規模） 片道運搬距離7.4km（DID無）；	
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻（有筋）運搬（10t車）機械積込 片道運 搬距離16.7km（DID無）；	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（2t車）；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（10t車）；	
				殻処分	2 m3

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) ; 殻処分	5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) ; チップング	2 m2
				厚2cm以下 ; 削孔	2 孔
				10 ≦ φ < 30mm 30 ≦ L < 200mm ; 削孔	2 孔
				30 ≦ φ < 60mm 100 ≦ L < 200mm ; 削孔	2 孔
				90 ≦ φ < 100mm 200 ≦ L < 400mm ; 削孔	2 孔
				180 ≦ φ ≦ 200mm 200 ≦ L ≦ 400mm ; 基礎材	5 m2
				再生クラッシュヤレン40～0 敷厚 10cm 材工共 ; 基礎材	5 m2
				再生クラッシュヤレン40～0 敷厚 15cm 材工共 ; 基礎材	5 m2
				再生クラッシュヤレン40～0 敷厚 20cm 材工共 ; モルタル	1 m3
				1:3(高炉) 材工共 ; モルタル	20 kg
				プレミックスタイプ 一般用 材料のみ ; コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 ; コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 ; コンクリート	2 m3
				24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 ; コンクリート	2 m3
				18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 ; コンクリート	1 m3
				3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共；	20	kg
				鉄筋 SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共；	20	kg
				鉄筋 SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共；	20	kg
				溶接金網 径6.0×100×100 材料のみ；	5	m2
				キャストプレート t=1.2mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	5	m2
				型枠 無筋・鉄筋構造物 材工共；	10	m2
				型枠 小型構造物 材工共；	10	m2
				足場 単管足場 安全ネット不要 材工共；	10	掛m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共；	2	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	74, 898	コンクリート(間知)ブロック積 間知ブロック 控え35cm 裏込コンクリート厚10cm 材工共； ； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 材工共；	2	m2
法面工	式	1	26, 885	張芝 人力施工 100m2未満 材工共；	5	m2
				筋芝 人力施工 100m2未満 材工共；	5	m2
道路清掃工	式	1	1, 909, 155			
路面清掃工	式	1	924, 336	路面清掃(機械) 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L)； 路面清掃車運搬 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級)	50 100	km km

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				； 汚泥積込	2	時間
				機械施工（バックホウ山積0.6m3）；		
				汚泥運搬 ダンプトラック（10t車）；	10	時間
				汚泥処理 軟弱土；	10	m3
				側溝清掃（人力） 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋	2	m
				； 側溝清掃（人力） 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋（ボルト締無）；	2	m
				側溝清掃（人力） 堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋；	2	m
				側溝清掃（機械） 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上；	50	m
				側溝清掃（機械） 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満；	50	m
				側溝清掃（機械） 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上；	50	m
				側溝清掃（機械） 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満；	50	m
				管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以	20	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					上； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未 満； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以 上； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未 満； 排水管清掃車運搬 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車； 柵清掃 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む；	20	m					
					20	m						
					20	m						
					100	km						
					10	箇所						
					10	箇所						
					10	箇所						
					構造物清掃工		式	1	420, 670	トノリ壁面清掃 貸与車 トノリ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含 む； トノリ壁面清掃 貸与車 トノリ清掃車 人力補助含む；	5	km
					植栽維持工		式	1	1, 045, 431		1	km
樹木・芝生管理工		式	1	1, 045, 431	樹木せん定 中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以 上 供用区間 集積・積込・運搬含む； 樹木せん定 中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；	30	本					
						30	本					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					樹木せん定	100 本
					高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本 以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；	
					寄植せん定	1,000 m2
					低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含 む；	
					抜根除草	2,000 m2
					植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運 搬含む；	
					防除	1 本
					高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間の み；	
					寄植・芝薬剤散布	5 m2
					低木 100m2未満 供用区間 手間のみ；	
寄植・芝薬剤散布		5 m2				
中木 100m2未満 供用区間 手間のみ；						
薬剤		1 本				
500cc/本 材料のみ；						
肥料		5 kg				
高度化成肥料 材料のみ；						
除草工	式	1	432,300			
道路除草工	式	1	432,300	道路除草(複合)	3,000 m2	
				機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含 む 片道運搬距離10.7km；		
応急処理工	式	1	3,261,663			
応急処理作業工	式	1	3,261,663	バックホ運転	2 時間	
				クロー型 山積0.28m3；		
				バックホ運転	2 時間	
				クロー型 山積0.45m3；		
				ダンプトラック運転	50 時間	
2t積級；						
ダンプトラック運転		50 時間				

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4t積級； ダンプトラック運転	2 時間
				10t積級； ラフテレンクレーン運転	2 時間
				油圧伸縮ジブ型 25t吊； 高所作業車運転	10 時間
				トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高 12m； 発動発電機運転	10 時間
				2kVA； 土のう	100 袋
				62×48cm 流用土 仕捨・積立 材工共； 土のう	100 袋
				62×48cm 購入土 仕捨・積立 材工共； 土のう	100 袋
				62×48cm 撤去； 大型土のう	50 袋
				H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置； 大型土のう	50 袋
				H=1.08m W=1.1m 購入土 製作・設置； 大型土のう	50 袋
				H=1.08m W=1.1m 撤去； 油・液体吸着材	50 kg
				材料のみ； 大型動物死骸処理袋	10 袋
				1300×1200×0.05mm 材料のみ； 土木一般世話役	60 時間
				昼間作業； 土木一般世話役	30 時間
				夜間作業； 特殊作業員	10 時間
				昼間作業； 特殊作業員	2 時間
				夜間作業；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員	200	時間
				昼間作業；		
				普通作業員	50	時間
				夜間作業；		
				運転手(一般)	10	時間
				昼間作業；		
				運転手(一般)	10	時間
				夜間作業；		
構造物撤去工	式	1	297, 070			
運搬処理工	式	1	297, 070	発生材運搬	2	時間
				ダンプトラック 2t積級；		
				発生材運搬	2	時間
				トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	2	m3
				不燃物 収集・集積・積込；		
				運搬(堆積塵芥処理)	10	m3
				不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；		
				堆積塵芥収集(人力処理)	2	m3
				可燃物 収集・集積・積込；		
				運搬(堆積塵芥処理)	2	m3
				可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；		
				ダンプトラック運転	10	時間
				10t積級 草・剪定くず；		
除雪工	式	1	7, 546, 980	処分費	1	t
				不燃物；		
				処分費	1	t
				可燃物；		
				処分費	2	m3
				発生木材；		
				処分費	5	t
				草・剪定くず；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工	式	1	431,569	除雪トラックA 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックA 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲﾄﾞ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰA 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 級 待機無し；	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰB 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 級 待機無し；	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰC 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 級 待機無し；	1	時間
				除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰD	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し； 除雪トレーサ A 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサ B 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサ C 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサ D 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し； ロータリ除雪車A 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； ロータリ除雪車B 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； ロータリ除雪車C 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； ロータリ除雪車D 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し； 除雪ローダ 1 日 持込車 山積1.3～1.4m3 手間含まず； 除雪ローダ A 1 時間 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ； 除雪ローダ B 1 時間 昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ローダ C	1	時間
				夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；		
				除雪ローダ D	1	時間
				夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；		
				除雪補助A	1	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				除雪補助B	1	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				除雪補助C	1	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				除雪補助D	1	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
運搬除雪工	式	1	148,129	ダンプトラックA	1	時間
				昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し；		
				ダンプトラックB	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し； ダンプトラックC 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し； ダンプトラックD 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し； ダンプトラックA 1 時間 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； ダンプトラックB 1 時間 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； ダンプトラックC 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； ダンプトラックD 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； 除雪トレーサA 1 時間 昼間作業 貸与車 ホイル型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサB 1 時間 昼間作業 貸与車 ホイル型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサC 1 時間 夜間作業 貸与車 ホイル型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサD 1 時間 夜間作業 貸与車 ホイル型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサA 1 時間 昼間作業 貸与車 ホイル型 プラウ・バケット兼用型(ハ

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クット付) 11t級 待機無し； 除雪トローザ`B	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(ハ クット付) 11t級 待機無し； 除雪トローザ`C	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(ハ クット付) 11t級 待機無し； 除雪トローザ`D	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(ハ クット付) 11t級 待機無し； 作業誘導員A	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員C	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員D	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員A	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員B	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員C	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員D	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 凍結防止剤散布車A	1 時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ`容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車B	1 時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ`容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車C	1 時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ`容量3.	
凍結防止工	式	1	220, 650	凍結防止剤散布車A	1 時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ`容量3. 4m3 4×4 待機無し；	1 時間
				凍結防止剤散布車B	1 時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ`容量3. 4m3 4×4 待機無し；	1 時間
				凍結防止剤散布車C	1 時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ`容量3.	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車D	1	時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ 容量3. 4m3 4×4 待機無し；		
				凍結融解剤	10	t
				凍結融解剤 500kg袋入り 支給品；		
				凍結融解剤	2	t
				凍結融解剤 25kg袋入り 支給品；		
				凍結融解剤	500	t
歩道除雪工	式	1	75, 245	塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品；		
				凍結融解剤	2	t
				塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；		
				小型ロータリ除雪機A	1	時間
				昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待 機無し；		
				小型ロータリ除雪機B	1	時間
				昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待 機無し；		
				小型ロータリ除雪機C	1	時間
				夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待 機無し；		
				小型ロータリ除雪機D	1	時間
				夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待 機無し；		
				作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
雪道巡回工	式	1	73, 334	雪道通常巡回A	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常巡回B	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常巡回C	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常巡回D	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡A	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡B	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
待機費	式	1	67, 743	雪道通常連絡C	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡D	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				運転手(特殊)A	1	時間
				昼間作業；		
				運転手(特殊)B	1	時間
				昼間作業；		
				運転手(特殊)C	1	時間
				夜間作業；		
				運転手(特殊)D	1	時間
				夜間作業；		
				運転手(一般)A	1	時間
				昼間作業；		
				運転手(一般)B	1	時間
				昼間作業；		

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運転手(一般)C 夜間作業；	1	時間
				運転手(一般)D 夜間作業；	1	時間
				土木一般世話役A 昼間作業；	1	時間
				土木一般世話役B 昼間作業；	1	時間
				土木一般世話役C 夜間作業；	1	時間
				土木一般世話役D 夜間作業；	1	時間
				特殊作業員A 昼間作業；	1	時間
				特殊作業員B 昼間作業；	1	時間
				特殊作業員C 夜間作業；	1	時間
				特殊作業員D 夜間作業；	1	時間
				普通作業員A 昼間作業；	1	時間
				普通作業員B 昼間作業；	1	時間
				普通作業員C 夜間作業；	1	時間
				普通作業員D 夜間作業；	1	時間
				雪害情報連絡員 平日 昼間(平常・注意以上)；	2	日
				雪害情報連絡員 平日 夜間(平常・注意)；	75	日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(平常・注意)；	30	日
雪害情報連絡	式	1	6,530,310			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				雪害情報連絡員 平日 夜間(注意強化以上)；	10 日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(注意強化以上)；	4 日
仮設工	式	1	946, 150		
交通管理工	式	1	946, 150	交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員A；	100 時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員A；	50 時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員B；	200 時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員B；	50 時間
直接工事費	式	1	51, 912, 010		
共通仮設費	式	1	5, 951, 000		
共通仮設費	式	1	174, 000		
運搬費	式	1	174, 000	建設機械運搬費	2 台
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 777, 000		
純工事費	式	1	57, 863, 010		
現場管理費	式	1	33, 939, 000		
工事原価	式	1	91, 802, 010		
一般管理費等	式	1	15, 897, 990		
工事価格	式	1	107, 700, 000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）
工事地名	自)兵庫県朝来市山東町金浦地先 至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	366日間	自 令和 9年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	51, 912, 010		
巡視・巡回工		式	1	33, 116, 467		
道路巡回工		式	1	33, 116, 467	巡視A 300 回 昼間作業 運転手（一般） 土木一般世話役 管理 委託車； 巡視B 10 回 夜間作業 運転手（一般） 土木一般世話役 管理 委託車； 巡視C 5 回 昼間作業 運転手（一般） 管理委託車； 巡視D 5 回 夜間作業 運転手（一般） 管理委託車； 緊急巡視A 5 時間 昼間作業 運転手（一般） 土木一般世話役 管理 委託車； 緊急巡視B 5 時間 夜間作業 運転手（一般） 土木一般世話役 管理 委託車； 緊急巡視C 5 時間 昼間作業 運転手（一般） 管理委託車； 緊急巡視D 5 時間 夜間作業 運転手（一般） 管理委託車； 車両管理費（燃料費） 4, 000 L ガソリン（油脂類費含む）； 任意保険料 12 月 〔姫路800す59-88〕 セット保険（対人・対物・搭乗者） +車両保険； 任意保険料 12 月 〔姫路800す71-26〕 セット保険（対人・対物・搭乗者） +車両保険； 巡回A 200 時間 昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2. 75t	

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				巡回B	10 時間
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				巡回C	5 時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；	
				巡回D	5 時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；	
				巡回整備A	100 日
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				巡回整備B	120 日
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；	
				巡回整備C	5 日
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；	
				作業車運転A	10 時間
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				作業車運転B	2 時間
				昼間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；	
				作業車運転C	10 時間
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業無し；	
				作業車運転D	2 時間
				夜間作業 持込車 標識車 LED標識装置付2.75t	
				積（7人）2t吊 クレーン作業有り；	
				作業車運転E	2 時間
				昼間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；	
				作業車運転F	2 時間
				夜間作業 持込車 作業車 トラック(2t積)；	
				後追い車運転	30 時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装工		式	1	600,784		
路面切削工		式	1	41,208	路面切削 20 m2 全面切削 平均切削深さ 6cm以下 段差すり付け 撤去作業無し 殻積込含む； 路面切削 20 m2 全面切削 平均切削深さ 6cm超え12cm以下 段差 すり付け撤去作業無し 殻積込含む； 殻運搬(路面切削) 3 m3 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車) 片道運搬距離16. 7km(DID無)； 殻処分 3 m3 アスファルト殻(切削) 運搬(10t車)；	
舗装打換え工		式	1	132,256	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下； 舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え30cm以下； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm以下 人力施工 積 込含む； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cmを超え10cm以下 人 力施工 積込含む； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm以下 機械施工(パ ックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積込含む； 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cmを超え15cm以下 機械施工(パックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)) 積 込含む 舗装版破碎 5 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cmを超え40cm以下 機械施工(大型ブレーカ) 積込含む； 殻運搬 1 m3	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
				アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) 機械積込(小規模)) 片道運搬距離7.2km(DID無) ;			
				殻運搬	1	m3	
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) 片道運搬距離7.2km(DID無) ;			
				殻運搬	1	m3	
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) 片道運搬距離7.2km(DID無) ;			
				殻処分	1	m3	
				アスファルト殻(掘削) 運搬(2t車) ;			
				殻処分	1	m3	
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm以下) ;			
				殻処分	1	m3	
				アスファルト殻(掘削) 運搬(10t車) 機械積込(舗装版 厚 15cm超) ;			
				下層路盤	5	m2	
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm 機械施工 ;			
				上層路盤	5	m2	
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 200mm 機械施工 ;			
				上層路盤	5	m2	
				再生瀝青安定処理(25) 仕上り厚 90mm 機械施 工 施工幅1.4m以上3.0m以下 プライムコート含む ;			
				基層	5	m2	
				再生粗粒度アスファルト混合物(20) 舗装厚50mm 機械 施工 施工幅1.4m以上3.0m以下 タックコート含む ;			
オーバーレイ工	式	1	22,715	表層(車道・路肩部)	5	m2	
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚30mm 人力 施工 施工幅1.4m未満 タックコート含む ;			
				表層(車道・路肩部)	5	m2	
				再生密粒度アスファルト混合物ポリマー改質Ⅱ型(20) 舗 装厚50mm機械施工 施工幅1.4m以上3.0m以下タック			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コート含む；	
歩道舗装補修工	式	1	17, 595	下層路盤 （歩道部） 再生クラッシャー RC-30 仕上り厚 100mm 人力施工 ；	5 m2
				表層 （歩道部） 再生細粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工 施工幅1. 4m未満 プライムコート含む；	5 m2
アスファルト舗装補修工	式	1	387, 010	クラック処理 クラック防止シート W=100cm t=1. 5mm 材工共；	10 m
				クラック処理材 目地充填材(フロンアスファルト) 材料のみ；	50 kg
				パッチング 2t/日以上5t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物ホ リマー改質Ⅱ型(20)；	2 t
				パッチング 5t/日以上20t/日未満 再生密粒度アスファルト混合物 ホリマー改質Ⅱ型(20)；	5 t
				アスファルト混合物 常温合材(スーパーロメンパッチ同等品) 材料のみ；	20 kg
				アスファルト混合物 常温合材(全天候型) 材料のみ；	50 kg
				アスファルト混合物 常温合材(高弾性舗装材) 材料のみ；	50 kg
道路附属物復旧工	式	1	96, 500		
附属物復旧工	式	1	96, 500	ガードレール部材 直径φ B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 直径φ B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚
				ガードレール部材 袖径φ B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	2 枚

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路構造物補修工	式	1	2,659,510		
排水構造物工	式	1	47,887	プレキャストU型側溝	2 m
				PU1型 300B 300×300×600mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	
				ヒューム管(B形管)	2 m
				外圧管1種 300×30×2000mm 据付 材工共 基礎無 モルタル含む；	
				蓋版設置	2 枚
				40kg/枚以下 据付 手間のみ；	
				蓋版設置	2 枚
縁石工	式	1	31,070	40kgを超え170kg/枚以下 据付 手間のみ；	
				蓋版取替	2 枚
				40kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	
				蓋版取替	2 枚
				40kgを超え170kg/枚以下 再利用撤去・据付 手間のみ；	
				歩車道境界ブロック	2 m
				B種(180/205×250×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	
路側防護柵工	式	1	315,188	歩車道境界ブロック	2 m
				B、C種(180/190×100×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	
				地先境界ブロック	2 m
路側防護柵工	式	1	315,188	C種(150×150×600) 設置 材工共(モルタル含む、基礎無)；	
				ガードレール	2 m
				標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共	
路側防護柵工	式	1	315,188	；	
				ガードレール	2 m
				標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 材工共	
路側防護柵工	式	1	315,188	；	
				ガードレール	2 m
路側防護柵工	式	1	315,188	標準型 Gr-B-4E 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）								
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
					み(レール+支柱)；	2	m		
					ガードレール				
					標準型 Gr-B-2B 亜鉛メッキ 設置 21m未満 手間の				
					み(レール+支柱)；				
					ガードレール袖ビーム				
					B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材工共；				
					ガードレールビーム				
					路側用 A・B・C種 設置 手間のみ；				
					ガードレールビーム				
					路側用 A・B・C種 撤去；				
					ガードレールビーム				
					直ビーム B種 L=4330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；				
					ガードレールビーム				
					直ビーム B種 L=2330mm 亜鉛メッキ 材料のみ；				
					ガードレール袖ビーム				
					B種 L=660mm 亜鉛メッキ 材料のみ；				
					ガードレールブラケット			2	個
A・B種用 亜鉛メッキ 材料のみ；	2	本							
ガードレール支柱									
土中建込式 設置 21m未満 手間のみ；									
ガードレール支柱									
コンクリート建込式 設置 21m未満 手間のみ；									
ガードレール支柱									
土中建込式 撤去；									
ガードレール支柱									
コンクリート建込式 撤去；									
ガードレール支柱									
直支柱 B-4E型 亜鉛メッキ 材料のみ；									
ガードレール支柱									
直支柱 B-2B型 亜鉛メッキ 材料のみ；									
防止柵工			式	1	83,311	転落(横断)防止柵	2	m	
						ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 設置 50m	2	m	
						未満 手間のみ；			
						転落(横断)防止柵	2	m	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）									
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳					
					門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵	2 m				
					門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 設置 100m未満 手間のみ； 転落(横断)防止柵	2 m				
					ビーム・パネル式 土中建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落(横断)防止柵	2 m				
					門型 プレキャストコンクリートブロック建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落(横断)防止柵	2 m				
					門型 コンクリート建込式 支柱間隔3m 撤去； 転落防止柵	2 m				
					P種 H=1.1m 門型 縦格子 プレキャストコンクリートブロック 建込式 亜鉛メッキ 材料のみ； 転落防止柵	2 m				
					P種 H=1.1m 門型 縦格子 コンクリート建込式 亜鉛メッキ 材料のみ； コンクリート基礎	2 個				
					300×300×450 材料のみ；					
					標識工	式	1	380,050	標識柱	1 基
									単柱式(直) φ 76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共基礎含む；	
標識柱	1 基									
単柱式(曲) φ 76.3 メッキ品 設置 5基以上 材工共基礎含む；										
標識柱	1 基									
単柱式(直) φ 89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共基礎含む；										
標識柱	1 基									
					単柱式(曲) φ 89.1 メッキ品 設置 5基以上 材工共基礎含む；					
					標識柱	1 基				
					単柱式(直) φ 101.6 メッキ品 設置 5基以上 材工					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				共 基礎含む； 標識柱 単柱式 φ 60.5～φ 101.6 撤去 2基以下 基礎含む；	1 基
区画線工	式	1	74,554	溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装； 溶融式区画線 溶融式手動 白色 破線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；	10 5 5 5 10 5

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線	5	m
				溶融式手動 白色 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；		
				溶融式区画線	10	m
				溶融式手動 白色 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 供用区間 アスファルト舗装；		
				ペイント式区画線	100	m
				ペイント式 溶剤型 白色 実線 15cm 加熱式 供用区間；		
				ペイント式区画線	5	m
				ペイント式 溶剤型 白色 破線 15cm 加熱式 供用区間；		
道路附属物工	式	1	58,288	高視認性区画線	10	m
				リブ式(溶融式) 実線 30cm 供用区間；		
				区画線消去	5	m
				削取り式 15cm換算；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建込式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面)径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート建込式(穿孔含まない)設置10本以上30本未満手間のみ		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ペント式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(両面) 径φ100以下 ベースプレート式 構造物取付 設置 10本以上30本未満 手間のみ；		
				視線誘導標	1	本
				反射体(片面) 径φ300 支柱径φ60.5 土中建込		

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				式 設置 10本以上30本未満 手間のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(片面)径φ300以下支柱径φ60.5コンクリート	
				建込式(穿孔含まない) 設置10本以上30本未満	
				手間のみ	
				視線誘導標	1 本
				反射体(片面) 径φ300 バント式 防護柵取付 設	
				置 10本以上30本未満 手間のみ；	
				視線誘導標	2 本
				土中建込 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	2 本
				コンクリート建込 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	3 本
				防護柵取付 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	1 本
				構造物取付 撤去 10本以上30本未満；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 土中建	
				込式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 支柱径φ89 コンクリート	
				建込式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 バント式 防護柵取	
				付式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(両面) 径φ100以下 ボルト式 防護柵取付	
				式 材料のみ；	
				視線誘導標	1 本
				反射体(片面) 径φ300 バント式 防護柵取付式	
				材料のみ；	
作業土工	式	1	60,528	床掘り	2 m3
				土砂 人力施工 積込・基面整正含む；	
				床掘り	2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂 機械施工（バックホウ山積0.28m3）積込・基面 整正含む；	
				埋戻し	2 m3
				土砂 人力施工 締固め含む；	
				埋戻し	2 m3
				土砂 機械施工（バックホウ山積0.28m3）締固め含む ；	
				路体（築堤）盛土	2 m3
				土砂 人力施工 締固め含む；	
				コンクリート構造物取壊し	2 m3
一般構造物補修工	式	1	1, 506, 851	無筋構造物 人力施工 積込含む；	
				コンクリート構造物取壊し	2 m3
				鉄筋構造物 人力施工 積込含む；	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				無筋構造物 機械施工 積込含む；	
				コンクリート構造物取壊し	5 m3
				鉄筋構造物 機械施工 積込含む；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（2t車）機械積込（小規模） 片道運搬距離7.9km（DID無）；	
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（10t車）機械積込 片道運 搬距離7.9km（DID無）；	
				殻運搬	2 m3
				コンクリート殻（有筋）運搬（2t車）機械積込（小規模） 片道運搬距離7.4km（DID無）；	
				殻運搬	5 m3
				コンクリート殻（有筋）運搬（10t車）機械積込 片道運 搬距離16.7km（DID無）；	
				殻処分	2 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（2t車）；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻（無筋）運搬（10t車）；	
				殻処分	2 m3

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(有筋) 運搬(2t車) ;	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(有筋) 運搬(10t車) ;	
				チップング	2 m2
				厚2cm以下 ;	
				削孔	2 孔
				10 ≦ φ < 30mm 30 ≦ L < 200mm ;	
				削孔	2 孔
				30 ≦ φ < 60mm 100 ≦ L < 200mm ;	
				削孔	2 孔
				90 ≦ φ < 100mm 200 ≦ L < 400mm ;	
				削孔	2 孔
				180 ≦ φ ≦ 200mm 200 ≦ L ≦ 400mm ;	
				基礎材	5 m2
				再生クラッシュヤレン40～0 敷厚 10cm 材工共 ;	
				基礎材	5 m2
				再生クラッシュヤレン40～0 敷厚 15cm 材工共 ;	
				基礎材	5 m2
				再生クラッシュヤレン40～0 敷厚 20cm 材工共 ;	
				モルタル	1 m3
				1:3(高炉) 材工共 ;	
				モルタル	20 kg
				プレミックスタイプ 一般用 材料のみ ;	
				コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) 無筋構造物 人力打設 ;	
				コンクリート	2 m3
				18-8-40(高炉) 小型構造物 人力打設 ;	
				コンクリート	2 m3
				24-12-25(20)(高炉) 鉄筋構造物 人力打設 ;	
				コンクリート	2 m3
				18-8-40(早強) 小型構造物 人力打設 ;	
				コンクリート	1 m3
				3h圧縮強度24N/mm2以上 小型構造物 人力打設 ;	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD295 D10 一般構造物 10t未満 材工共；	20	kg
				鉄筋 SD345 D13 一般構造物 10t未満 材工共；	20	kg
				鉄筋 SD345 D16～25 一般構造物 10t未満 材工共；	20	kg
				溶接金網 径6.0×100×100 材料のみ；	5	m2
				キャストプレート t=1.2mm 亜鉛メッキ 材料のみ；	5	m2
				型枠 無筋・鉄筋構造物 材工共；	10	m2
				型枠 小型構造物 材工共；	10	m2
				足場 単管足場 安全ネット不要 材工共；	10	掛m2
				目地板 瀝青繊維質目地板 厚10mm 材工共；	2	m2
石・ブロック積(張)工	式	1	74, 898	コンクリート(間知)ブロック積 間知ブロック 控え35cm 裏込コンクリート厚10cm 材工共； ； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 材工共；	2	m2
法面工	式	1	26, 885	張芝 人力施工 100m2未満 材工共；	5	m2
				筋芝 人力施工 100m2未満 材工共；	5	m2
道路清掃工	式	1	1, 909, 155			
路面清掃工	式	1	924, 336	路面清掃(機械) 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級) 貸与車 散水車(5500～6500L)；	50	km
				路面清掃車運搬 貸与車 路面清掃車(ブラシ式リフトダンプ 2.0m3級)	100	km

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				； 汚泥積込	2 時間
				機械施工(バックホウ山積0.6m3)；	
				汚泥運搬	10 時間
				ダンプトラック(10t車)；	
				汚泥処理	10 m3
				軟弱土；	
排水施設清掃工	式	1	564, 149	側溝清掃(人力)	2 m
				堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 コンクリート蓋	
				；	
				側溝清掃(人力)	2 m
				堆積土0.15m3/m以下 積込含む 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)；	
				側溝清掃(人力)	2 m
				堆積土0.15m3/m以下 積込含む 無蓋；	
				側溝清掃(機械)	50 m
				貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上；	
				側溝清掃(機械)	50 m
				貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 有蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				側溝清掃(機械)	50 m
				貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%以上；	
				側溝清掃(機械)	50 m
				貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 無蓋 人力補助含 側溝断面積0.125m2未満 堆積率50%未満；	
				管渠清掃	20 m
				貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%以	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）											
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳							
					上； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径200mm以上400mm未満 堆積率50%未 満； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%以 上； 管渠清掃 貸与車 排水管清掃車 側溝清掃車 散水車 人力 補助含 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未 満； 排水管清掃車運搬 貸与車 排水管清掃車 貸与車 側溝清掃車； 柵清掃 人力施工 有蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 人力施工 無蓋 積込含む 堆積土厚25cm未満； 柵清掃 貸与車 側溝清掃車 人力補助含む；	20	m					
					20	m						
					20	m						
					100	km						
					10	箇所						
					10	箇所						
					10	箇所						
					構造物清掃工		式	1	420, 670	トノリ壁面清掃 貸与車 トノリ清掃車 貸与車 散水車 人力補助含 む； トノリ壁面清掃 貸与車 トノリ清掃車 人力補助含む；	5	km
					植栽維持工		式	1	1, 045, 431		1	km
樹木・芝生管理工		式	1	1, 045, 431	樹木せん定 中・低木 円筒形せん定 樹高100cm未満 50本以 上 供用区間 集積・積込・運搬含む； 樹木せん定 中・低木 球形せん定 樹高100cm未満 50本以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；	30	本					
						30	本					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				樹木せん定	100	本
				高木 夏期せん定 幹周 30cm以上60cm未満 50本 以上 供用区間 集積・積込・運搬含む；		
				寄植せん定	1,000	m2
				低木 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運搬含 む；		
				抜根除草	2,000	m2
				植込み地 1000m2以上 供用区間 集積・積込・運 搬含む；		
				防除	1	本
				高木幹周60cm未満 10本未満 供用区間 手間の み；		
				寄植・芝薬剤散布	5	m2
				低木 100m2未満 供用区間 手間のみ；		
除草工	式	1	432,300	寄植・芝薬剤散布	5	m2
				中木 100m2未満 供用区間 手間のみ；		
				薬剤	1	本
				500cc/本 材料のみ；		
道路除草工	式	1	432,300	肥料	5	kg
				高度化成肥料 材料のみ；		
道路除草工	式	1	432,300	道路除草(複合)	3,000	m2
				機械施工(肩掛式) 飛石防護・集積・積込・運搬含 む 片道運搬距離10.7km；		
応急処理工	式	1	3,261,663			
応急処理事業工	式	1	3,261,663	バックホ運転	2	時間
				クローラ型 山積0.28m3；		
				バックホ運転	2	時間
				クローラ型 山積0.45m3；		
				ダンプトラック運転	50	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	50	時間

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				4t積級； ダンプトラック運転	2 時間
				10t積級； ラフテレンクレーン運転	2 時間
				油圧伸縮ジブ型 25t吊； 高所作業車運転	10 時間
				トラック架装リフト車 フォーム型・標準デッキタイプ 作業床高 12m； 発動発電機運転	10 時間
				2kVA； 土のう	100 袋
				62×48cm 流用土 仕捨・積立 材工共； 土のう	100 袋
				62×48cm 購入土 仕捨・積立 材工共； 土のう	100 袋
				62×48cm 撤去； 大型土のう	50 袋
				H=1.08m W=1.1m 流用土 製作・設置； 大型土のう	50 袋
				H=1.08m W=1.1m 購入土 製作・設置； 大型土のう	50 袋
				H=1.08m W=1.1m 撤去； 油・液体吸着材	50 kg
				材料のみ； 大型動物死骸処理袋	10 袋
				1300×1200×0.05mm 材料のみ； 土木一般世話役	60 時間
				昼間作業； 土木一般世話役	30 時間
				夜間作業； 特殊作業員	10 時間
				昼間作業； 特殊作業員	2 時間
				夜間作業；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				普通作業員 昼間作業；	200	時間
				普通作業員 夜間作業；	50	時間
				運転手(一般) 昼間作業；	10	時間
				運転手(一般) 夜間作業；	10	時間
構造物撤去工	式	1	297, 070			
運搬処理工	式	1	297, 070	発生材運搬 ダンプトラック 2t積級；	2	時間
				発生材運搬 トラック(クレーン装置付) 2t積級 2t吊；	2	時間
				堆積塵芥収集(人力処理) 不燃物 収集・集積・積込；	2	m3
				運搬(堆積塵芥処理) 不燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；	10	m3
				堆積塵芥収集(人力処理) 可燃物 収集・集積・積込；	2	m3
				運搬(堆積塵芥処理) 可燃物 2t車 片道運搬距離10.7km；	2	m3
				ダンプトラック運転 10t積級 草・剪定くず；	10	時間
				処分費 不燃物；	1	t
				処分費 可燃物；	1	t
				処分費 発生木材；	2	m3
				処分費 草・剪定くず；	5	t
除雪工	式	1	7, 546, 980			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
一般除雪工	式	1	431,569	除雪トラックA 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 除雪専用型7t級 4×4(ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックA 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックB 昼間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックC 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪トラックD 夜間作業 貸与車 7t級 4×4（散水装置・ﾌﾞﾗｲ付) ）待機無し；	1	時間
				除雪グレーダA 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 級 待機無し；	1	時間
				除雪グレーダB 昼間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 級 待機無し；	1	時間
				除雪グレーダC 夜間作業 貸与車 自動ﾌﾞﾚｰﾄﾞ式 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅4.0m 級 待機無し；	1	時間
				除雪グレーダD	1	時間

積算内訳書

工事名		R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				夜間作業 貸与車 自動ブレード式 ブレード幅4.0m 級 待機無し；	
				除雪トレーサ A	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し；	
				除雪トレーサ B	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し；	
				除雪トレーサ C	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し；	
				除雪トレーサ D	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(フ ラ付) 11t級 待機無し；	
				ロータリ除雪車A	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し；	
				ロータリ除雪車B	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し；	
				ロータリ除雪車C	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し；	
				ロータリ除雪車D	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール2ステージ型 2.2m級 220kW(300PS)級 待機無し；	
				除雪ローダ	1 日
				持込車 山積1.3～1.4m3級 手間含まず；	
				除雪ローダ A	1 時間
				昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；	
				除雪ローダ B	1 時間
				昼間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪ローダ C	1	時間
				夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；		
				除雪ローダ D	1	時間
				夜間作業 持込車 山積1.3～1.4m3級 待機無し 手間のみ；		
				除雪補助A	1	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				除雪補助B	1	時間
				昼間作業 普通作業員；		
				除雪補助C	1	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				除雪補助D	1	時間
				夜間作業 普通作業員；		
				作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員A；		
				作業誘導員A	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
運搬除雪工	式	1	148,129	ダンプトラックA	1	時間
				昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し；		
				ダンプトラックB	1	時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し； ダンプトラックC 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し； ダンプトラックD 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 2t積級 待機 無し； ダンプトラックA 1 時間 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； ダンプトラックB 1 時間 昼間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； ダンプトラックC 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； ダンプトラックD 1 時間 夜間作業 持込車 オンロード・ディーゼル 10t積級 待機 無し； 除雪トレーサA 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサB 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサC 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサD 1 時間 夜間作業 貸与車 ホール型 プラウ・バケット兼用型(プラウ付) 11t級 待機無し； 除雪トレーサA 1 時間 昼間作業 貸与車 ホール型 プラウ・バケット兼用型(ハ

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				クット付) 11t級 待機無し； 除雪ドーザーB	1 時間
				昼間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(ハ クット付) 11t級 待機無し； 除雪ドーザーC	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(ハ クット付) 11t級 待機無し； 除雪ドーザーD	1 時間
				夜間作業 貸与車 ホール型 フラカ・バケット兼用型(ハ クット付) 11t級 待機無し； 作業誘導員A	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員C	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員D	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員A	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員B	1 時間
				昼間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員C	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 作業誘導員D	1 時間
				夜間作業 交通誘導警備員B； 凍結防止剤散布車A	1 時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車B	1 時間
				昼間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車C	1 時間
				夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ容量3.	
凍結防止工	式	1	220,650		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				4m3 4×4 待機無し； 凍結防止剤散布車D 夜間作業 貸与車 乾式 積載量4t級 ホッパ 容量3. 4m3 4×4 待機無し； 凍結融解剤 凍結融解剤 500kg袋入り 支給品； 凍結融解剤 凍結融解剤 25kg袋入り 支給品； 凍結融解剤 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 支給品； 凍結融解剤 塩化ナトリウム 1000kg袋入り 購入品；	1 10 2 500 2	時間 t t t t
歩道除雪工	式	1	75, 245	小型ロータリ除雪機A 昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機B 昼間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機C 夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 小型ロータリ除雪機D 夜間作業 貸与機械 クローラ・ハンドガイト 1.1m級 待機無し； 作業誘導員A 昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員B 昼間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員C 夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員D 夜間作業 交通誘導警備員A； 作業誘導員A 昼間作業 交通誘導警備員B；	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業誘導員B	1	時間
				昼間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員C	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
				作業誘導員D	1	時間
				夜間作業 交通誘導警備員B；		
雪道巡回工	式	1	73,334	雪道通常巡回A	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常巡回B	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常巡回C	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常巡回D	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡A	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡B	1	時間
				昼間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				雪道通常連絡C	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
待機費	式	1	67,743	雪道通常連絡D	1	時間
				夜間作業 持込車 ライトバン1500cc；		
				運転手(特殊)A	1	時間
				昼間作業；		
				運転手(特殊)B	1	時間
				昼間作業；		
				運転手(特殊)C	1	時間
				夜間作業；		
				運転手(特殊)D	1	時間
				夜間作業；		
				運転手(一般)A	1	時間
				昼間作業；		
				運転手(一般)B	1	時間
				昼間作業；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				運転手(一般)C	1	時間
				夜間作業；		
				運転手(一般)D	1	時間
				夜間作業；		
				土木一般世話役A	1	時間
				昼間作業；		
				土木一般世話役B	1	時間
				昼間作業；		
				土木一般世話役C	1	時間
				夜間作業；		
				土木一般世話役D	1	時間
				夜間作業；		
				特殊作業員A	1	時間
				昼間作業；		
				特殊作業員B	1	時間
				昼間作業；		
				特殊作業員C	1	時間
				夜間作業；		
				特殊作業員D	1	時間
				夜間作業；		
				普通作業員A	1	時間
				昼間作業；		
				普通作業員B	1	時間
				昼間作業；		
				普通作業員C	1	時間
				夜間作業；		
				普通作業員D	1	時間
				夜間作業；		
雪害情報連絡	式	1	6,530,310	雪害情報連絡員	2	日
				平日 昼間(平常・注意以上)；		
				雪害情報連絡員	75	日
				平日 夜間(平常・注意)；		
				雪害情報連絡員	30	日
				日曜・休日 昼夜間(平常・注意)；		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				雪害情報連絡員 平日 夜間(注意強化以上)；	10 日
				雪害情報連絡員 日曜・休日 昼夜間(注意強化以上)；	4 日
仮設工	式	1	946, 150		
交通管理工	式	1	946, 150	交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員A；	100 時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員A；	50 時間
				交通誘導警備員 昼間作業 交通誘導警備員B；	200 時間
				交通誘導警備員 夜間作業 交通誘導警備員B；	50 時間
直接工事費	式	1	51, 912, 010		
共通仮設費	式	1	6, 015, 230		
共通仮設費	式	1	238, 230		
運搬費	式	1	174, 000	建設機械運搬費	2 台
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5, 777, 000		
純工事費	式	1	57, 927, 240		
現場管理費	式	1	33, 965, 000		
工事原価	式	1	91, 892, 240		
一般管理費等	式	1	15, 907, 760		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号但馬南部地区道路維持工事（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	107,800,000	