

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 8 年度）
工事地名	（自）兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先（出石川合流点） （至）兵庫県豊岡市日高町浅倉、赤崎地先（直轄管理上流端）

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 8 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	48,323,638			
除草工		式	1	44,595,104			
堤防除草工【1：1.9未満】		式	1	19,085,570	除草	246,000	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	246,000	m2
					DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む		
					散在塵芥処理	246,000	m2
					収集・運搬・積込み・運搬 DID有り L=22.5km		
堤防除草工【1：1.9以上】		式	1	4,180,279	以下；		
					処分費	98	kg
					一般廃棄物；		
					除草	113,000	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	113,000	m2
堤防除草工【遠隔操縦（貸与）】		式	1	20,030,779	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む		
					散在塵芥処理	113,000	m2
					優秀・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km		
					以下；		
					処分費	45	kg
					一般廃棄物；		
堤防除草工【高水敷】		式	1	1,298,476	除草	685,900	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	685,900	m2
					DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む		
					散在塵芥処理	685,900	m2
					収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km		
					以下；		
					処分費	275	kg
					一般廃棄物；		
					除草	35,100	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	35,100	m2

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	35,100 14	m2 kg
堤防養生工	式	1	790,009			
芝養生工	式	1	786,654	抜根 抜根・集草・梱包； 積込運搬 DID無し 17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	10,000 10,000 10,000 6	m2 m2 m2 kg
伐木除根工	式	1	3,355	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)； 集積積込み 人力施工； 集積積込み 機械施工(除根無し)；	10 10 10 10	m2 m2 m2 m2
構造物補修工	式	1	216,506			
構造物補修工	式	1	216,506	連節ブロック張 大型、t=25cm；連節鉄筋、遮水シート含む 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 採取材； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 殻運搬	5 5 1 1	m2 袋 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋)； 殻処分	1 m3
清掃工	式	1	26, 279	コンクリート殻(無筋)；	
塵芥処理工	式	1	26, 279	散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 22. 5km以下； 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯れ草等のかさ高物 DID有り 23. 0km以下； 処分費 一般廃棄物；	50 m2 5 m3 10 kg
巡視・巡回工	式	1	1, 945, 440		
河川巡視工	式	1	1, 945, 440	巡視訓練 緊急巡視 A時間帯； 緊急巡視 B時間帯； 緊急巡視 C時間帯； 緊急巡視 D時間帯；	12 回 72 時間・班 24 時間・班 24 時間・班 24 時間・班
河川土工	式	1	133, 060		
掘削工	m3	50	133, 060	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満； 積込含む 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	617,240			
応急処理作業工	式	1	488,451	普通作業員	5	人
				交通誘導警備員B	5	人
				ダンプトラック運転	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				10t積級；		
				トラック〔クレーン機能付〕運転	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				トラック〔クレーン機能付〕損料	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.28m3；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.45m3；		
				発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕運転	1	時間
				2kVA；		
				コンクリート（材料費）	1	m3
				18-8-40（高炉）；		
				碎石（材料費）	1	m3
				再生クラッシャーラン（RC-40）；		
				改良コライシハ（材料費）	1	m2
				半土付；		
				大型土のう製作	1	袋
				流用土；		
				大型土のう設置	1	袋
				6m以下；		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 8 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水質事故対策工	式	1	128,789	普通作業員 ダンプトラック運転 2t積級；
直接工事費	式	1	48,323,638	
共通仮設費	式	1	3,941,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,941,000	
純工事費	式	1	52,264,638	
現場管理費	式	1	18,904,000	
工事原価	式	1	71,168,638	
一般管理費等	式	1	12,711,362	
工事価格	式	1	83,880,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 9 年度）
工事地名	（自）兵庫県豊岡市佐野、清冷寺地先（出石川合流点） （至）兵庫県豊岡市日高町浅倉、赤崎地先（直轄管理上流端）

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	366日間	自 令和 9年 4月 1日 至 令和10年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 9 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	48,323,638			
除草工		式	1	44,595,104			
堤防除草工【1：1.9未満】		式	1	19,085,570	除草	246,000	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	246,000	m2
					DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む		
					散在塵芥処理	246,000	m2
					収集・運搬・積込み・運搬 DID有り L=22.5km		
堤防除草工【1：1.9以上】		式	1	4,180,279	以下；		
					処分費	98	kg
					一般廃棄物；		
					除草	113,000	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	113,000	m2
堤防除草工【遠隔操縦（貸与）】		式	1	20,030,779	DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む		
					散在塵芥処理	113,000	m2
					優秀・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km		
					以下；		
					処分費	45	kg
					一般廃棄物；		
堤防除草工【高水敷】		式	1	1,298,476	除草	35,100	m2
					除草・集草・梱包；		
					運搬(堤防除草)	35,100	m2

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				DID無し L=17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	35,100 14	m2 kg
堤防養生工	式	1	790,009			
芝養生工	式	1	786,654	抜根 抜根・集草・梱包； 積込運搬 DID無し 17.0km以下；積込・荷卸含む 散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り L=22.5km 以下； 処分費 一般廃棄物；	10,000 10,000 10,000 6	m2 m2 m2 kg
伐木除根工	式	1	3,355	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 伐木・伐竹 伐木(人力施工：密)； 集積積込み 人力施工； 集積積込み 機械施工(除根無し)；	10 10 10 10	m2 m2 m2 m2
構造物補修工	式	1	216,506			
構造物補修工	式	1	216,506	連節ブロック張 大型、t=25cm；連節鉄筋、遮水シート含む 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 採取材； コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 殻運搬	5 5 1 1	m2 袋 m3 m3

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 9 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	1 m3
清掃工	式	1	26, 279	コンクリート殻(無筋) ;	
塵芥処理工	式	1	26, 279	散在塵芥処理 収集・集積・積込み・運搬 DID有り 22. 5km以下 ; 堆積塵芥収集(機械処理) 収集・集積・積込み・運搬 木片・空き缶・枯れ草等のかさ高物 DID有り 23. 0km以下 ; 処分費 一般廃棄物 ;	50 m2 5 m3 10 kg
巡視・巡回工	式	1	1, 945, 440		
河川巡視工	式	1	1, 945, 440	巡視訓練 緊急巡視 A時間帯 ; 緊急巡視 B時間帯 ; 緊急巡視 C時間帯 ; 緊急巡視 D時間帯 ;	12 回 72 時間・班 24 時間・班 24 時間・班 24 時間・班
河川土工	式	1	133, 060		
掘削工	m3	50	133, 060	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満 ; 積込含む 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 残土受入れ地での処理 ;	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 9 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	617,240			
応急処理作業工	式	1	488,451	普通作業員	5	人
				交通誘導警備員B	5	人
				ダンプトラック運転	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				2t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック損料	5	時間
				4t積級；		
				ダンプトラック運転	5	時間
				10t積級；		
				トラック〔クレーン機能付〕運転	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				トラック〔クレーン機能付〕損料	5	時間
				ベーストラック4t級 吊能力2.9t；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.28m3；		
				バックホウ（クローラ型）運転	5	時間
				山積 0.45m3；		
				発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕運転	1	時間
				2kVA；		
				コンクリート（材料費）	1	m3
				18-8-40（高炉）；		
				碎石（材料費）	1	m3
				再生クラッシャーラン（RC-40）；		
				改良コライシハ（材料費）	1	m2
				半土付；		
				大型土のう製作	1	袋
				流用土；		
				大型土のう設置	1	袋
				6m以下；		

積算内訳書

工事名	R 8 円山川上流維持作業（令和 9 年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
水質事故対策工	式	1	128,789	普通作業員 ダンプトラック運転 2t積級；
直接工事費	式	1	48,323,638	
共通仮設費	式	1	3,941,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,941,000	
純工事費	式	1	52,264,638	
現場管理費	式	1	18,904,000	
工事原価	式	1	71,168,638	
一般管理費等	式	1	12,711,362	
工事価格	式	1	83,880,000	