

単 価 合 意 書

令和8年6月1日に契約したR8円山川鶴岡地区排水樋門他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 8月 17日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所長 澤村 学

受注者 住所 兵庫県美方郡香住町香住区香住779番地の1

氏名 株式会社中村建設 代表取締役 中村 裕二

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
		式	1		55,206,174	
河川土工						
		式	1		11,697,169	
盛土工						
		m3	120		790,787	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		651,640	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		7,483	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		104,195	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		27,469	
盛土工(ICT)						
		m3	7,500		10,183,322	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		式	1		1,562,238	
路床盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		206,829	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		6,660,465	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		1,753,790	
法面整形工						
		式	1		723,060	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	1,800	401.7	723,060	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工						
		式	1		19,232,685	
固結工						
(築堤部 改良率30%)		式	1		19,232,685	
中層混合処理	改良深度2.8m 固化材添加量 110kg/m ³	m ³	1,030	5,445	5,608,350	
中層混合処理	改良深度3.6m 固化材添加量 130kg/m ³	m ³	1,787	5,805	10,373,535	
中層混合処理	改良深度3.7m 固化材添加量 130kg/m ³	m ³	560	5,805	3,250,800	
構造物撤去工						
		式	1		2,369,545	
防護柵撤去工						
		式	1		6,156	
防護柵撤去(ガードレール)	Gr-C-2B					
		m	4	1,539	6,156	
排水構造物撤去工						
		式	1		11,654	
蓋版撤去	B300用コンクリート蓋					
		枚	49	219.9	10,775	
蓋版撤去	B300用グレーチング蓋					
		枚	4	219.9	879	
構造物取壊し工						
		式	1		961,354	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m ³	35	7,592	265,720	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工					
		m ³	11	15,454	169,994	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	13	621.9	8,084	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,690	192.4	517,556	
運搬処理工		式	1		1,390,381	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	35	1,400	49,000	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	1,497	16,467	
殻運搬	アスファルト殻	m3	139	3,308	459,812	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	35	5,375	188,125	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	7,091	78,001	
殻処分	アスファルト殻	m3	139	4,300	597,700	
現場発生品運搬	ガードレール・クレーニング 蓋	式	1		1,276	
仮設工		式	1		21,906,775	
工事用道路工 (迂回路)		式	1		18,468,963	
工事用道路盛土		m3	720	1,623	1,168,560	
仮設舗装		m2	1,010	2,580	2,605,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設カーポートレール	B種					
		m	447	32,043	14,323,221	
仮設視線誘導標	防護柵取付 かぶせ式 30本以上					
		本	66	5,627	371,382	
交通管理工						
		式	1		3,437,812	
交通誘導警備員						
		式	1		3,437,812	
樋門・樋管						
		式	1		25,608,756	
樋門・樋管本体工						
		式	1		24,515,694	
作業土工						
		式	1		2,361,266	
矢板工						
		式	1		7,043,773	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ2.0m 鋼矢板打込長 1.8m					
		枚	21	28,319	594,699	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 1.8m					
		枚	2	51,277	102,554	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.7m					
		枚	2	52,274	104,548	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.3m					
		枚	2	52,274	104,548	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 3.9m					
		枚	2	52,274	104,548	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 1.8m					
		枚	2	62,852	125,704	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.7m	枚	2	63,849	127,698	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.3m	枚	2	63,849	127,698	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 3.9m	枚	2	63,849	127,698	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 4.5m	枚	2	64,783	129,566	
広幅鋼矢板 (本体部)	IIw型 鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 5.0m	枚	2	64,783	129,566	
広幅鋼矢板 (川表翼壁部)	IIw型 鋼矢板長さ7.5m 鋼矢板打込長 7.3m	枚	14	93,697	1,311,758	
広幅鋼矢板 (川裏翼壁部)	IIw型 鋼矢板長さ7.0m 鋼矢板打込長 6.8m	枚	11	87,988	967,868	
可とう鋼矢板 (本体部)	IIw型 可とう鋼矢板長さ4.0m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	650,393	1,300,786	
可とう鋼矢板 (本体部)	IIw型 可とう鋼矢板長さ5.0m 鋼矢板打込長 2.1m	枚	2	775,751	1,551,502	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×600	本	92	1,446	133,032	
函渠工		式	1		11,133,612	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	110	3,509	385,990	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	142	27,715	3,935,530	
型枠	一般型枠	式	1		3,301,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	6.75	293,903	1,983,845	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.01	249,799	252,296	
目地板	コゑム発泡体t=20	m2	21	5,895	123,795	
止水板	CF(塩ビ製)200×5	m	24	2,657	63,768	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	式	1		858,420	
足場	安全ネット必要 単管足場	式	1		8,948	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		219,400	
翼壁工 (川表)		式	1		1,600,454	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100	m2	23	3,231	74,313	
コンクリート	24-12-25(高炉)	m3	19	27,715	526,585	
型枠	一般型枠	式	1		487,382	
鉄筋	SD345 D13	t	0.87	293,903	255,695	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.14	250,165	35,023	
目地板	コゑム発泡体t=20	m2	3	5,895	17,685	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水板	CF(塩ビ製)200×5					
		m	7	2,657	18,599	
足掛金物	全樹脂巻 B=300					
		個	6	2,543	15,258	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組 足場					
		式	1		143,070	
足場	安全ネット必要 単管足場					
		式	1		26,844	
翼壁工 (川裏)						
		式	1		1,024,309	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100					
		m2	18	4,129	74,322	
コンクリート	24-12-25(高炉)					
		m3	13	27,715	360,295	
型枠	一般型枠					
		式	1		353,745	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.71	293,903	208,671	
目地板	ポリ発泡体t=20					
		m2	2	5,895	11,790	
止水板	CF(塩ビ製)200×5					
		m	2	2,657	5,314	
足掛金物	全樹脂巻 B=300					
		個	4	2,543	10,172	
取付水路工 (川表)						
		式	1		1,190,579	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) t=100					
		m2	14	2,654	37,156	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート	24-12-25(高炉)					
		m3	15	27,715	415,725	
型枠	一般型枠					
		式	1		361,606	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.68	293,903	199,854	
鉄筋	SD345 D16～D25					
		t	0.16	250,165	40,026	
目地板	ゴム発泡体t=20					
		m2	3	5,895	17,685	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場					
		式	1		47,690	
足場	安全ネット必要 単管傾斜足場					
		式	1		26,957	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]					
		式	1		43,880	
付帯工(桷)						
(川裏)		式	1		79,012	
現場打ち集水桷	B1100-L1100-H450 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	76,065	76,065	
目地板	ゴム発泡体t=20					
		m2	0.5	5,895	2,947	
付帯工(階段)						
(川裏)		式	1		49,118	
現場打階段	W1000 18-8-40(高炉)					
		箇所	1	49,118	49,118	
既設水路復旧工						
(川裏)		式	1		33,571	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打水路	B500×H500 18-8-40(高炉)					
		m	1	33,571	33,571	
付属物設置工						
		式	1		1,002,492	
クワートホール工						
		式	1		1,002,492	
クワートホール	SUS304 L=700mm					
		組	2	115,658	231,316	
クワートホール	SUS304 L=500mm					
		組	7	110,168	771,176	
仮設工						
		式	1		90,570	
土留・仮締切工						
		式	1		90,570	
土のう	大型土のう 製作・設置					
		式	1		65,730	
土のう	大型土のう 撤去					
		式	1		24,840	
直接工事費						
		式	1		80,814,930	
共通仮設費						
		式	1		10,469,071	
共通仮設費						
		式	1		4,254,277	
運搬費						
		式	1		2,854,852	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		2,854,852	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		752,509	
六価 μ m溶出試験費	環境庁告示46号溶出試験					
		式	1		21,411	
システム初期費(ICT)						
		式	1		501,429	
平板載荷試験	100kN以内					
		式	1		229,669	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		646,916	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		6,214,794	
純工事費						
		式	1		91,284,001	
現場管理費						
		式	1		24,012,786	
工事原価						
		式	1		115,296,787	
一般管理費等						
		式	1		20,583,213	
工事価格						
		式	1		135,880,000	
消費税相当額						
		式	1		13,588,000	
工事費計						
		式	1		149,468,000	