

単 価 合 意 書

令和7年10月29日に契約した中郷遊水地下池環境流出樋門他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月31日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局

豊岡河川国道事務所 澤村 学

受注者 住所 兵庫県豊岡市寿町11番35号

氏名 株式会社川嶋建設 本社

代表取締役社長 川嶋 祐紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管						
		式	1		53,411,648	
樋門・樋管本体工						
		式	1		51,664,589	
作業土工						
		式	0		0	
作業土工						
		式	1		3,175,840	
矢板工						
		式	1		194,755	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×600					
		本	0	4,278	0	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×700					
		本	0	4,986	0	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×700					
		本	106	883.1	93,608	
矢板頭部鉄筋	SD345 D16×800					
		本	112	903.1	101,147	
函渠工						
		式	1		37,708,203	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m					
		m2	230	3,306	760,380	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉)					
		m3	457	27,605	12,615,485	
鉄筋	SD345 D13					
		t	9.79	148,572	1,454,519	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	14.43	146,745	2,117,530	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	差筋 SD345 D16～25	t	0.02	144,006	2,880	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.06	147,659	156,518	
可とう継手	内幅W=2.0m 内高H=2.0m	箇所	3	3,708,372	11,125,116	
目地板	コゑ発泡体t=20	m2	17	5,585	94,945	
型枠	一般型枠	式	1		6,577,120	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	式	1		1,917,300	
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		886,410	
翼壁工		式	1		10,585,791	
均しコンクリート	18-8-40(高炉) 敷厚 10 c m	m2	130	3,249	422,370	
コンクリート	24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無	m3	161	27,605	4,444,405	
鉄筋	SD345 D13	t	4.62	148,572	686,402	
鉄筋	SD345 D16～25	t	2.28	146,745	334,578	
鉄筋	SD345 D29～32	t	1.39	147,659	205,246	
目地板	コゑ発泡体t=20	m2	12	5,585	67,020	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水板	耐震性止水板 t=280mm	m	20	37,996	759,920	
型枠	一般型枠	式	1		2,615,900	
足場	安全ネット必要 手摺先行型枠組足場	式	1		1,049,950	
付属物設置工		式	1		1,747,059	
銘板工		式	1		265,900	
銘板	H500×W700×13t JISH2202	枚	1	265,900	265,900	
クラウトホール工		式	1		1,417,600	
クラウトホール	径 100mm 長さ 800mm 間詰有	組	11	117,068	1,287,748	
クラウトホール	径 100mm 長さ 1200mm 間詰有	組	1	129,852	129,852	
集魚灯工		式	1		63,559	
配管	PF管 φ40	m	5	2,711	13,555	
半割配管	VP管 Φ40	m	27	1,852	50,004	
築堤・護岸		式	1		173,254,581	
河川土工		式	1		81,512,657	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削工		m3	0		0	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
掘削工		m3	330		164,912	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		68,772	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		72,640	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		23,500	
掘削工(ICT)		m3	0		0	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	0		0	
掘削工(ICT)		m3	37,100		25,428,187	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	式	1		10,395,420	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,671,725	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		11,139,264	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		1,221,778	
盛土工						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	0		0	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
盛土工						
		m3	10,100		13,285,773	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		式	1		7,200,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		式	1		604,034	
路体(築堤)盛土	4.0m以上					
		式	1		1,767,169	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		2,602,173	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		156,717	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		955,680	
盛土工(ICT)						
		m3	0		0	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	0		0	
盛土工(ICT)						
		m3	40,700		35,109,662	
路体(築堤)盛土(ICT)	4.0m以上					
		式	1		9,299,950	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		15,004,899	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		4,259,853	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上					
		式	1		6,544,960	
法面整形工(ICT)						
		式	1		7,524,123	
法面整形(切土部)(ICT)	砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	2,070	808.8	1,674,216	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	11,410	512.7	5,849,907	
地盤改良工		式	1		41,385,528	
土砂混合		式	1		41,385,528	
土砂混合	万能土質改良システム(2種混合)	m3	35,900	984	35,325,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		3,729,768	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	0		0	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		1,474,720	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		855,440	
舗装工		式	1		1,542,648	
路盤工		式	1		1,542,648	
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュ C-30 仕上り厚 100mm	m2	1,990	775.2	1,542,648	
構造物撤去工		式	1		3,639,298	
構造物取壊し工		式	1		2,054,456	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	132	7,994	1,055,208	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	48	16,290	781,920	
量水標撤去		基	1	114,296	114,296	
車止め撤去		基	9	11,448	103,032	
運搬処理工		式	1		1,584,842	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	132	1,125	148,500	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	1,397	67,056	
現場発生品運搬	量水標・H形鋼支柱	式	1		13,983	
平ブロック移動	平ブロック1000×1000×200	式	1		279,275	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	132	5,563	734,316	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	48	7,119	341,712	
仮設工		式	1		8,022,004	
坂路工		式	1		591,560	
基礎材	クラッシャーランRC-40 仕上がり厚100mm	m2	460	1,286	591,560	
水替工		式	1		3,948,299	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ排水	120以上450(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		3,948,299	
防塵対策工		式	1		806,999	
タイヤ洗浄装置	前後輪型ウォータータイプ 排出口高さ250mm	式	1		705,715	
敷鉄板賃料	22×1,524×3,048 (mm)	式	1		90,768	
敷鉄板撤去	22×1,524×3,048(mm)撤去	式	1		10,516	
汚濁防止工		式	1		407,440	
汚濁防止フェンス	設置・撤去単独ポートφ3001×20引張強1000以上2000未満	式	1		407,440	
樋門閉塞工		式	1		671,660	
大型土のう	製作・設置(耐候性土のう1年)	袋	86	7,810	671,660	
仮設坂路工		式	1		414,209	
盛土	敷均し	m3	560	115.4	64,624	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		200,760	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3以上	式	1		79,408	
敷碎石	敷均しt=100	m2	289	240.2	69,417	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,181,837	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		1,181,837	
排水施設工		式	1		37,152,446	
架設ポンプ整備工		式	1		37,152,446	
φ400可動式ポンプ架台	250L×9650L 並走	基	1	8,610,735	8,610,735	
配管受け架台1		基	1	9,630,614	9,630,614	
配管受け架台2		基	1	274,145	274,145	
歩廊橋	幅800L×7.48m	基	1	4,814,360	4,814,360	
架台・歩廊橋輸送費	10t車	台	5	236,740	1,183,700	
堤防部曲管1	300A×300L×20° ×300L	本	0	512,780	0	
堤防部曲管1	300A×300L×20° ×300L	本	4	386,273	1,545,092	
堤防部曲管2	300A×300L×20° ×300L	本	4	385,319	1,541,276	
堤防部曲管3	300A×150L×22° ×1500L	本	4	572,052	2,288,208	
堤防部短管	300A×1000L	本	4	465,825	1,863,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ポンプ直近部曲管	300A×400L×90° ×730L					
		本	4	707,760	2,831,040	
フェルールランプ	300A用 TL型					
		本	4	146,193	584,772	
フェルールパッキン	300A					
		組	8	25,568	204,544	
フランジ接合剤 (10K)	300A					
		個	28	58,522	1,638,616	
配管材輸送費	10t車					
		台	1	142,044	142,044	
直接工事費						
		式	1		226,666,229	
共通仮設費						
		式	1		30,236,406	
共通仮設費						
		式	1		11,765,735	
運搬費						
		式	1		54,950	
仮設材運搬費	敷鉄板					
		式	1		54,950	
準備費						
		式	1		1,130,041	
木根等処分費	表面はぎ土					
		式	1		1,130,041	
技術管理費						
		式	1		8,690,674	
土砂混合試験費						
		式	1		1,073,609	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,046,489	
3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)						
		式	1		1,338,523	
BIM/CIM実施費用						
		式	1		2,135,941	
ICT3次元出来形測量費						
		式	1		2,866,907	
平板載荷試験	100kN以内					
		箇所	1	229,205	229,205	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		1,890,070	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		18,470,671	
純工事費						
		式	1		256,902,635	
現場管理費						
		式	1		66,790,410	
工事原価						
		式	1		323,693,045	
一般管理費等						
		式	1		46,206,955	
工事価格						
		式	1		369,900,000	
消費税相当額						
		式	1		36,990,000	
工事費計						
		式	1		406,890,000	