

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事
工事地名	自) 兵庫県丹波市春日町平松地先 至) 兵庫県丹波市春日町野村地先

2. 工事内容

1)	事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課			
2)	主 工 種	橋梁保全工事			
3)	工 期	155日間	自	令和 8年 8月28日	
			至	令和 9年 1月29日	
</					

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	14, 701, 112		
橋梁付属物工	式	1	12, 671, 430		
伸縮継手工	式	1	12, 671, 430	鋼・ゴム製伸縮装置補修（A1） 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有； カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	21. 1 m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修（A2） 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有； カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	21. 5 m
橋梁補修工	式	1	825, 347		
ひび割れ補修工	式	1	198, 400	低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕 上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工	式	1	337, 027	左官工法 0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有；カッター、はつり、殻積込、下地処理、防錆 処理材・プライマー塗布含む	1 構造物
				コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） コンクリート殻（無筋）；	0. 07 m3
剥落防止工	式	1	289, 920	剥落防止 シート貼付工法（透明タイプ）；下地処理、材料塗 布、表面仕上げ（保護層）含む	3 m2
構造物撤去工	式	1	53, 825		
運搬処理工	式	1	13, 686	殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）；積込含む	2 m3
				殻処分 コンクリート殻（無筋）；	0. 07 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号西野々第 3 橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3
運搬処理工	式	1	40,139	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3
				現場発生品運搬 伸縮装置；積込、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	1,150,510		
足場工	式	1	1,150,510	足場 安全ネット必要 手摺先行型枠組足場；	1 式
				足場 安全ネット必要 単管足場；	1 式
直接工事費	式	1	14,701,112		
共通仮設費	式	1	3,153,220		
共通仮設費	式	1	234,220		
技術管理費	式	1	64,220	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	170,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,919,000		
純工事費	式	1	17,854,332		
現場管理費	式	1	9,784,000		
工事原価	式	1	27,638,332		
一般管理費等	式	1	5,881,668		
工事価格	式	1	33,520,000		