

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事
工事地名	自) 兵庫県丹波市氷上町本郷地先 至) 兵庫県丹波市氷上町横田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 8年 9月 1日 至 令和 9年 1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	59,535,263		
舗装工	式	1	11,466,013		
舗装版破碎工	式	1	7,296,980	舗装版破碎 舗装版厚8cm 鋼製六角ハネ有；殻積込、仮舗装含む	667 m2
橋面防水工	式	1	1,877,260	橋面防水 塗膜防水；	583 m2
アスファルト舗装工	式	1	2,291,773	基層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) 舗装厚 40mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超；タックコート含む	583 m2 583 m2
区画線工	式	1	114,483		
区画線工	式	1	114,483	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無黄色； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無白色；	65 m 65 m 65 m
道路付属施設工	式	1	380,100		
道路付属物工	式	1	380,100	車線分離標 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 再利用； 中央分離帯 樹脂ブロック 再利用；	20 本 36 個
橋梁付属物工	式	1	45,228,240		

積算内訳書

工事名		R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
伸縮継手工	式	1	44,082,510	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A1, P15) 補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	29.5	m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (P9) 補修 重量型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	10.5	m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (P18) 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	24.5	m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2) 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	34.7	m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (A2) 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む		
排水施設工	式	1	650,590	排水管 撤去 角形鋼管□175×90 ; 取付金具・フランジ・取 付ボルト撤去含む	7	m
				排水管 設置 VPφ200A ; アンカーボルト設置、取付ボルト、取 付金具含む	6	m
止水対策工	式	1	495,140	防錆シート貼付	0.9	m2
				PC鋼棒撤去・再設置 ; ナット・テーパワッシャー・ゴム板含む	5	箇所
				面木設置	5	m

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁補修工		式	1	753,634		
ひび割れ補修工		式	1	174,700	低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂；清掃、シール材、注入材、仕 上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工		式	1	388,704	左官工法 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理有；カッター、はつり、殻積込、下地処理、防錆 処理材・プライマー塗布含む コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) コンクリート殻(無筋)；	1 構造物 0.05 m3
表面被覆工		式	1	190,230	表面保護塗装	3 m2
構造物撤去工		式	1	1,182,473		
構造物取壊し工		式	1	159,912	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	180 m
道路付属施設撤去工		式	1	223,200	車線分離標撤去 穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満； 中央分離帯撤去 樹脂ブロック；	20 本 36 個
運搬処理工		式	1	477,191	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；積込含む 殻運搬 アスファルト殻(掘削)；積込含む 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻(掘削)； 現場発生品運搬 排水施設(角形鋼管等)；積込・取卸し含む	2 m3 67 m3 0.05 m3 2 m3 67 m3 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号横田高架橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	322, 170	殻運搬	2 m3
				コンクリート殻(鉄筋)；	
				殻運搬	14 m3
				アスファルト殻(掘削) 人力；	
				殻運搬	53 m3
				アスファルト殻(掘削) 機械；	
				現場発生品運搬	1 式
				伸縮装置；積込・取卸し含む	
仮設工	式	1	410, 320		
足場工	式	1	410, 320	足場	1 式
				安全ネット必要；	
直接工事費	式	1	59, 535, 263		
共通仮設費	式	1	7, 771, 230		
共通仮設費	式	1	580, 230		
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	516, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7, 191, 000		
純工事費	式	1	67, 306, 493		
現場管理費	式	1	28, 403, 000		
工事原価	式	1	95, 709, 493		
一般管理費等	式	1	17, 680, 507		
工事価格	式	1	113, 390, 000		