

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 8 3 号下野村第 3 橋補修工事
工事地名	兵庫県丹波市春日町野村地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	151日間	自	令和 8年 9月 1日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号下野村第 3 橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	13, 758, 007		
橋梁付属物工	式	1	12, 026, 000		
伸縮継手工	式	1	12, 026, 000	鋼・コゑム製伸縮装置補修 (A1) 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	20 m
				鋼・コゑム製伸縮装置補修 (A2) 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 ; カッター、はつり、旧ジョイント撤去、コンクリート、アンカー、 補強鉄筋、殻積込、止水材、シール工、排水処理 含む	20 m
橋梁補修工	式	1	692, 631		
ひび割れ補修工	式	1	201, 400	低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂 ; 清掃、シール材、注入材、仕 上げ、注入器具含む	1 構造物
断面修復工	式	1	366, 561	左官工法 0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆 処理 (ハイブリッドエポキシ樹脂) 有 ; カッター、はつり、 殻積込、下地処理、防錆処理材・プライマー塗布含む	1 構造物
				コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) コンクリート殻 (無筋) ;	0. 01 m3
剥落防止工	式	1	124, 670	剥落防止 シート貼付工法 (透明タイプ) ; 下地処理、材料塗 布、表面仕上げ (保護層)、資機材場内運搬含む	0. 7 m2
構造物撤去工	式	1	64, 866		
運搬処理工	式	1	13, 475	殻運搬 コンクリート殻 (鉄筋) ; 積込含む	2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号下野村第 3 橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	0. 01 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	2 m3
運搬処理工	式	1	51, 391	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	2 m3
				現場発生品運搬 伸縮装置 ; 積込、荷卸し含む	1 式
仮設工	式	1	974, 510		
足場工	式	1	974, 510	足場 安全ネット必要 ;	1 式
直接工事費	式	1	13, 758, 007		
共通仮設費	式	1	3, 022, 230		
共通仮設費	式	1	224, 230		
技術管理費	式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	160, 000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	2, 798, 000		
純工事費	式	1	16, 780, 237		
現場管理費	式	1	9, 307, 000		
工事原価	式	1	26, 087, 237		
一般管理費等	式	1	5, 582, 763		
工事価格	式	1	31, 670, 000		