

単 価 合 意 書

令和8年8月31日に契約したR8国道483号横田高架橋補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月8日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県豊岡市寿町11番35号

氏名 株式会社 川嶋建設 本社

代表取締役社長 川嶋 祐紀

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		53,737,471	
舗装工						
		式	1		10,348,640	
舗装版破碎工 (夜間)						
		式	1		6,585,958	
舗装版破碎	舗装版厚8cm 鋼製六角 [°] 祢有					
		m2	667	9,874	6,585,958	
橋面防水工 (夜間)						
		式	1		1,694,198	
橋面防水	塗膜防水					
		m2	583	2,906	1,694,198	
アスファルト舗装工 (夜間)						
		式	1		2,068,484	
基層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	583	1,649	961,367	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As改質Ⅱ型(20) 舗装厚 40mm 3.0m超					
		m2	583	1,899	1,107,117	
区画線工						
		式	1		103,329	
区画線工 (夜間)						
		式	1		103,329	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	65	476.5	30,972	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色					
		m	65	553.7	35,990	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色					
		m	65	559.5	36,367	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工						
		式	1		343,052	
道路付属物工						
(夜間)		式	1		343,052	
車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 再利用					
		本	20	8,608	172,160	
中央分離帯	樹脂ブロック 再利用					
		個	36	4,747	170,892	
橋梁付属物工						
		式	1		40,824,618	
伸縮継手工						
(夜間)		式	1		39,790,455	
鋼・コゝ㇔製伸縮装置補修	補修 重量型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有					
(A1, P15)		m	29.5	426,856	12,592,252	
鋼・コゝ㇔製伸縮装置補修	補修 重量型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有					
(P9)		m	10.5	786,016	8,253,168	
鋼・コゝ㇔製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有					
(P18)		m	24.5	338,218	8,286,341	
鋼・コゝ㇔製伸縮装置補修	補修 普通型 2車線相当 伸縮装置 本体材料有					
(A2)		m	34.7	307,167	10,658,694	
排水施設工						
		式	1		587,239	
排水管	撤去 角形鋼管□175×90					
		m	7	9,811	68,677	
排水管	設置 VP φ200A					
		m	6	86,427	518,562	
止水対策工						
		式	1		446,924	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防錆シート貼付		m2	0.9	331,899	298,709	
PC鋼棒撤去・再設置		箇所	5	24,154	120,770	
面木設置		m	5	5,489	27,445	
橋梁補修工		式	1		680,256	
ひび割れ補修工		式	1		157,690	
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	構造物	1	157,690	157,690	
断面修復工		式	1		350,858	
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	350,674	350,674	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	3,691	184	
表面被覆工		式	1		171,708	
表面保護塗装		m2	3	57,236	171,708	
構造物撤去工		式	1		1,067,256	
構造物取壊し工 (夜間)		式	1		144,342	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	180	801.9	144,342	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設撤去工 (夜間)		式	1		201,456	
車線分離標撤去	穿孔式(1本脚) 10本以上30本未満	本	20	3,087	61,740	
中央分離帯撤去	樹脂ﾌﾟﾛｯｸ	個	36	3,881	139,716	
運搬処理工		式	1		430,678	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	2,455	4,910	
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	m3	67	3,456	231,552	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.05	3,181	159	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	3,610	7,220	
殻処分	アスファルト殻(掘削)	m3	67	2,757	184,719	
現場発生品運搬	排水施設(角形鋼管等)	式	1		2,118	0.24t
運搬処理工 (夜間)		式	1		290,780	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	2	4,363	8,726	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 人力	m3	14	4,135	57,890	
殻運搬	アスファルト殻(掘削) 機械	m3	53	2,409	127,677	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬	伸縮装置					7.78t
		式	1		96,487	
仮設工						
		式	1		370,320	
足場工						
		式	1		370,320	
足場	安全柵必要					80掛m2
		式	1		370,320	
直接工事費						
		式	1		53,737,471	
共通仮設費						
		式	1		7,014,598	
共通仮設費						
		式	1		523,736	
技術管理費						
		式	1		57,976	
道路施設基本データ作成費用						1工事
		式	1		57,976	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		465,760	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,490,862	
純工事費						
		式	1		60,752,069	
現場管理費						
		式	1		25,637,596	
工事原価						
		式	1		86,389,665	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
一般管理費等		式	1		15,960,335	
工事価格		式	1		102,350,000	
消費税相当額		式	1		10,235,000	
工事費計		式	1		112,585,000	