

単 価 合 意 書

令和8年9月4日に契約したR8国道9号村岡トンネル他補修工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 9月 17日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 兵庫県神戸市東灘区深江浜町14-4

氏名 ショーボンド建設株式会社 神戸支店

支店長 藤田 泰裕

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【村岡トンネル】		式	1		29,460,325	
トンネル工		式	1		2,700,705	
漏水対策工		式	1		2,700,705	
線導水(導水樋工)	耐寒タイプ 300mm以下 グレー	m	119	22,695	2,700,705	
トンネル補修工		式	1		21,869,798	
ひび割れ補修工		式	1		397,926	
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂	トンネル	1	397,926	397,926	
断面修復工		式	1		544,305	
左官工法	0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 軽量型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	トンネル	1	543,977	543,977	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.04	8,223	328	
剥落防止対策工		式	1		20,927,567	
はつり落とし	t=50mm	m2	5	59,815	299,075	
FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	m2	17	38,252	650,284	
可視繊維シート接着		m2	111	117,239	13,013,529	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	67	32,209	2,158,003	
炭素繊維シート	1方向2層 繊維目付量200g/m2	m2	106	45,346	4,806,676	
構造物撤去工		式	1		7,358	
運搬処理工		式	1		7,358	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	18,473	5,541	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	5,322	1,596	
殻処分	コンクリート殻(無筋)断面修復	m3	0.04	5,535	221	
仮設工		式	1		4,882,464	
交通管理工		式	1		4,882,464	
交通誘導警備員	A	式	1		1,829,736	108人日
交通誘導警備員	B	式	1		3,052,728	216人日
直接工事費		式	1		29,460,325	
共通仮設費		式	1		4,019,332	
共通仮設費		式	1		349,026	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		58,193	
道路施設基本データ作成費用						1工事
		式	1		58,193	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		290,833	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		3,670,306	
純工事費						
		式	1		33,479,657	
現場管理費						
		式	1		15,209,440	
工事原価						
		式	1		115,514,560	
一般管理費等						
		式	1		19,075,440	
工事価格						
		式	1		134,590,000	
消費税相当額						
		式	1		13,459,000	
工事費計						
		式	1		148,049,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【南但馬トンネル】		式	1		27,824,754	
排水構造物工		式	1		1,864,728	
側溝工		式	1		1,864,728	
グレーチング撤去・再設置	並目グレーチング993×70×25	枚	194	9,612	1,864,728	
トンネル補修工		式	1		23,207,241	
断面修復工		式	1		520,750	
左官工法	0.1m3以下 超速硬セメント・グラスファイバー入 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無	トンネル	1	520,601	520,601	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.03	4,974	149	
剥落防止対策工		式	1		22,686,491	
はつり落とし	t=50mm	m2	1	93,411	93,411	
劣化防止コーティング		m2	2	28,005	56,010	
FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	m2	61	38,252	2,333,372	
炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	120	32,209	3,865,080	
空洞充填	無収縮モルタル	m3	27	605,134	16,338,618	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工						
		式	1		40,305	
応急ネット撤去工						
		式	1		18,936	
応急ネット撤去						
		m2	0.3	63,122	18,936	
運搬処理工						
		式	1		21,369	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.06	8,299	497	
廃棄物運搬	廃プラスチック					
		回	1	14,496	14,496	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.06	5,748	344	
殻処分	コンクリート殻(無筋)断面修復					
		m3	0.03	5,961	178	
廃棄物処分	廃プラスチック					
		m3	0.1	10,872	1,087	
現場発生品運搬	グレーチング					0.49t
		式	1		4,767	
仮設工						
		式	1		2,712,480	
交通管理工						
		式	1		2,712,480	
交通誘導警備員	A					60人日
		式	1		1,016,520	
交通誘導警備員	B					120人日
		式	1		1,695,960	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		27,824,754	
共通仮設費		式	1		3,814,364	
共通仮設費		式	1		278,149	
現場環境改善費（率計上）		式	1		278,149	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,536,215	
純工事費		式	1		31,639,118	
現場管理費		式	1		14,502,740	
工事原価		式	1		46,141,858	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【春來トンネル】		式	1		11,434,905	
トンネル工		式	1		878,868	
漏水対策工		式	1		878,868	
線導水(導水樋工)	耐寒タイプ 300mm以下 透明	m	36	24,054	865,944	
流末処理		箇所	3	4,308	12,924	
トンネル補修工		式	1		7,962,445	
剥落防止対策工		式	1		7,962,445	
はつり落とし	t=50mm	m2	0.8	84,459	67,567	
劣化防止コーティング		m2	4	28,005	112,020	
FRPメッシュ	ガラスクロス連続繊維FRP格子筋	m2	94	38,252	3,595,688	
炭素繊維シート	2方向1層 繊維目付量200g/m2	m2	130	32,209	4,187,170	
構造物撤去工		式	1		152,360	
応急ネット撤去工		式	1		126,244	
応急ネット撤去		m2	2	63,122	126,244	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		26,116	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	18,473	1,847	
廃棄物運搬	廃プラスチック					
		回	1	22,650	22,650	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.1	5,322	532	
廃棄物処分	廃プラスチック					
		m3	0.1	10,872	1,087	
仮設工						
		式	1		2,441,232	
交通管理工						
		式	1		2,441,232	
交通誘導警備員	A					54人日
		式	1		914,868	
交通誘導警備員	B					108人日
		式	1		1,526,364	
直接工事費						
		式	1		11,434,905	
共通仮設費						
		式	1		2,129,157	
共通仮設費						
		式	1		136,809	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		136,809	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		1,992,348	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		13,564,062	
現場管理費		式	1		7,119,543	
工事原価		式	1		20,683,605	