

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事
工事地名	自：兵庫県養父市上箇地先 至：兵庫県美方郡新温泉町春來地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	187日間	自 令和 8年 9月 5日 至 令和 9年 3月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	32, 516, 626		
トンネル工	式	1	2, 980, 950		
漏水対策工	式	1	2, 980, 950	線導水(導水樋工)	119 m
				耐寒タイプ 300mm以下 グレー；削孔、導水樋材、高所作業車含む	
トンネル補修工	式	1	24, 138, 353		
ひび割れ補修工	式	1	439, 200	低圧注入工法	1 トンネル
				25m以下 エポキシ樹脂；削孔、清掃、シール材、注入材、仕上げ、注入器具、高所作業車含む	
断面修復工	式	1	600, 763	左官工法	1 トンネル
				0. 1m3以下 ポリマーセメントモルタル 軽量型 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、はつり、プライマー塗布、仕上げ、高所作業車含む	
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0. 04 m3
剥落防止対策工	式	1	23, 098, 390	はつり落とし	5 m2
				t=50mm；カッター、人力積込、簡易清掃、含浸材塗布、高所作業車含む	
				FRPメッシュ	17 m2
				ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；下地処理、切断加工、コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含む	
				可視繊維シート接着	111 m2
				；下地処理、不陸修正、プライマー塗布、コーティング、仕上げ塗装、高所作業車含む	
				炭素繊維シート	67 m2
				2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む	
				炭素繊維シート	106 m2
				1方向2層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	8, 123		
運搬処理工		式	1	8, 123	殻運搬	0. 3 m3
					コンクリート殻(無筋) ； 殻処分	0. 3 m3
					コンクリート殻(無筋) ； 殻処分	0. 04 m3
仮設工		式	1	5, 389, 200	コンクリート殻(無筋)断面修復 ；	
交通管理工		式	1	5, 389, 200	交通誘導警備員	1 式
					A ； 交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	32, 516, 626	B ；	
共通仮設費		式	1	4, 436, 230		
共通仮設費		式	1	385, 230		
技術管理費		式	1	64, 230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	321, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	4, 051, 000		
純工事費		式	1	36, 952, 856		
現場管理費		式	1	16, 787, 000		
工事原価		式	1	127, 497, 316		
一般管理費等		式	1	21, 052, 684		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	148, 550, 000	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	30,711,233		
排水構造物工		式	1	2,058,340		
側溝工		式	1	2,058,340	グレーチング撤去・再設置 並目グレーチング993×70×25；材料費、トラック[クレーン 装置付]含む	194 枚
トンネル補修工		式	1	25,614,404		
断面修復工		式	1	574,764	左官工法 0.1m3以下 超速硬セメント・グラスファイバー入 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理無；カッター、はつり、プライマー 塗布、仕上げ、高所作業車含む コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	1 トンネル 0.03 m3
剥落防止対策工		式	1	25,039,640	はつり落とし t=50mm；カッター、人力積込、簡易清掃、含浸材塗 布、高所作業車含む 劣化防止コーティング ；下地処理、含浸材塗布、高所作業車含む FRPメッシュ ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；下地処理、切断加 工、コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含 む 炭素繊維シート 2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマ ー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む 空洞充填 無収縮モルタル；削孔、注入管・リターン管設置、モルタル 注入、表面処理、高所作業車含む	1 m2 2 m2 61 m2 120 m2 27 m3
構造物撤去工		式	1	44,489		
応急ネット撤去工		式	1	20,901	応急ネット撤去 ；高所作業車、積込含む	0.3 m2

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	23, 588	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 廃棄物運搬 廃プラスチック； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)断面修復； 廃棄物処分 廃プラスチック； 現場発生品運搬 グレチック；積込・荷卸し含む	0. 06	m3
仮設工	式	1	2, 994, 000			
交通管理工	式	1	2, 994, 000	交通誘導警備員 A； 交通誘導警備員 B；	1	式
直接工事費	式	1	30, 711, 233			
共通仮設費	式	1	4, 210, 000			
共通仮設費	式	1	307, 000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	307, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 903, 000			
純工事費	式	1	34, 921, 233			
現場管理費	式	1	16, 007, 000			
工事原価	式	1	50, 928, 233			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	12,621,227				
トンネル工	式	1	970,065				
漏水対策工	式	1	970,065	線導水(導水樋工)	36	m	
				耐寒タイプ 300mm以下 透明；削孔、導水樋材、高所作業車含む			
				流末処理	3	箇所	
				；とりこわし、コンクリート、型枠、塩化ビニル管、人力積込含む			
トンネル補修工	式	1	8,788,396				
剥落防止対策工	式	1	8,788,396	はつり落とし	0.8	m2	
				t=50mm；カッター、人力積込、簡易清掃、含浸材塗布、高所作業車含む			
				劣化防止コーティング	4	m2	
				；下地処理、含浸材塗布、高所作業車含む			
				FRPメッシュ	94	m2	
				ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；下地処理、切断加工、コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含む			
				炭素繊維シート	130	m2	
				2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む			
構造物撤去工	式	1	168,166				
応急ネット撤去工	式	1	139,340	応急ネット撤去	2	m2	
				；高所作業車、積込含む			
運搬処理工	式	1	28,826	殻運搬	0.1	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			
				廃棄物運搬	1	回	
				廃プラスチック；			
				殻処分	0.1	m3	
				コンクリート殻(無筋)；			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号村岡トンネル他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ； 0.1 m3
仮設工	式	1	2,694,600	
交通管理工	式	1	2,694,600	交通誘導警備員 A； 1 式 交通誘導警備員 B； 1 式
直接工事費	式	1	12,621,227	
共通仮設費	式	1	2,350,000	
共通仮設費	式	1	151,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	151,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,199,000	
純工事費	式	1	14,971,227	
現場管理費	式	1	7,858,000	
工事原価	式	1	22,829,227	