

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 工事名  | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事                      |
| 工事地名 | 自) 兵庫県丹波市春日町朝日地先<br>至) 兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷地先 |

## 2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 豊岡河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 184日間     | 自 令和 8年 9月 8日<br>至 令和 9年 3月10日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 |     |     |            |                                                                       |      |      |
|------------|---------------------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| 工事区分・工種・種別 |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                               |      |      |
| 道路修繕       |                     | 式   | 1   | 80,635,178 |                                                                       |      |      |
| トンネル工      |                     | 式   | 1   | 10,200,350 |                                                                       |      |      |
| 漏水対策工      |                     | 式   | 1   | 10,200,350 | 線導水(導水樋工)                                                             | 143  | m    |
|            |                     |     |     |            | 線導水樋 300mm以下 耐寒タイプ グレー；削孔、導水樋材、高所作業車含む                                |      |      |
|            |                     |     |     |            | 線導水(導水樋工)                                                             | 54   | m    |
|            |                     |     |     |            | 線導水樋 300mm超え500mm以下 耐寒タイプ グレー；削孔、導水樋材、高所作業車含む                         |      |      |
|            |                     |     |     |            | 線導水(導水樋工)                                                             | 116  | m    |
|            |                     |     |     |            | 線導水樋 700mm超え1,000mm以下 耐寒タイプ グレー；削孔、導水樋材、高所作業車含む                       |      |      |
| トンネル補修工    |                     | 式   | 1   | 54,831,718 |                                                                       |      |      |
| 断面修復工      |                     | 式   | 1   | 600,148    | 左官工法                                                                  | 1    | トンネル |
|            |                     |     |     |            | 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；カッター、コンクリートはつり、プライマー塗布、仕上げ、高所作業車含む |      |      |
| 剥落防止対策工    |                     | 式   | 1   | 54,231,570 | コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)                                                   | 0.05 | m3   |
|            |                     |     |     |            | はつり落とし                                                                | 0.6  | m2   |
|            |                     |     |     |            | 平均厚50mm；カッター、人力積込、劣化防止コーティング材塗布、高所作業車含む                               |      |      |
|            |                     |     |     |            | FRPメッシュ                                                               | 30   | m2   |
|            |                     |     |     |            | ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含む                           |      |      |
|            |                     |     |     |            | 可視繊維シート接着                                                             | 184  | m2   |
|            |                     |     |     |            | ガラス連続繊維シート 繊維目付量183g/m2；下地処理、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む                       |      |      |
|            |                     |     |     |            | 炭素繊維シート                                                               | 78   | m2   |
|            |                     |     |     |            | 2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む                    |      |      |
|            |                     |     |     |            | 炭素繊維シート                                                               | 369  | m2   |
|            |                     |     |     |            | 1方向2層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む                    |      |      |

## 積算内訳書

|              |                     |     |     |              |                        |       |    |
|--------------|---------------------|-----|-----|--------------|------------------------|-------|----|
| 工事名          | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 |     |     |              |                        |       |    |
| 工事区分・工種・種別   |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                |       |    |
|              |                     |     |     |              | ー塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む |       |    |
| 構造物撤去工       |                     | 式   | 1   | 8, 816, 710  |                        |       |    |
| 道路付属物撤去工     |                     | 式   | 1   | 8, 685, 320  | 導水樋撤去                  | 71    | m  |
|              |                     |     |     |              | 導水幅300mm；高所作業車含む       |       |    |
|              |                     |     |     |              | 導水樋撤去                  | 46    | m  |
|              |                     |     |     |              | 導水幅460mm；高所作業車含む       |       |    |
| 運搬処理工        |                     | 式   | 1   | 131, 390     | 導水樋撤去                  | 103   | m  |
|              |                     |     |     |              | 導水幅960mm；高所作業車含む       |       |    |
|              |                     |     |     |              | 殻運搬                    | 0. 04 | m3 |
|              |                     |     |     |              | コンクリート殻(無筋)；           |       |    |
| 仮設工          |                     | 式   | 1   | 6, 786, 400  | 廃棄物収集運搬                | 7     | m3 |
|              |                     |     |     |              | 混合廃棄物；                 |       |    |
|              |                     |     |     |              | 殻処分                    | 0. 09 | m3 |
|              |                     |     |     |              | コンクリート殻(無筋)；           |       |    |
| 交通管理工        |                     | 式   | 1   | 6, 786, 400  | 廃棄物処分                  | 7     | m3 |
|              |                     |     |     |              | 混合廃棄物；                 |       |    |
|              |                     |     |     |              | 交通誘導警備員                | 1     | 式  |
|              |                     |     |     |              | 交通誘導警備員A；              |       |    |
| 直接工事費        |                     | 式   | 1   | 80, 635, 178 | 交通誘導警備員                | 1     | 式  |
|              |                     |     |     |              | 交通誘導警備員B；              |       |    |
|              |                     |     |     |              | 交通誘導警備員                | 1     | 式  |
|              |                     |     |     |              | 交通誘導警備員A；              |       |    |
| 共通仮設費        |                     | 式   | 1   | 8, 005, 230  |                        |       |    |
| 共通仮設費        |                     | 式   | 1   | 724, 230     |                        |       |    |
| 技術管理費        |                     | 式   | 1   | 64, 230      | 道路施設基本データ作成費用          | 1     | 式  |
| 現場環境改善費（率計上） |                     | 式   | 1   | 660, 000     |                        |       |    |

## 積算内訳書

|            |                     |     |             |         |
|------------|---------------------|-----|-------------|---------|
| 工事名        | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                   | 1   | 7,281,000   |         |
| 純工事費       | 式                   | 1   | 88,640,408  |         |
| 現場管理費      | 式                   | 1   | 35,012,000  |         |
| 工事原価       | 式                   | 1   | 143,684,994 |         |
| 一般管理費等     | 式                   | 1   | 24,805,006  |         |
| 工事価格       | 式                   | 1   | 168,490,000 |         |
|            |                     |     |             |         |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 |     |     |             |                                           |       |    |
|------------|---------------------|-----|-----|-------------|-------------------------------------------|-------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                   |       |    |
| 道路修繕       |                     | 式   | 1   | 8, 804, 323 |                                           |       |    |
| トンネル補修工    |                     | 式   | 1   | 8, 574, 380 |                                           |       |    |
| 剥落防止対策工    |                     | 式   | 1   | 8, 574, 380 | はつり落とし                                    | 0. 5  | m2 |
|            |                     |     |     |             | 平均厚50mm；カッター、人力積込、劣化防止コーティング <sup>°</sup> |       |    |
|            |                     |     |     |             | 材塗布、高所作業車含む                               |       |    |
|            |                     |     |     |             | 劣化防止コーティング <sup>°</sup>                   | 0. 7  | m2 |
|            |                     |     |     |             | ；下地処理、高所作業車含む                             |       |    |
|            |                     |     |     |             | FRPメッシュ                                   | 41    | m2 |
|            |                     |     |     |             | ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；コンクリートアンカー、固定            |       |    |
|            |                     |     |     |             | 金具、削孔、高所作業車含む                             |       |    |
|            |                     |     |     |             | 炭素繊維シート                                   | 2     | m2 |
|            |                     |     |     |             | 2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマ              |       |    |
|            |                     |     |     |             | -塗布、不陸修正、仕上げ塗装、高所作業車含む                    |       |    |
|            |                     |     |     |             | 空洞充填                                      | 0. 1  | m3 |
|            |                     |     |     |             | 無収縮モルタル；注入孔・リターン孔削孔、注入管・リターン              |       |    |
|            |                     |     |     |             | 管設置、モルタル注入、表面処理、高所作業車含む                   |       |    |
| 構造物撤去工     |                     | 式   | 1   | 229, 943    |                                           |       |    |
| 道路付属物撤去工   |                     | 式   | 1   | 227, 500    | 応急ネット撤去                                   | 0. 7  | m2 |
|            |                     |     |     |             | ；高所作業車含む                                  |       |    |
| 運搬処理工      |                     | 式   | 1   | 641         | 殻運搬                                       | 0. 09 | m3 |
|            |                     |     |     |             | コンクリート殻（無筋）；                              |       |    |
|            |                     |     |     |             | 廃棄物収集運搬                                   | 0. 01 | m3 |
|            |                     |     |     |             | 廃プラスチック類；                                 |       |    |
|            |                     |     |     |             | 殻処分                                       | 0. 09 | m3 |
|            |                     |     |     |             | コンクリート殻（無筋）；                              |       |    |
|            |                     |     |     |             | 廃棄物処分                                     | 0. 01 | m3 |
|            |                     |     |     |             | 廃プラスチック類；                                 |       |    |
| 運搬処理工      |                     | 式   | 1   | 1, 802      | 殻運搬                                       | 0. 09 | m3 |
|            |                     |     |     |             | コンクリート殻（無筋）；                              |       |    |
|            |                     |     |     |             | 現場発生品運搬                                   | 1     | 式  |
|            |                     |     |     |             | 応急ネット；積み込み、荷卸し含む                          |       |    |

## 積算内訳書

| 工事名        | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 |     |     |            |                                                          |      |    |
|------------|---------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------|------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                     | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                  |      |    |
| 道路修繕       |                     | 式   | 1   | 3,398,263  |                                                          |      |    |
| トンネル補修工    |                     | 式   | 1   | 3,072,327  |                                                          |      |    |
| 剥落防止対策工    |                     | 式   | 1   | 3,072,327  | はつり落とし                                                   | 0.5  | m2 |
|            |                     |     |     |            | 平均厚50mm；カッター、人力積込、劣化防止コーティング <sup>※</sup><br>材塗布、高所作業車含む |      |    |
|            |                     |     |     |            | 劣化防止コーティング <sup>※</sup><br>；下地処理、高所作業車含む                 | 0.03 | m2 |
|            |                     |     |     |            | FRPメッシュ                                                  | 21   | m2 |
|            |                     |     |     |            | ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；コンクリートアンカー、固定<br>金具、削孔、高所作業車含む          |      |    |
| 構造物撤去工     |                     | 式   | 1   | 325,936    |                                                          |      |    |
| 道路付属物撤去工   |                     | 式   | 1   | 325,000    | 応急ネット撤去                                                  | 1    | m2 |
|            |                     |     |     |            | ；高所作業車含む                                                 |      |    |
| 運搬処理工      |                     | 式   | 1   | 223        | 殻運搬                                                      | 0.02 | m3 |
|            |                     |     |     |            | コンクリート殻(無筋)；                                             |      |    |
|            |                     |     |     |            | 廃棄物収集運搬                                                  | 0.01 | m3 |
|            |                     |     |     |            | 廃プラスチック類；                                                |      |    |
|            |                     |     |     |            | 殻処分                                                      | 0.02 | m3 |
|            |                     |     |     |            | コンクリート殻(無筋)；                                             |      |    |
|            |                     |     |     |            | 廃棄物処分                                                    | 0.01 | m3 |
|            |                     |     |     |            | 廃プラスチック類；                                                |      |    |
| 運搬処理工      |                     | 式   | 1   | 713        | 殻運搬                                                      | 0.02 | m3 |
|            |                     |     |     |            | コンクリート殻(無筋)；                                             |      |    |
|            |                     |     |     |            | 現場発生品運搬                                                  | 1    | 式  |
|            |                     |     |     |            | 応急ネット；積込み、荷卸し含む                                          |      |    |
| 直接工事費      |                     | 式   | 1   | 12,202,586 |                                                          |      |    |
| 共通仮設費      |                     | 式   | 1   | 1,683,000  |                                                          |      |    |
| 共通仮設費      |                     | 式   | 1   | 146,000    |                                                          |      |    |

## 積算内訳書

|              |                     |     |              |         |
|--------------|---------------------|-----|--------------|---------|
| 工事名          | R 8 豊岡管内但馬トンネル他補修工事 |     |              |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 146, 000     |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 1, 537, 000  |         |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 13, 885, 586 |         |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 6, 147, 000  |         |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 20, 032, 586 |         |
|              |                     |     |              |         |