

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事
工事地名	自)兵庫県丹波市氷上町大崎地先 至)鳥取県岩美郡岩美町蒲生地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	151日間	自 令和 8年 9月 8日 至 令和 9年 2月 5日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	19,630,973				
排水構造物工	式	1	8,991				
側溝工	式	1	8,991	側溝蓋	3	枚	
				コンクリート蓋 430mm×500mm×100mm ;			
トンネル工	式	1	6,696,116				
漏水対策工	式	1	6,696,116	面導水樋	50	m2	
				導水幅430mm 耐寒タイプ ; 水平導水樋設置、アンカー 取付、導水樋材、高所作業車含む			
				線導水(溝切り)	17	m	
				; コンクリート切断、コンクリートはつり、高所作業車、人力 積込含む			
				線導水(導水樋工)	61	m	
				線導水樋 導水幅300mm 耐寒タイプ 300mm以下 ; ア ンカー取付、導水樋材、高所作業車含む			
				線導水(導水樋工)	30	m	
				線導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ 300mm超え500 mm以下 ; アンカー取付、導水樋材、高所作業車含む			
				面導水工(A)	1	箇所	
				面導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ SDS防寒カバー ; 水平導水樋設置、アンカー取付、導水樋材、高所作 業車含			
				面導水工(B)	1	箇所	
				面導水樋 導水幅430mm 耐寒タイプ SDS防寒カバー ; 水平導水樋設置、アンカー取付、導水樋材、高所作 業車含			
				止水シーリング	2	m	
				一液性水膨張弾性シール材 ;			
トンネル補修工	式	1	8,336,050				
剥落防止対策工	式	1	8,336,050	はつり落とし	0.3	m2	
				t=50mm ; カッター、人力積込、含浸材塗布、高所作業			

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				車含む FRPメッシュ ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；下地処理、切断加工、コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含む 炭素繊維シート 2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上塗装、高所作業車含む 可視繊維シート接着 ガラス連続繊維シート 繊維目付量183g/m2；下地処理、コーティング、高所作業車含む	47 m2 61 m2 100 m2
構造物撤去工	式	1	1, 396, 216		
道路付属物撤去工	式	1	1, 333, 449	導水樋撤去 W=300；高所作業車含む 内装板撤去 ；高所作業車含む	63 m 43 m2
排水構造物撤去工	式	1	2, 020	蓋版撤去 コンクリート蓋 430mm×500mm×100mm；積込み含む	3 枚
運搬処理工	式	1	60, 747	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) 2次製品； 廃棄物運搬 廃プラスチック類； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) 2次製品； 廃棄物処分 廃プラスチック類； 現場発生品運搬 内装板；積込・取卸し含む	0. 05 m3 0. 07 m3 1 m3 0. 05 m3 0. 07 m3 1 m3 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	3,193,600	
交通管理工	式	1	3,193,600	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B
直接工事費	式	1	19,630,973	
共通仮設費	式	1	3,203,230	
共通仮設費	式	1	277,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	213,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,926,000	
純工事費	式	1	22,834,203	
現場管理費	式	1	11,202,000	
工事原価	式	1	42,701,828	
一般管理費等	式	1	8,418,172	
工事価格	式	1	51,120,000	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	481,732		
トンネル補修工		式	1	439,920		
剥落防止対策工		式	1	439,920	はつり落とし t=50mm；カッター、人力積込、含浸材塗布、高所作業車含む	0.05 m ²
					劣化防止コーティング ；下地処理、含浸材塗布、高所作業車含む	0.1 m ²
					FRPメッシュ ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；下地処理、切断加工、コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含む	6 m ²
構造物撤去工		式	1	41,812		
応急ネット撤去工		式	1	41,430	；高所作業車含む 応急ネット撤去 0.3 m ²	
運搬処理工		式	1	338	殻運搬 0.003 m ³	
					コンクリート殻(無筋)；積込含む	
					廃棄物運搬 0.03 m ³	
					廃プラスチック類；積込含む	
					殻処分 0.003 m ³	
運搬処理工		式	1	44	コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 0.01 t	
					廃棄物処分 0.03 m ³	
					廃プラスチック類；	
直接工事費		式	1	481,732	殻運搬 0.003 m ³ コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 0.01 t 応急ネット；積込み、荷卸し含む	
共通仮設費		式	1	126,000		

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	11,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	115,000	
純工事費	式	1	607,732	
現場管理費	式	1	366,000	
工事原価	式	1	973,732	

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	4,222,893		
トンネル補修工	式	1	4,166,197		
断面修復工	式	1	778,938	左官工法	1 トンネル
				0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；カッター、はつり、プライマー塗布、仕上げ、高所作業車含む	
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.04 m3
剥落防止対策工	式	1	3,387,259	はつり落とし	1 m2
				t=50mm；カッター、人力積込、含浸材塗布、高所作業車含む	
				劣化防止コーティング	0.2 m2
				；下地処理、含浸材塗布、高所作業車含む	
				FRPメッシュ	25 m2
				ガラスクロス連続繊維FRP格子筋；下地処理、切断加工、コンクリートアンカー、固定金具、削孔、高所作業車含む	
				炭素繊維シート	18 m2
				2方向1層 繊維目付量200g/m2；下地処理、プライマー塗布、不陸修正、仕上塗装、高所作業車含む	
				鉄筋防錆処理	0.07 m2
				亜硝酸リウム系；含浸材塗布、高所作業車含む	
構造物撤去工	式	1	56,696		
応急ネット撤去工	式	1	55,240	応急ネット撤去	0.4 m2
				；高所作業車含む	
運搬処理工	式	1	956	殻運搬	0.09 m3
				コンクリート殻(無筋)；積込含む	
				廃棄物運搬	0.04 m3
				廃プラスチック類；	
				殻処分	0.09 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				廃棄物処分	0.04 m3

積算内訳書

工事名	R 8 豊岡管内蒲生トンネル他補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				廃プラスチック類；
運搬処理工	式	1	500	殻運搬 0.05 m3 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 1 式 応急ネット；積み込み、荷卸し含む
直接工事費	式	1	4,222,893	
共通仮設費	式	1	837,000	
共通仮設費	式	1	62,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	62,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	775,000	
純工事費	式	1	5,059,893	
現場管理費	式	1	2,632,000	
工事原価	式	1	7,691,893	