

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 9 号梁瀬橋側道橋上部工事
工事地名	自) 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町地先 至) 兵庫県朝来市山東町大垣地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	鋼橋架設工事	
3) 工 期	203日間	自 令和 8年 9月10日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号梁瀬橋側道橋上部工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
鋼橋上部	式	1	22, 399, 683	
工場製作工	式	1	22, 399, 683	
横断歩道橋製作工	式	1	17, 043, 300	製作加工 26. 5 t 鋼材各種；副資材費含む ボルト・ナット 720 組 S10T M22 各種 メッキ品； ボルト・ナット 32 組 SS400 M12×50 (1W) ； 谷径スタッドボルト 26 組 SM400A M16×30 ；ナット、ワッシャー含む
工場塗装工	式	1	5, 356, 383	前処理 71 m2 無機ゾンクリッチプライマー； 前処理 570 m2 無機ゾンクリッチプライマー（製品プラスト）； 下塗 570 m2 無機ゾンクリッチプライマー； 下塗 71 m2 無機ゾンクリッチプライマー； 下塗 560 m2 ミストコート（エポキシ樹脂塗料）； 下塗 560 m2 エポキシ樹脂塗料； 中塗 560 m2 ふっ素系樹脂塗料 淡彩； 上塗 560 m2 ふっ素系樹脂塗料 淡彩；
間接労務費	式	1	4, 561, 582	
工場純工事費	式	1	26, 961, 265	
工場管理費	式	1	6, 994, 721	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号梁瀬橋側道橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
(工場製作原価)	式	1	33,955,986		
鋼橋上部	式	1	23,723,969		
工場製品輸送工	式	1	593,600		
輸送工	式	1	593,600	輸送	26.5 t
歩道橋本体工	式	1	19,964,262		
歩道橋架設工	式	1	19,524,850	側道橋架設	26.6 t
				；ベント設備及び基礎設置・撤去、大型土のう、コ ム支承、排水装置、損料、積込、土砂等運搬、整地含 む	
				鋼・コム製伸縮装置	9.8 m
				伸縮量50mm；補強鉄筋、後打ちコンクリート、シール材、パ ックアップ材、アスカーボルト含む	
				橋面舗装	75 m2
				樹脂モルタル t=5mm；橋面防水、調整コンクリート、FRPシート 含む	
				手摺	134 m
				SUS304 φ38；	
				足場	1 式
				側道橋；設置、撤去、損料含む	
				防護	1 式
				シート張；朝顔、設置、撤去、賃料含む	
現場塗装工	式	1	439,412	素地調整	11 m2
				ブラスト処理；	
				素地調整	15 m2
				動力工具処理；	
				下塗	15 m2
				ミストコート(変性エポキシ樹脂塗料)；	
				下塗	11 m2
				有機シンクリッチペイント；	

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号梁瀬橋側道橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				下塗 超厚膜形エポキシ樹脂塗料；	15	m2
				下塗 変性エポキシ樹脂塗料；	11	m2
				中塗 ふっ素系樹脂塗料 淡彩；	26	m2
				上塗 ふっ素系樹脂塗料 淡彩；	26	m2
仮設工	式	1	3,166,107			
作業ヤード撤去工	式	1	2,477,021	施工ヤード盛土撤去	1	式
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				大型土のう撤去	1	式
				；積込含む		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				仮排水管撤去	1	式
				VPφ300；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮排水管；積込み・荷卸し含む		
				車止めブロック復旧	1	式
				100/180×120×600；アンカーボルト含む		
開口部養生撤去工	式	1	140,286	仮設舗装撤去	1	式
				アスファルト舗装版 t=5cm；積込含む		
				殻運搬	1	式
				アスファルト殻(掘削)；		
				殻処分	1	式
				アスファルト殻(掘削)；		
				路盤撤去	1	式
				；積込含む		
				大型土のう撤去	1	式
				；積込含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 9 号梁瀬橋側道橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土のう撤去	1	式
				；積込含む		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
交通管理工	式	1	548,800	交通誘導警備員	1	式
				；交通誘導警備員 A、B		
直接工事費	式	1	23,723,969			
共通仮設費	式	1	7,901,230			
共通仮設費	式	1	2,357,230			
運搬費	式	1	2,044,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	249,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,544,000			
純工事費	式	1	31,625,199			
現場管理費	式	1	13,143,000			
（現場原価）	式	1	44,768,199			
工事原価	式	1	78,724,185			
一般管理費等	式	1	14,915,815			
工事価格	式	1	93,640,000			