

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 国道 4 8 3 号豊岡管内環境整備他工事
工事地名	(自) 兵庫県豊岡市戸牧地先 (至) 兵庫県丹波市春日町七日市地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	198日間	自 令和 8年 9月15日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号豊岡管内環境整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持		式	1	57,695,896		
防草工		式	1	33,130,700		
防草工		式	1	33,130,700	抑草ネット 昼間作業 抑草ネット 目合い1mm 材工共； 抑草ネット 夜間作業 抑草ネット 目合い1mm 材工共；	11,450 m2 1,200 m2
伐木・伐採工		式	1	17,807,396		
伐採工		式	1	11,693,016	伐採工A（昼間） 幹回り20cm未満； 伐採工B（昼間） 幹回り20cm以上30cm未満； 伐採工C（昼間） 幹回り30cm以上60cm未満； 伐採工D（昼間） 幹回り60cm以上90cm未満； 伐採工A（夜間） 幹回り20cm未満； 伐採工B（夜間） 幹回り20cm以上30cm未満； 伐採工C（夜間） 幹回り30cm以上60cm未満； 伐採工D（夜間） 幹回り60cm以上90cm未満； 作業車運転A 昼間作業 持込車 トラック(2t積)； 作業車運転B 夜間作業 持込車 トラック(2t積)； 作業車運転C 昼間作業 持込車 トラック(4t積)； 作業車運転D 夜間作業 持込車 トラック(4t積)；	8 本 12 本 22 本 7 本 5 本 13 本 27 本 9 本 120 時間 60 時間 120 時間 60 時間

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号豊岡管内環境整備他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				作業車運転E	120	時間
				昼間作業 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t ;		
				作業車運転F	60	時間
				夜間作業 持込車 トラッククレーン車 油圧式4.9t ;		
				作業車運転G	120	時間
				昼間作業 持込車 高所作業車 揚程13.2m ;		
				作業車運転H	60	時間
				夜間作業 持込車 高所作業車 揚程13.2m ;		
				土木一般世話役	120	時間
				昼間作業 ;		
				土木一般世話役	60	時間
				夜間作業 ;		
				特殊作業員	240	時間
				昼間作業 ;		
				特殊作業員	120	時間
				夜間作業 ;		
				普通作業員	240	時間
				昼間作業 ;		
				普通作業員	100	時間
				夜間作業 ;		
樹木・芝生管理工	式	1	5,591,860	寄植せん定	11,450	m2
				昼間作業 せん定 中木 ;		
				寄植せん定	1,200	m2
				夜間作業 せん定 中木 ;		
				道路除草(複合)	11,450	m2
				昼間作業 機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運搬含む 片道運搬距離34.5km ; 全区間の中間距離L=33.7k		
				道路除草(複合)	1,200	m2
				夜間作業 機械施工(肩掛式) 飛石防護有り 集積・積込・運搬含む 片道運搬距離34.5km ; 全区間の中間距離L=33.7k		
運搬処理工	式	1	522,520	廃棄物運搬	5	m3
				発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号豊岡管内環境整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					八鹿氷ノ山基地から搬出 片道運搬距離 13.5km ;	
					廃棄物運搬 5 m3	
					発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出 片道運搬距離 3.0km ;	
					廃棄物運搬 5 m3	
					発生木材 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出 片道運搬距離 27.5km ;	
					廃棄物運搬 5 m3	
					除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 八鹿氷ノ山基地から搬出 片道運搬距離 13.5km ;	
					廃棄物運搬 5 m3	
					除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 山東雪寒基地から搬出 片道運搬距離 3.0km ;	
					廃棄物運搬 5 m3	
					除草 人力施工 収集・集積・運搬(2t車)含む 氷上基地から搬出 片道運搬距離 27.5km ;	
					処分費 3 t	
					発生木材 八鹿氷ノ山基地から搬出 ;	
					処分費 3 t	
					発生木材 山東雪寒基地から搬出 ;	
					処分費 3 t	
					発生木材 氷上基地から搬出 ;	
					処分費 3 t	
					除草 八鹿氷ノ山基地から搬出 ;	
					処分費 3 t	
除草 山東雪寒基地から搬出 ;						
処分費 3 t						
除草 氷上基地から搬出 ;						
仮設工	式	1	6,757,800			
交通管理工	式	1	6,757,800	標識車運転A 300 時間		
				昼間作業 持込車 標識車 大型LED標識装置付 2.0～2.2tC付 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号豊岡管内環境整備他工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					標識車運転B	50	時間
					夜間作業 持込車 標識車 大型LED標識装置付 2 .0～2.2tC 付；		
					交通誘導警備員	300	時間
					昼間作業 交通誘導警備員A；		
					交通誘導警備員	100	時間
					夜間作業 交通誘導警備員A；		
					交通誘導警備員	600	時間
					昼間作業 交通誘導警備員B；		
					交通誘導警備員	100	時間
					夜間作業 交通誘導警備員B；		
直接工事費		式	1	57,695,896			
共通仮設費		式	1	6,405,300			
共通仮設費		式	1	540,300			
運搬費		式	1	35,300	有料道路利用料	1	式
					遠阪ﾄﾎ初通行料 普通車；		
					有料道路利用料	1	式
					遠阪ﾄﾎ初通行料 中型車；		
					有料道路利用料	1	式
					遠阪ﾄﾎ初通行料 大型車；	1	式
					有料道路利用料		
					遠阪ﾄﾎ初通行料 特大車；		
					有料道路利用料		
現場環境改善費（率計上）		式	1	505,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	5,865,000			
純工事費		式	1	64,101,196			
現場管理費		式	1	26,666,000			

積算内訳書

工事名	R 8 国道 4 8 3 号豊岡管内環境整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	90,767,196	
一般管理費等	式	1	16,872,804	
工事価格	式	1	107,640,000	