

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事
工事地名	兵庫県美方郡香美町村岡区福岡地先

2. 工事内容

1) 事務所名	豊岡河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	390日間	自 令和 8年10月 5日 至 令和 9年10月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	155,714,418	
道路土工	式	1	2,954,640	
掘削工 (ICT)	m3	1,100	1,491,600	掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削；
路体盛土工	m3	920	362,667	路体 (築堤) 盛土 1 式 4.0m以上； 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
残土処理工	式	1	1,100,373	積込 (ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=49.5km以下； 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 片道運搬距離L=0.3km以下；
道路付属施設工	式	1	483,246	
落石防護柵工	式	1	483,246	落石防護柵撤去 86 m 柵高 2.00m ロープ 本数 6本； 現場発生品運搬 1 式 落石防護柵；
構造物撤去工	式	1	219,315	
構造物取壊し工	式	1	31,260	舗装版破碎 150 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；積込含む
運搬処理工	式	1	188,055	殻運搬 15 m3 アスファルト殻 (掘削)； 殻処分 15 m3 アスファルト殻 (掘削)；
仮設工	式	1	152,057,217	

積算内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮橋・仮栈橋工	式	1	85,433,320	仮橋コンクリート基礎	9	箇所
				18-8-40(高炉)；型枠、アンカーボルト含む		
				H鋼杭	48	本
				H-300×300×10×15；モルタル充填、ボルト接合、クレーン賃料含む		
				橋脚	97.6	t
				；クレーン賃料、鋼材、高力ボルト、ボルト・ナット含む		
				仮橋上部	106.5	t
				架設；鋼材、ボルト・ナット含む		
防護施設工	式	1	41,232,900	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	796	m2
				鋼製滑り止め 補強型 設置；賃料含む		
				仮設高欄	130	m
				単管ハーフ型 設置；		
				足場(アンカー)	1	式
				；クレーン賃料含む		
				切土及び発破防護柵	147	m
				(1・2号)		
作業土工	式	1	518,100	H=5.0m 鉄筋挿入 SD345 D19；削孔、鋼材、軽量鋼矢板、機械式継手、単管ハーフ、ベース、ジャッキ、クランプ、型枠含む		
				円柱基礎	6	本
				φ350；削孔、モルタル含む		
				切土及び発破防護柵	144	m
				(3号)		
				H=5.0m 鉄筋挿入 SD345 D19；削孔、鋼材、軽量鋼矢板、機械式継手、単管ハーフ、ベース、ジャッキ、クランプ、型枠含む		
				；床掘り、埋戻し含む		
大型土のう工	式	1	4,940,676	大型土のう	621	袋
				耐候性土のう 製作・設置；		
アスファルト舗装工	式	1	2,190,813	下層路盤(車道・路肩部)	689	m2
				再生クワッチャン RC-30 仕上り厚 100mm；		
				表層(車道・路肩部)	689	m2

積算内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ; フ ライムコート含む
伐採工	式	1	5,063,200	伐木 1 式
運搬処理工	式	1	1,324,208	木根等運搬 1 式
				幹 ; 木根等処分費 1 式 枝葉 ; 運搬含む
交通管理工	式	1	11,354,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	155,714,418	
共通仮設費	式	1	27,290,420	
共通仮設費	式	1	9,784,420	
運搬費	式	1	3,014,587	重建設機械分解組立輸送費 1 式
				仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	4,990,603	伐木 1 式
				木根等運搬 1 式
				幹 ; 木根等処分費 1 式 枝葉 ; 運搬含む
技術管理費	式	1	662,230	システム初期費(ICT) 1 式
				道路施設基本データ作成費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,117,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	17,506,000	
純工事費	式	1	183,004,838	
現場管理費	式	1	58,049,000	

積算内訳書

工事名	R 8 笠波峠除雪拡幅周辺整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	241,053,838	
一般管理費等	式	1	39,476,162	
工事価格	式	1	280,530,000	