

単 価 合 意 書

令和8年9月9日に契約したR8国道9号梁瀬橋側道橋上部工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年9月24日

発注者 住所 兵庫県豊岡市幸町10番3号

氏名 分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局豊岡河川国道事務所長

澤村 学

受注者 住所 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番70号

氏名 高田機工株式会社

代表取締役 中村 達郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鋼橋上部						
		式	1		21,811,347	
工場製作工						
		式	1		21,811,347	
横断歩道橋製作工						
		式	1		16,454,964	
製作加工	鋼材各種					
		t	26.5	613,800	16,265,700	
ボルト・ナット	S10T M22 各種 メッキ品					
		組	720	218.6	157,392	
ボルト・ナット	SS400 M12×50(1W)					
		組	32	21	672	
谷径スタットボルト	SM400A M16×30					
		組	26	1,200	31,200	
工場塗装工						
		式	1		5,356,383	
前処理	無機シンクリッチプライマー					
		m2	71	340	24,140	
前処理	無機シンクリッチプライマー(製品プラスト)					
		m2	570	2,674	1,524,180	
下塗	無機シンクリッチプライント					
		m2	570	1,918	1,093,260	
下塗	無機シンクリッチプライント					
		m2	71	1,197	84,987	
下塗	ミストコート(エポキシ樹脂塗料)					
		m2	560	862.3	482,888	
下塗	エポキシ樹脂塗料					
		m2	560	1,528	855,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
中塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	560	855.8	479,248	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	560	1,450	812,000	
間接労務費		式	1		4,321,556	
工場純工事費		式	1		26,132,903	
工場管理費		式	1		6,717,436	
(工場製作原価)		式	1		32,850,339	
鋼橋上部		式	1		23,718,475	
工場製品輸送工		式	1		593,600	
輸送工		式	1		593,600	
輸送		t	26.5	22,400	593,600	
歩道橋本体工		式	1		19,966,502	
歩道橋架設工		式	1		19,527,090	
側道橋架設		t	26.6	336,900	8,961,540	
鋼・コゝム製伸縮装置	伸縮量50mm	m	9.8	182,100	1,784,580	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋面舗装	樹脂モルタル t=5mm	m2	75	32,140	2,410,500	
手摺	SUS304 φ38	m	134	42,400	5,681,600	
足場	側道橋	式	1		485,420	130m2
防護	シート張	式	1		203,450	130m2
現場塗装工		式	1		439,412	
素地調整	ブラスト処理	m2	11	12,270	134,970	
素地調整	動力工具処理	m2	15	4,625	69,375	
下塗	ミストコート(変性エポキシ樹脂塗料)	m2	15	1,060	15,900	
下塗	有機シンクリッチヘント	m2	11	3,397	37,367	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料	m2	15	4,850	72,750	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料	m2	11	2,610	28,710	
中塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	26	1,220	31,720	
上塗	ふっ素系樹脂塗料 淡彩	m2	26	1,870	48,620	
仮設工		式	1		3,158,373	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業ヤード撤去工		式	1		2,469,501	
施工ヤード盛土撤去	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		127,960	350m3
大型土のう撤去		式	1		15,568	14袋
整地	残土受入れ地での処理	式	1		45,180	360m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,141,280	360m3
仮排水管撤去	VP φ 300	式	1		5,916	15m
現場発生品運搬	仮排水管	式	1		5,501	0.33t
車止めブロック復旧	100/180×120×600	式	1		128,096	16本
開口部養生撤去工		式	1		140,072	
仮設舗装撤去	アスファルト舗装版 t=5cm	式	1		1,458	7m2
殻運搬	アスファルト殻(掘削)	式	1		1,352	0.3m3
殻処分	アスファルト殻(掘削)	式	1		1,050	0.3m3
路盤撤去		式	1		856	0.7m3
大型土のう撤去		式	1		7,002	4袋

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土のう撤去						11m2
		式	1		62,740	
整地	残土受入れ地での処理					7m3
		式	1		878	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					7m3
		式	1		64,736	
交通管理工						
		式	1		548,800	
交通誘導警備員						32人日
		式	1		548,800	
直接工事費						
		式	1		23,718,475	
共通仮設費						
		式	1		7,900,230	
共通仮設費						
		式	1		2,357,230	
運搬費						
		式	1		2,044,000	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		2,044,000	
技術管理費						
		式	1		64,230	
道路施設基本データ作成費						1工事
		式	1		64,230	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		249,000	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		5,543,000	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		31,618,705	
現場管理費		式	1		13,140,000	
(現場原価)		式	1		44,758,705	
工事原価		式	1		77,609,044	
一般管理費等		式	1		7,190,956	
工事価格		式	1		84,800,000	
消費税相当額		式	1		8,480,000	
工事費計		式	1		93,280,000	