単　価　合　意　書

令和８年９月２４日に契約したＲ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和8年10月5日

発注者　　住所　兵庫県豊岡市幸町１０番３号

氏名　分任支出負担行為担当官

近畿地方整備局　豊岡河川国道事務所長

澤村　　学

受注者　　住所　兵庫県美方郡香美町村岡区村岡２９２６－１

氏名　石井建材株式会社　代表取締役　田村　　隆

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 (国道9号)		式	1		10,980,110	
標識工		式	1		4,640,873	
作業土工		式	1		11,562	
小型標識工		式	1		1,459,946	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.35m 5基以上	基	1	42,574	42,574	
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ 4.13m 5基以上	基	2	42,574	85,148	
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.127m 5基以上	基	1	382,986	382,986	
標識柱	単柱式 径114.3 柱長さ 6.135m 5基以上	基	1	385,800	385,800	
標識板	法定外看板「速度落とせ」1150×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	47,212	47,212	
標識板	法定外看板「追突注意」930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	38,979	38,979	
標識板	法定外看板「追突危険」930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	38,979	38,979	
標識板	法定外看板 「前方車注意」 2500×600　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	219,134	219,134	
標識板	法定外看板 「交差点注意」 2500×600　広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	219,134	219,134	
大型標識工		式	1		3,135,690	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識板	案内標識板 1400×2200 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	447,346	447,346	
標識板	案内標識板 900×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	2	326,795	653,590	
標識板	案内標識板 2500×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	1,089,318	1,089,318	
標識板	案内標識板 1500×2850 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	621,637	621,637	
標識板	案内標識板 500×1400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	110,565	110,565	
標識板	案内標識板 900×1500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	213,234	213,234	
舗装工		式	1		33,675	
下層路盤(車道・路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	1,138	1,138	
下層路盤(歩道部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ	m2	2	865.6	1,731	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ	m2	1	2,193	2,193	
上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ	m2	1	4,666	4,666	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	1	2,948	2,948	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満	m2	1	2,982	2,982	
表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	m2	3	2,573	7,719	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 厚50mm	m2	2	2,551	5,102	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40 厚200mm	m2	0.5	10,393	5,196	
区画線工		式	1		2,192,956	
区画線工		式	1		2,192,956	
溶融式区画線	溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	385.1	53,914	
溶融式区画線	溶融式手動 白 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	230	720.4	165,692	
溶融式区画線	溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	89	982	87,398	
溶融式区画線	溶融式手動 白 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	1,720	864.6	1,487,112	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	1,690	236	398,840	
道路付属施設工		式	1		2,663,451	
道路付属物工		式	1		1,559,199	
線形誘導標	H400×W600 支柱式	基	14	90,331	1,264,634	
線形誘導標	H500×W400 擁壁削孔式	基	5	58,913	294,565	
歩道橋補修工		式	1		1,104,252	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
階段滑り止め	SUS304 20×40×3.7 W=1500	箇所	68	16,239	1,104,252	
構造物撤去工		式	1		183,469	
標識撤去工		式	1		133,919	
標識撤去	案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	式	1		112,515	
標識撤去	案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	式	1		21,404	
構造物取壊し工		式	1		35,308	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.3	30,564	9,169	
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	式	1		5,085	
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下	式	1		8,958	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ	m2	3	2,568	7,704	
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 １０ｃｍ	m2	1	4,392	4,392	
運搬処理工		式	1		14,242	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.3	8,204	2,461	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込	m3	0.01	5,250	52	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	18,418	1,841	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.1	12,282	1,228	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.3	5,546	1,663	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.01	5,759	57	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	4,266	426	
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.1	5,546	554	
現場発生品運搬 (高柳資材置き場)	標識板	式	1		5,960	
仮設工		式	1		1,299,361	
交通管理工		式	1		1,299,361	
交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1		577,150	
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1		722,211	
直接工事費		式	1		10,980,110	
共通仮設費		式	1		2,133,456	
共通仮設費		式	1		190,838	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		58,305	
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用		式	1		58,305	
現場環境改善費（率計上）		式	1		132,533	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,942,618	
純工事費		式	1		13,113,566	
現場管理費		式	1		6,922,621	
工事原価		式	1		28,597,737	
一般管理費等		式	1		5,652,263	
工事価格		式	1		34,250,000	
消費税相当額		式	1		3,425,000	
工事費計		式	1		37,675,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路修繕 （国道483号）		式	1		4,211,538	
標識工		式	1		2,634,607	
大型標識工 （昼間）		式	1		2,634,607	
標識板	案内標識板 1200×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	566,718	566,718	
標識板	案内標識板 1200×3200 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	604,481	604,481	
標識板	案内標識板 1500×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	708,329	708,329	
標識板	案内標識板 1400×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	枚	1	550,923	550,923	
標識板	案内標識板 400×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	枚	1	204,156	204,156	
区画線工		式	1		873,170	
区画線工 （昼間）		式	1		141,600	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	600	236	141,600	
区画線工 （夜間）		式	1		731,570	
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱	m	2,450	298.6	731,570	
構造物撤去工		式	1		245,163	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
標識撤去工 （昼間）		式	1		239,214	
標識撤去	案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上	式	1		214,160	
標識撤去	案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満	式	1		25,054	
運搬処理工 （昼間）		式	1		5,949	
現場発生品運搬 （高柳資材置き場）	標識板	式	1		5,949	
仮設工		式	1		458,598	
交通管理工		式	1		458,598	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ａ	式	1		203,700	
交通誘導警備員	交通誘導警備員Ｂ	式	1		254,898	
直接工事費		式	1		4,211,538	
共通仮設費		式	1		1,107,473	
共通仮設費		式	1		60,820	
現場環境改善費（率計上）		式	1		60,820	
共通仮設費（率計上）		式	1		1,046,653	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		5,319,011	
現場管理費		式	1		3,242,539	
工事原価		式	1		8,561,550	