積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事
工事地名	自）兵庫県丹波市氷上町氷上地先 至）兵庫県美方郡新温泉町千谷地先

２．工事内容

１）　事務所名　　豊岡河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　149日間　　自　　令和 8年10月 1日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路修繕	式	1	12,096,042	
標識工	式	1	5,112,431	
作業土工	式	1	12,737	；土砂等運搬、整地含む
小型標識工	式	1	1,608,290	標識柱　1　基 単柱式 径60.5 柱長さ 4.35m 5基以上；床掘り、埋戻し、基面整正、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 標識柱　2　基 単柱式 径60.5 柱長さ 4.13m 5基以上；床掘り、埋戻し、基面整正、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 標識柱　1　基 単柱式 径114.3 柱長さ 6.127m 5基以上；床掘り、埋戻し、基面整正、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 標識柱　1　基 単柱式 径114.3 柱長さ 6.135m 5基以上；床掘り、埋戻し、基面整正、基礎材、ｺﾝｸﾘｰﾄ、型枠含む 標識板　1　枚 法定外看板「速度落とせ」1150×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；取付金具含む 標識板　1　枚 法定外看板「追突注意」930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；取付金具含む 標識板　1　枚 法定外看板「追突危険」930×300 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；取付金具含む 標識板　1　枚 法定外看板 「前方車注意」 2500×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；取付金具含む 標識板　1　枚 法定外看板 「交差点注意」 2500×600 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；取付金具含む

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
大型標識工	式	1	3,454,300	標識板 案内標識板 1400×2200 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 900×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 2500×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 1500×2850 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 500×1400 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満 ； 標識板 案内標識板 900×1500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満 ；	1 2 1 1 1 1	枚 枚 枚 枚 枚 枚
舗装工	式	1	37,104	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材(25) 仕上り厚 90ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 1.4m未満 ；ﾀｯｸｺｰﾄ含む 表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40ｍｍ 1.4m未満	1 2 1 1 1 1 3	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ含む		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m2
				18-8-25(20) 厚50mm；型枠含む		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	0.5	m2
				18-8-40 厚200mm；型枠含む		
区画線工	式	1	2,415,928			
区画線工	式	1	2,415,928	溶融式区画線	140	m
				溶融式手動 白 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	230	m
				溶融式手動 白 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	89	m
				溶融式手動 白 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				溶融式区画線	1,720	m
				溶融式手動 白 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；		
				ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線	1,690	m
				ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱；		
道路付属施設工	式	1	2,934,160			
道路付属物工	式	1	1,717,640	線形誘導標	14	基
				H400×W600 支柱式；床掘り、埋戻し、支柱、取付金具、ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎含む		
				線形誘導標	5	基
				H500×W400 擁壁削孔式；削孔、張出用ｱｰﾑ、補助支柱、取付金具、ﾓﾙﾀﾙ充填含む		
歩道橋補修工	式	1	1,216,520	階段滑り止め	68	箇所
				SUS304 20×40×3.7 W=1500；		
構造物撤去工	式	1	202,123			

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識撤去工	式	1	147,530	標識撤去	1	式
				案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上；		
				標識撤去	1	式
				案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；		
構造物取壊し工	式	1	38,900	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	0.3	m3
				無筋構造物 人力施工；		
				舗装版切断	1	式
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	1	式
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破砕	3	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ４ｃｍ；		
				舗装版破砕	1	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 10ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	15,693	殻運搬	0.3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込；		
				殻運搬	0.01	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 人力積込；		
				殻運搬	0.1	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	0.1	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.3	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	0.01	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	0.1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻処分	0.1	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				(高柳資材置き場)		
				標識板；		

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	1,431,400	
交通管理工	式	1	1,431,400	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員A； 交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員B；
直接工事費	式	1	12,096,042	
共通仮設費	式	1	2,350,230	
共通仮設費	式	1	210,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	146,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,140,000	
純工事費	式	1	14,446,272	
現場管理費	式	1	7,626,000	
工事原価	式	1	31,503,895	
一般管理費等	式	1	6,226,105	
工事価格	式	1	37,730,000	

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	4,639,623			
標識工	式	1	2,902,300			
大型標識工	式	1	2,902,300	標識板 案内標識板 1200×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 1200×3200 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 1500×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 1400×2500 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上 ； 標識板 案内標識板 400×3000 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満 ；	1 1 1 1 1	枚 枚 枚 枚 枚
区画線工	式	1	962,050			
区画線工	式	1	156,000	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱；	600	m
区画線工	式	1	806,050	ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型 白 実線 20cm 加熱；	2,450	m
構造物撤去工	式	1	270,073			
標識撤去工	式	1	263,520	標識撤去 案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2以上； 標識撤去 案内標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2.0m2未満；	1 1	式 式
運搬処理工	式	1	6,553	現場発生品運搬 （高柳資材置き場） 標識板；積込･取卸し含む	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ８豊岡管内標識他交通安全施設整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	505,200	
交通管理工	式	1	505,200	交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員Ａ； 交通誘導警備員　1　式 交通誘導警備員Ｂ；
直接工事費	式	1	4,639,623	
共通仮設費	式	1	1,220,000	
共通仮設費	式	1	67,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	67,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,153,000	
純工事費	式	1	5,859,623	
現場管理費	式	1	3,572,000	
工事原価	式	1	9,431,623	