

# 積算内訳書

## 1. 業務名

|      |                  |
|------|------------------|
| 業務名  | 国道42号由良広川間地質調査業務 |
| 履行場所 | 和歌山県和歌山市西汀丁16番   |

## 2. 業務内容

|         |                |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|
| 1) 事務所名 | 和歌山河川国道事務所 計画課 |                |               |
| 2) 履行期間 | 169 日間         | 自 令和 6年 9月 13日 | 至 令和 7年 2月28日 |
| 3) 設計説明 |                |                |               |
| 4) 業務内容 |                |                |               |

# 積算内訳書

| 業務名      | 国道42号由良広川間地質調査業務 |    |            | 業種   | 地質調査 |
|----------|------------------|----|------------|--|------|
|          |                  |    |            | 項目   | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位               | 数量 | 金額         | 細別内訳   |      |
| 一般調査     | 式                | 1  | 13,275,424 |  |      |
| 直接調査費    | 式                | 1  | 8,904,286  |  |      |
| 機械ボーリング  | 式                | 1  | 6,332,680  | 土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>5 m<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>25 m<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>20 m<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>5 m<br>土質ボーリング(オールコアボーリング)<br>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>5 m<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>20 m<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>中硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>15 m<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)<br>5 m |      |

# 積算内訳書

| 業務名            | 国道42号由良広川間地質調査業務 |    |           | 業種   | 地質調査 |    |
|----------------|------------------|----|-----------|--|------|----|
|                |                  |    |           | 項目   | 一般調査 |    |
| 項目・工種・種別       | 単位               | 数量 | 金額        | 細別内訳   |      |    |
|                |                  |    |           | 硬岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>土質ボーリング(オールコアボーリング)          | 5    | m  |
|                |                  |    |           | 礫混じり土砂, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング) | 20   | m  |
|                |                  |    |           | 軟岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)     | 21   | m  |
|                |                  |    |           | 中硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm<br>岩盤ボーリング(オールコアボーリング)    | 5    | m  |
|                |                  |    |           | 硬岩, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ66mm                            |      |    |
| サウンディング及び原位置試験 | 式                | 1  | 1,575,600 | 孔内載荷試験   | 4    | 回  |
|                |                  |    |           | 中圧載荷<br>孔内載荷試験   | 2    | 回  |
|                |                  |    |           | 高圧載荷<br>湧水圧測定  | 6    | 箇所 |
| 室内岩石試験         | 式                | 1  | 354,630   | 試料作成費 ボーリングコア軟岩  | 3    | 試料 |
|                |                  |    |           | 試料作成費 ボーリングコア硬岩  | 5    | 試料 |
|                |                  |    |           | 密度試験   | 8    | 試料 |
|                |                  |    |           | 超音波伝播速度測定 自然状態   |      |    |

# 積算内訳書

| 業務名      | 国道42号由良広川間地質調査業務 |    |           | 業種          | 地質調査 |
|----------|------------------|----|-----------|-------------|------|
|          |                  |    |           | 項目          | 一般調査 |
| 項目・工種・種別 | 単位               | 数量 | 金額        | 細別内訳        |      |
|          |                  |    |           | 圧縮強度試験      | 8 試料 |
|          |                  |    |           | 引張強度試験      | 8 試料 |
|          |                  |    |           |             | 8 試料 |
| 重金属分析    | 式                | 1  | 271,200   | 含有量試験       | 4 検体 |
|          |                  |    |           | 溶出量試験       | 4 検体 |
| 総合解析     | 式                | 1  | 218,176   | 解析等調査       | 1 式  |
| 電子成果品作成費 | 式                | 1  | 146,000   | 電子成果品作成費    | 1 式  |
| 検定費等     | 式                | 1  | 6,000     | 検定費等        | 3 本  |
| 間接調査費    | 式                | 1  | 4,371,138 |             |      |
| 運搬費      | 式                | 1  | 3,147,160 | 運搬費         | 1 式  |
| 準備費      | 式                | 1  | 365,170   | 準備及び跡片付け    | 1 式  |
|          |                  |    |           | 調査孔閉塞       | 1 式  |
|          |                  |    |           | 給水費(ポンプ運転)  | 1 式  |
| 仮設費      | 式                | 1  | 613,800   | 足場仮設        | 1 式  |
|          |                  |    |           | 足場仮設        | 1 式  |
| 旅費交通費    | 式                | 1  | 184,619   | 旅費(率計上・宿泊無) | 1 式  |
| 施工管理費    | 式                | 1  | 60,389    | 施工管理費       |      |

# 積算内訳書

| 業務名           | 国道42号由良広川間地質調査業務 |    |            | 業種    | 地質調査 |
|---------------|------------------|----|------------|-------|------|
|               |                  |    |            | 項目    | 一般調査 |
| 項目・工種・種別      | 単位               | 数量 | 金額         | 細別内訳  |      |
|               |                  |    |            |       | 1 式  |
| 直接調査費＋間接調査費   | 式                | 1  | 13,275,424 |       |      |
| 間接費           | 式                | 1  |            |       |      |
| 諸経費           | 式                | 1  |            |       |      |
| 一般調査業務費       | 式                | 1  |            |       |      |
| 解析等調査         | 式                | 1  | 1,297,452  |       |      |
| 直接業務費         | 式                | 1  | 1,297,452  |       |      |
| 解析等調査         | 式                | 1  | 1,297,452  | 解析等調査 | 1 式  |
|               |                  |    |            | 計画準備  | 1 式  |
| 共通            | 式                | 1  | 289,800    |       |      |
| 共通            | 式                | 1  | 289,800    |       |      |
| 打合せ等          | 式                | 1  | 289,800    | 打合せ   | 1 式  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                | 1  | 1,587,252  |       |      |
| その他原価         | 式                | 1  |            |       |      |
| 一般管理費等        | 式                | 1  |            |       |      |
| 解析等調査業務費      | 式                | 1  |            |       |      |
| 調査業務価格        | 式                | 1  |            |       |      |

# 積算内訳書

|          |                  |    |    |      |        |
|----------|------------------|----|----|------|--------|
| 業務名      | 国道42号由良広川間地質調査業務 |    |    | 業種   | 地質調査   |
|          |                  |    |    | 項目   | 調査業務価格 |
| 項目・工種・種別 | 単位               | 数量 | 金額 | 細別内訳 |        |
|          |                  |    |    |      |        |