

積算内訳書

工事名	国道24号道路情報表示装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	40,312,000	
道路情報表示設備	式	1	40,312,000	
道路情報表示装置	式	1	40,312,000	道路情報表示板 1 面 HLM2形；表示部、LED駆動部、副制御部、機側 操作部、電源部、筐体含む 機側操作盤 1 組 主制御機 1 組 FTサーハ [®] ；
機器単体費	式	1	40,312,000	
通信設備	式	1	1,199,601	
道路情報表示設備工	式	1	646,506	
道路情報表示装置設置工	式	1	464,460	道路情報表示装置据付・調整 1 面 【夜間】 HLM2形； 光伝送装置調整 1 台 主制御機据付・調整 1 組 FTサーハ [®] ； フロン [®] ホルト取替（労務） 1 式 【夜間】 高力ホルト20組； フロン [®] ホルト（材料） 20 組 M24 (F10T) L=120；
道路情報表示装置撤去工	式	1	182,046	道路情報表示装置撤去（不使用） 1 面 【夜間】 HL2形； 道路情報提供サーハ [®] 撤去（不使用） 1 台 現場発生品運搬 1 式 元寺町；

積算内訳書

工事名	国道24号道路情報表示装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
システム・インテグレーション	式	1	218,020	
システム・インテグレーション	式	1	218,020	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	43,000	
輸送工	式	1	43,000	輸送（電気） 機器； 1 式
仮設工	式	1	292,075	
仮設工	式	1	85,120	仮設費（足場） 【夜間】 高所作業車 トラック式； 1 台
交通管理工	式	1	206,955	交通誘導警備員A 【夜間】 交通誘導警備員B 【夜間】 1 式 1 式
直接工事費	式	1	1,199,601	
共通仮設費	式	1	467,302	
共通仮設費	式	1	64,302	
技術管理費	式	1	64,302	道路施設基本データ作成費 1 式 電気通信施設資産管理データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	403,000	
純工事費	式	1	1,666,903	
現場管理費	式	1	1,246,000	
機器間接費	式	1	4,975,000	

