

積算内訳書

1. 工事名

工事名	国道4号鯉川トンネル補修・補強工事
工事地名	和歌山県海南市下津町鯉川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	240日間	自 令和6年6月4日 至 令和7年1月29日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	国道42号鯉川トンネル補修・補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	98,239,030	
トンネル補修工	式	1	61,902,890	
はく落防止工	式	1	1,900,560	炭素繊維シート貼付 2方向1層 目付量 200g/m ² ; 下地処理、プライマー塗布、不陸修正、含浸接着剤塗布、仕上げ塗装、高所作業車運転含む 24 m ²
内面補強工	式	1	49,937,420	炭素繊維シート貼付 1方向2層 目付量 200g/m ² ; 下地処理、プライマー塗布、不陸修正、含浸接着剤塗布、仕上げ塗装、高所作業車運転含む 754 m ²
漏水対策工	式	1	10,064,910	導水樋 導水幅W=210mm 透明型 ; はつり、清掃、コーキング材充填、高所作業車運転含む 16 m 導水樋 導水幅W=300mm 透明型 ; はつり、清掃、コーキング材充填、高所作業車運転含む 19 m 溝切り 導水幅 W=90mm ; 清掃、高所作業車運転含む 16 m 止水注入 ; 墨出し、注入孔削孔、注入孔清掃・注入器具取付、注入止水、仕上げ、高所作業車運転含む 158 m
構造物撤去工	式	1	28,207,420	
構造物取壊し工	式	1	27,738,220	はく落防止撤去 ポリマーセメント[メッシュ入り(ビニロン樹脂)] ; 積込、高所作業車運転含む 776 m ² 炭素繊維シート撤去 ; 積込、高所作業車運転含む 11 m ² はく落防止ネット撤去 FRPネット ; 積込、高所作業車運転含む 63 m ² 導水樋撤去 導水幅W=300mm ; 積込、高所作業車運転含む 16 m

積算内訳書

工事名	国道42号鯉川トンネル補修・補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				溝切り撤去 導水幅 W=90mm ; 積込、高所作業車運転含む	16 m
運搬処理工	式	1	469,200	廃棄物運搬処理 がれき類、プラスチック類 ;	4 t
仮設工	式	1	8,128,720		
交通管理工	式	1	8,128,720	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	98,239,030		
共通仮設費	式	1	9,621,800		
共通仮設費	式	1	1,026,800		
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	968,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,595,000		
純工事費	式	1	107,860,830		
現場管理費	式	1	44,309,000		
工事原価	式	1	152,169,830		
一般管理費等	式	1	24,690,170		
工事価格	式	1	176,860,000		