

積算内訳書

1. 工事名

工事名	藤崎地区掘削他工事
工事地名	和歌山県紀の川市後田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	186日間	自 令和 6年 7月19日 至 令和 7年 1月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	藤崎地区掘削他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	152,987,159	
河川土工	式	1	148,161,300	
掘削工	m3	7,000	94,509,800	掘削 1 式 硬岩Ⅰ；一次破碎、引起し、破砕片除去含む 転石破碎 1 式 火薬使用無； 積込(ルース) 1 式 破砕岩 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 硬岩；現場内運搬 整地 1 式 敷均し(ルース)；
残土処理工	式	1	53,651,500	土砂等運搬 1 式 硬岩； 積込(ルース) 1 式 破砕岩 土量50,000m3未満； 残土等処分 1 式 硬岩；
仮設工	式	1	4,825,859	
工事用道路工	式	1	242,252	敷鉄板 1 式 22×1524×6096；設置、撤去、賃料、整備費含む 大型土のう 1 式 耐候性(1年) 流用土；製作、設置、撤去含む
路面覆工	式	1	202,376	コクリト基礎 1 式 18-8-40(高炉)；型枠含む 覆工板・覆工板受桁 1 式 支給品；設置、撤去含む 仮設高欄 1 式 単管パイプ 支給品；設置、撤去、単管パイプ、クランプ 含む

積算内訳書

工事名	藤崎地区掘削他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
仮水路工	式	1	1,952,255	仮設盛土	1	式
				4.0m以上 流用土；		
				仮設盛土撤去	1	式
				；積込含む		
				ヒューム管	1	式
外圧管1種 φ1000；設置、撤去、巻きコンクリート含む						
暗渠排水管	1	式				
φ1000 支給品；設置、撤去、継手含む						
暗渠排水管	1	式				
φ250 支給品；設置、撤去、継手含む						
構造物取壊し工	式	1	240,420	コンクリート構造物取壊し	1	式
				無筋構造物 機械施工；積込含む		
運搬処理工	式	1	235,596	殻運搬	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	1	式
				コンクリート殻(無筋)；		
				支給品運搬	1	式
仮排水管、鋼材；積込、取卸し含む						
現場発生品運搬	1	式				
仮排水管、鋼材；積込、取卸し含む						
交通管理工	式	1	1,952,960	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	152,987,159			
共通仮設費	式	1	12,590,096			
共通仮設費	式	1	2,388,096			
運搬費	式	1	900,796	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
				；積込、取卸し含む		
技術管理費	式	1	206,300	土壌試験費	1	式
				；採取、持込み含む		

