

単 価 合 意 書

令和6年9月9日に契約した丸栖高島橋左岸漏水対策他工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年9月26日

発注者 住所 和歌山市西汀丁16

氏名 分任支出負担行為担当官 近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所長 小林 侑

受注者 住所 和歌山県和歌山市湊二丁目12番27号

氏名 三友工業株式会社 代表取締役社長 矢部 昌俊

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------------------------------|------|-------|------|------------|----------|
| 築堤・護岸 | | 式 | 1 | | 98,194,571 | |
| 河川土工 | | 式 | 1 | | 11,770,946 | |
| 掘削工(ICT) | | m3 | 4,600 | | 1,874,690 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 | 式 | 1 | | 561,600 | |
| 掘削(ICT) | 土砂 オープンカット 障害有り 5,000m3未満 | 式 | 1 | | 512,008 | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 | 式 | 1 | | 416,830 | |
| 掘削 | 土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満 | 式 | 1 | | 384,252 | |
| 盛土工 | | m3 | 990 | | 4,623,056 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m未満 | 式 | 1 | | 4,489,600 | |
| 路体(築堤)盛土 | 2.5m以上4.0m未満 | 式 | 1 | | 133,456 | |
| 盛土工(ICT) | | m3 | 1,800 | | 405,360 | |
| 路体(築堤)盛土(ICT) | | 式 | 1 | | 405,360 | |
| 残土処理工 | | 式 | 1 | | 4,867,840 | |
| 整地 | 残土受入れ地での処理 | 式 | 1 | | 153,440 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|--------------------------|---------------------------|----------------|-------|--------|------------|----------|
| 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 4,714,400 | |
| 法覆護岸工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 43,104,010 | |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28,404,874 | |
| 現場打基礎コンクリート | 18-8-40(高炉) 底幅43cm 高さ25cm | | | | | |
| | | m | 170 | 6,184 | 1,051,280 | |
| コンクリート(間知)ブロック積 | 控35cm | | | | | |
| | | m ² | 1,037 | 25,195 | 26,127,215 | |
| 止水コンクリート | 18-8-40(高炉) 幅50cm 高さ10cm | | | | | |
| | | m ³ | 9 | 51,847 | 466,623 | |
| 現場打天端コンクリート | 18-8-40(高炉) 幅70cm 高さ10cm | | | | | |
| | | m ³ | 12 | 63,313 | 759,756 | |
| 植生工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,324,300 | |
| 張芝 | 張芝工 500m ² 以上 | | | | | |
| | | m ² | 820 | 1,615 | 1,324,300 | |
| 覆土工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 206,800 | |
| 覆土(流用土) | | | | | | |
| | | m ³ | 100 | 2,068 | 206,800 | |
| ドレーン工 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 13,168,036 | |
| ドレーン | 単粒度砕石 4号 30-20mm | | | | | |
| | | m ³ | 1,496 | 8,141 | 12,178,936 | |
| 吸出し防止材 | t=10mm | | | | | |
| | | m ² | 900 | 1,099 | 989,100 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|--|------|-----|--------|------------|----------|
| 排水構造物工 | | 式 | 1 | | 6,049,679 | |
| 作業土工 | | 式 | 1 | | 385,449 | |
| 場所打水路工 | | 式 | 1 | | 5,664,230 | |
| L型水路 | 18-8-40(高炉) | m | 170 | 33,319 | 5,664,230 | |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 6,843,333 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 4,709,136 | |
| コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工 | m3 | 493 | 9,552 | 4,709,136 | |
| 運搬処理工 | | 式 | 1 | | 2,134,197 | |
| 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 493 | 3,038 | 1,497,734 | |
| 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | m3 | 493 | 1,291 | 636,463 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 30,426,603 | |
| 土留・仮締切工 | | 式 | 1 | | 30,426,603 | |
| 鋼矢板 | IIIw型 鋼矢板長さ10.0m 鋼矢板平均打込長さ9.5m 鋼矢板平均引抜長さ8.0m | 式 | 1 | | 25,011,312 | |
| タイロッド・腹起し | SS400 タイロッド径 44mm | 式 | 1 | | 5,349,200 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|------|------|-----|------|-------------|----------|
| 現場発生品運搬 | タレット | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 66,091 | |
| 直接工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 98,194,571 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 14,600,505 | |
| 共通仮設費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,246,110 | |
| 運搬費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,229,207 | |
| 仮設材運搬費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 5,229,207 | |
| 技術管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,070,815 | |
| 保守管理(ICT) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 21,234 | |
| システム初期費(ICT) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 1,049,581 | |
| 現場環境改善費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 946,088 | |
| 共通仮設費(率計上) | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 7,354,395 | |
| 純工事費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 112,795,076 | |
| 現場管理費 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 28,955,071 | |
| 工事原価 | | | | | | |
| | | 式 | 1 | | 141,750,147 | |

単 価 表

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 契約単位 | 数 量 | 合意単価 | 金 額 | 摘要(合意条件) |
|---------------|-----|------|-----|------|-------------|----------|
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 22,949,853 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 164,700,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 16,470,000 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 181,170,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |