

積算内訳書

1. 工事名

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事
工事地名	(自) 和歌山県有田市野地先 (至) 和歌山県橋本市隅田町真土地先

2. 工事内容

1) 事務所名	和歌山河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	164日間	自 令和 6年 9月18日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	24,804,712	
道路土工	式	1	10,791,120	
防草コンクリート	式	1	549,918	防草コンクリート 39 m2 18-8-40 (高炉) t=10cm コンクリート夜間割増無; 目地材、養生工含む 張りコンクリート 98 m2 18-8-40 (高炉) t=10cm コンクリート夜間割増無; 目地材、養生工含む
残土処理工	式	1	16,202	整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
残土処理工	式	1	10,225,000	積込(ルーズ) 1 式 土砂 小規模(標準); 整地 1 式 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
法面工	式	1	366,840	
植生工	式	1	137,700	客土吹付 100 m2 厚1cm 客土吹付工 100m2以上250m2未満;法面 清掃含む
法面吹付工	式	1	229,140	コンクリート吹付 19 m2 高炉セメント 厚10cm;ラス、アンカーピン、水抜 パイプ含む
石・ブロック積(張)工	式	1	3,951,227	
作業土工	式	1	150,321	;床掘り、埋戻し、基面整正含む
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,800,906	現場打基礎コンクリート 32 m (A)

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; 基礎材、型枠、目地含む 現場打基礎コンクリート (B) 8 m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; 基礎材、型枠、目地含む 現場打小口止コンクリート 1 0.4 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む 現場打小口止コンクリート 2 3 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠含む コンクリート(間知)ブロック積 (Type A) 55 m2
				控え35cm 裏込めコンクリート厚 10cm ; 胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材含む コンクリート(間知)ブロック積 (Type B) 38 m2
				控え35cm 裏込めコンクリート厚 15cm ; 胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材含む 胴込・裏込材(砕石) 24 m3
				再生砕石 RC-40 ; 目地板 4 m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 3 m3
				18-8-40(高炉) ; 型枠、目地含む 足場 1 式
				安全ネット必要 ;
石・ブロック積(張)工	式	1	7,518,830	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	7,518,830	現場打基礎コンクリート (A) 29 m 18-8-40(高炉) 底幅 52 c m 高さ 30 c m ; 基礎材、型枠、目地含む

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打基礎コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m ; 基礎材、型枠、目地含む	36	m
				現場打小口止コンクリート 1 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	0.5	m3
				現場打小口止コンクリート 2 18-8-40(高炉) ; 型枠含む	2	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 (Type A) 控え35cm 裏込めコンクリート厚 10cm ; 胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	39	m2
				コンクリート(間知)ブロック積 (Type B) 控え35cm 裏込めコンクリート厚 15cm ; 胴込・裏込コンクリート、水抜きパイプ、吸出し防止材含む	157	m2
				胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ;	60	m3
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	11	m2
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠、目地含む	5	m3
構造物撤去工	式	1	2,176,695			
構造物取壊し工	式	1	27,895	空積みブロック撤去 自然石 控え35cm ; 積込含む	70	m3
運搬処理工	式	1	2,148,800	殻運搬 自然石 控え35cm ;	68	m3
				殻処分 自然石 控え35cm ;	68	m3
舗装	式	1	24,832,080			

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装工	式	1	12,960,041	
アスファルト舗装工	式	1	12,960,041	下層路盤(車道・路肩部) 780 m2 (乗入舗装) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 250mm ; 下層路盤(車道・路肩部) 320 m2 (A2) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 320 m2 (A2) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 200mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 320 m2 (A2) 再生アスファルト安定処理(25) 仕上り厚 90mm ;フ ライムコート含む 基層(車道・路肩部) 320 m2 (A2) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;タ ックコート含む 基層(車道・路肩部) 38 m2 (擦付舗装) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 0~50mm 3.0m超 ; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 2,960 m2 (A1) ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20)(目標DS ≥3000回/mm) 舗装厚50mm 3.0m超 ;タックコート含む 表層(車道・路肩部) 320 m2 (A2) ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20)(目標DS ≥3000回/mm) 舗装厚50mm 3.0m超 ;タックコート含む 表層(車道・路肩部) 31 m2 (乗入舗装) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; フライムコート含む 表層(車道・路肩部) 1,450 m2 (6号橋) ポリマー改質Ⅱ型再生密粒度アスコン(20)(目標DS ≥3000回/mm) 舗装厚40mm 3.0m超; タックコート含む 表層(車道・路肩部) 38 m2 (擦付舗装) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超; タ ックコート含む 表層(車道・路肩部) 780 m2 (乗入舗装) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3 .0m以下; フライムコート含む
縁石工	式	1	89,206	
縁石工	式	1	89,206	アスカーフ 再生細粒度アスコン(13) 195cm2以上215cm2未満; 73 m
防護柵工	式	1	3,943,002	
路側防護柵工	式	1	1,311,890	ガートレール 26 m 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無; 充填材、支柱キャップ 含む ガートレール 6 m 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無; 充填材、支柱キャップ 含む ガートレール 49 m 塗装品 Gr-B-4E(着脱式) 50m以上100m未満 曲 線部補正無; 充填材、サヤ管、支柱キャップ 含む
防止柵工	式	1	2,384,078	基礎ブロック, 鋼管基礎 34 基 基礎ブロック 200×200×450; 床掘り、埋戻し 、基礎材含む 基礎ブロック, 鋼管基礎 39 基 鋼管基礎 101.6×3.2; 金網・支柱(立入防止柵) 65 m

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				H=1.8m 2m (一般型) ; 金網・支柱(立入防止柵) H=2.0m以下 2m (法面型) ;	75 m
防護柵基礎工	式	1	247,034	基礎材 再生クラッシュラン40~0 敷厚 0.15m ; コンクリート 18-8-40(高炉) ; 型枠 一般型枠 ; 鉄筋 SD345 D13 ;	7 m2 4 m3 1 式 0.01 t
区画線工	式	1	5,158,406		
区画線工	式	1	2,234,430	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	6,100 m
区画線工	式	1	1,193,151	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ; 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色 ;	570 m 1,720 m 290 m 61 m 160 m
区画線工	式	1	1,730,825	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄色 ;	44 m

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白色； 区画線消去 削取り式 15cm換算；	280	m
					110	m
					24	m
					4	m
					110	m
					1,343	m
道路付属施設工	式	1	913,115			
乗入坂路工	式	1	212,100	乗入坂路 W=4.0m；路盤、コンクリート含む	1	箇所
道路付属物工	式	1	192,302	距離標 設置 パネル式(アンカー固定)キロ標(トンネル部)；アンカーボルト含む	2	枚
				距離標 シール式 100m標(トンネル部) コンクリート舗装；	18	枚
道路付属物工	式	1	508,713	距離標 三角柱式 キロ標(土工部)；基礎コンクリート、基礎材、型枠、支柱、付加情報版含む	1	基
				距離標 シール式 100m標(土工・橋梁部) アスファルト舗装；	7	枚
				車線分離標 H=800 可変式 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満	5	本

積算内訳書

仮番号

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				; 穿孔含む
仮設工	式	1	1,768,310	
交通管理工	式	1	1,768,310	交通誘導警備員 (小南東) 1 式 交通誘導警備員 (夜間: 42号小南) 1 式 交通誘導警備員 (466.3kP) 1 式
直接工事費	式	1	49,636,792	
共通仮設費	式	1	5,891,800	
共通仮設費	式	1	601,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 工事
現場環境改善費 (率計上)	式	1	543,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,290,000	
純工事費	式	1	55,528,592	
現場管理費	式	1	17,729,000	
工事原価	式	1	130,611,982	
一般管理費等	式	1	21,348,018	
工事価格	式	1	151,960,000	

積算内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事B			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	34,812,855	
RC橋脚工	式	1	34,166,655	
場所打杭工	式	1	34,166,655	場所打杭 9 本 杭径 1500mm 杭長(設計長) 26.5m ; コンクリート、 鉄筋、補強リク、固定金具含む 積込(ルース) 1 式 土砂 ; 整地 1 式 土砂 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	646,200	
交通管理工	式	1	646,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	34,812,855	
共通仮設費	式	1	7,736,000	
共通仮設費	式	1	3,865,000	
運搬費	式	1	3,441,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	424,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,871,000	
純工事費	式	1	42,548,855	
現場管理費	式	1	13,883,000	

積算内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事B			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	56,431,855	

積算内訳書

工事名	有田海南道路小南地区他管内整備工事C			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	586,535	
除草工	式	1	500,375	
道路除草工	式	1	500,375	除草 3,500 m2 肩掛け式（飛び石防護有り）； 集草 3,500 m2 積込運搬 3,500 m2 除草処分 0.8 t
仮設工	式	1	86,160	
交通管理工	式	1	86,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	586,535	
共通仮設費	式	1	93,000	
共通仮設費	式	1	16,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	16,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	77,000	
純工事費	式	1	679,535	
現場管理費	式	1	243,000	
工事原価	式	1	922,535	